

招标控制价

招标控制价(小写): 96009.41元

(大写): 玖万陆仟零玖元肆角壹分

招标人:	常州市金坛区华罗庚实验学校	工程造价咨询人:	江苏开天工程咨询有限公司
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	法定代表人 或其授权人: 陆明娣
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编制人:	复核人:
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程 标段： 第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71940.71	
1.1	人工费	14763.86	
1.2	材料费	50045.00	
1.3	施工机具使用费	1103.11	
1.4	企业管理费	4125.97	
1.5	利润	1902.76	
2	措施项目	7974.00	
2.1	单价措施项目	3614.47	
2.2	总价措施项目	4359.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2576.43	
3	其他项目	5000.00	
3.1	其中：暂列金额	5000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	3167.32	
5	税金	7927.38	
6	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	96009.41	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程						标段：第1页 共2页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)	0101	新砌围墙					63410.71	0.00
1	01B001	补充清单项目	混凝土场地锯缝、破除, 工作量现场计量	m2	40.65	27.39	1113.40	0.00
2	010101003001	挖沟槽土方	土壤类别: 三类土, 机械开挖人工配合(人机配合1: 9)、场内运输, 挖土深度根据现场情况, 计算规则同2014计价定额	m3	52.97	10.15	537.65	0.00
3	010103001001	回填方	素土回填、夯实, 场内运输, 计算规则同2014计价定额	m3	34.49	40.11	1383.39	0.00
4	010103002001	余方弃置	余土及建筑垃圾装车外运, 运距自行考虑	m3	22.55	21.43	483.25	0.00
5	01B002	素土夯实	素土夯实, 压实系数0.95	m2	28.33	1.87	52.98	0.00
6	010501002001	带形基础	混凝土强度等级: C15, 混凝土拌和料要求: 商品砼(非泵送)	m3	5.67	573.50	3251.75	0.00
7	010401001001	砖基础	MU10承重砼实心砖, 砂浆强度等级: M7.5水泥预拌砂浆	m3	12.81	740.43	9484.91	0.00
8	031208007001	防潮层	20厚砂浆防潮层内掺5%防水剂	m2	15.19	28.55	433.67	0.00
9	010401003001	实心砖墙	砖砌围墙, MU10承重砼实心砖, 砂浆强度等级: M7.5水泥预拌砂浆	m3	14.59	782.18	11412.01	0.00
10	010503004001	圈梁	压顶, 混凝土强度等级: C20, 混凝土拌和料要求: 商品砼(非泵送)	m3	2.22	681.70	1513.37	0.00
11	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: Φ12mm以内 (III级钢)	t	0.74	5499.45	4069.59	0.00
12	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: Φ25mm以内 (III级钢)	t	0.38	4716.47	1792.26	0.00
13	011203001001	零星项目一般抹灰	压顶, 20厚1: 2水泥砂浆底、面	m2	13.54	113.65	1538.82	0.00
14	011204003001	块料墙面	10厚1: 3水泥砂浆打底扫毛, 10厚1: 2水泥砂浆粘贴红色外墙面砖, 1: 1水泥砂浆勾缝, 具体样式依据甲方要求	m2	13.91	133.19	1852.67	0.00
15	011201001001	墙面一般抹灰	12厚1: 3水泥砂浆打底. 6厚1: 2.5水泥砂浆粉面, 水刷带出小麻面	m2	114.03	40.08	4570.32	0.00
16	011407001001	真石漆	柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍(湿膜厚度大于30μm)、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm) 等完成此项的全部工作, 具体颜色及分色等到时都由学校定。	m2	127.57	75.00	9567.75	0.00
17	010607004001	金属栏杆	铸铁花艺栏杆, 制作、安装, 具体做法及样式详图纸颜色	m	28.08	280.00	7862.40	0.00
本页小计							60920.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程						标段：		第2页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
			根据甲方要求						
18	01B003	花格	铸铁花艺花格,制作、安装,具体做法及样式详图纸颜色根据甲方要求	m2	3.63	160.00	580.80	0.00	
19	010516002001	预埋铁件	预埋件制作、安装	t	0.141	9572.46	1349.72	0.00	
20	010516001001	螺栓	M2膨胀螺栓固定、安装	个	112	5.00	560.00	0.00	
二)	0102	围墙改造					8530.00	0.00	
21	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除老围墙砂浆粉刷层,垃圾清理归堆、装袋、装车外运,运距自行考虑	m2	100	14.85	1485.00	0.00	
22	011201001002	墙面一般抹灰	围墙抹灰,901胶素水泥浆一道,12厚1:3水泥砂浆底,8厚1:2.5水泥砂浆面拉毛	m2	100	43.24	4324.00	0.00	
23	011407001002	墙面喷刷涂料	围墙,外墙弹性涂料一底两面	m2	100	27.21	2721.00	0.00	
		分部分项合计					71940.71	0.00	
24	011701003001	里脚手架	抹灰脚手架高在3.60m以内	m2	67.02	0.41	27.48	0.00	
25	011701003002	里脚手架	砌墙脚手架里架子(3.6m以内)	m2	133.51	1.98	264.35	0.00	
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机场外运输费用	项	1	1200.00	1200.00	0.00	
27	011702001001	带形基础模板	现浇无梁式带形基础复合木模板	m2	4.2	65.39	274.64	0.00	
28	011702025001	圈梁模板	现浇压顶复合木模板	m2	24.64	75.00	1848.00	0.00	
		单价措施合计					3614.47	0.00	
本页小计							14634.99		
合计							75555.18		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	2576.43
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	3.1	2342.21
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	234.22
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.08	60.44
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.18	136.00
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	37.78
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	2	1511.10
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	011707010001	工程按质论价：省优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部：地下室	0	0.00
15	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	37.78
17		合计	[2]~[16]	100	4359.53

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	5000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	5000.00	

工料机汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程

标段：

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		人工					
1	00010202	一类工 装饰工程	工日	11.296	112	1265.15	
2	00010301	二类工 建筑工程	工日	66.423	108	7173.68	
3	00010302	二类工 装饰工程	工日	44.034	108	4755.67	
4	00010304	二类工	工日	2.345	108	253.26	
5	00010401	三类工 建筑工程	工日	12.876	100	1287.6	
6	00011001	综合人工(修缮土建)	工日	11.965	100	1196.5	
		合计				15931.86	
		材料					
7	01010100	新三级钢筋(Φ25以内)	t	0.388	3489.12	1353.78	
8	01010100P1	新三级钢筋(Φ12以内)	t	0.755	3603.76	2720.84	
9	01150211	六角空心钢	kg	0.089	4.72	0.42	
10	01270100	型钢	t	0.148	3613.18	534.75	
11	02090101	塑料薄膜	m2	30.078	0.69	20.75	
12	03410205	电焊条 J422	kg	1.376	7.66	10.54	
13	03410205	电焊条 J422	kg	7.886	7.66	60.41	
14	03510701	铁钉	kg	6.966	3.6	25.08	
15	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	5.069	12.35	62.6	
16	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.874	12.35	10.79	
17	03633315	合金钢钻头 一字型	根	0.061	6.86	0.42	
18	03652403	合金钢切割锯片	片	0.045	68.6	3.09	
19	04010611	水泥 32.5级	kg	86.146	0.534	46	
20	04030107	中砂	t	0.022	216.01	4.75	
21	04135500	标准砖 240*115*53	百块	78.202	77	6021.55	
22	04135500	砼实心砖 240*115*53	百块	66.868	77	5148.84	
23	05030600	普通木成材	m3	0.043	2063.53	88.73	
24	0508200302	钢锯片	片	0.267	325.87	87.01	
25	06612141	墙面砖 200*50	m2	11.824	35	413.84	
26	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	60	21.44	1286.4	
27	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	20	25.73	514.6	
28	11030303	防锈漆	kg	0.341	12.86	4.39	
29	11112505	高渗透性表面底漆	kg	12	30.01	360.12	
30	12030107	油漆溶剂油	kg	0.035	12.01	0.42	
31	12370305	氧气	m3	6.134	2.83	17.36	
32	12370336	乙炔气	m3	2.665	14.05	37.44	
33	12413518	901胶	kg	0.957	2.35	2.25	
34	19450306	高压风管 φ 25—6P—20m	m	0.02	16.29	0.33	
35	31110301	棉纱头	kg	0.139	5.57	0.77	

工料机汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程 标段： 第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	31130106	其他材料费	元	41.474	0.86	35.67	
37	31132507	回库修理、保养费	元	3.743	1	3.74	
38	31150101	水	m3	21.863	4.57	99.91	
39	32010502	复合木模板 18mm	m2	6.345	38.49	244.22	
40	32020115	卡具	kg	2.893	5.36	15.51	
41	32020132	钢管支撑	kg	10.137	4.07	41.26	
42	32030105	工具式金属脚手	kg	4.991	4.07	20.31	
43	32090101	周转木材	m3	0.167	2063.53	344.61	
44	80010121	水泥砂浆 1:1	m3	0.022	0	0	
45	80070305换	防水剂	m3	0.319	0	0	
46	80110313	901胶素水泥浆	m3	0.046	0	0	
47	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	5.783	452.69	2617.91	
48	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	2.264	467.26	1057.88	
49	000010	防水剂	kg	8.884	4.29	38.11	
50	DM7.5	干拌砌筑砂浆DM7.5	吨	11.252	399.13	4491.01	
51	DPM15	干拌抹灰砂浆DPM15	吨	5.82	429.9	2502.02	
52	DPM20	干拌抹灰砂浆DPM20	吨	3.592	443.48	1592.98	
53	DPM5.0	干拌抹灰砂浆DPM5.0	吨	0.249	391.89	97.58	
		合计				32040.99	
		主材					
54	00	M12膨胀螺栓固定、安装	个	112	5	560	
55	00	垃圾清理归堆、装袋、装车外运	m3	2	80	160	
56	00	履带式挖掘机场外运输费用	项	1	1200	1200	
57	00	柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍(湿膜厚度大于30μm)、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm)等完成此项的全部工作,具体颜色及分色等到时都由学校定。	m2	127.57	75	9567.75	
58	00	铸铁花艺花格	m2	3.63	160	580.8	
59	00	铸铁花艺栏杆	m	28.08	280	7862.4	
		合计				19930.95	
		机械					
60	31130537	其他机械费	元	5.682	0.89	5.06	
61	99010303	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.254	646.13	164.12	
62	99052107	混凝土振捣器 插入式	台班	0.391	10.42	4.07	
63	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.009	746.5	6.72	
64	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.085	384.15	32.65	
65	99071100	自卸汽车	台班	0.366	755.05	276.35	
66	99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.743	198.55	147.52	

工料机汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-围墙工程 标段： 第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.029	461.42	13.38	
68	99091925	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN	台班	0.273	180.94	49.4	
69	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20~62N·m	台班	1.742	23.48	40.9	
70	99170307	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.001	29.82	0.03	
71	99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.12	38.5	4.62	
72	99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.413	21.3	8.8	
73	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.36	23.9	8.6	
74	99230127	石料切割机	台班	0.175	13.23	2.32	
75	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.283	78.68	22.27	
76	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.778	116.64	90.75	
77	99250707	对焊机 容量75kVA	台班	0.052	114.03	5.93	
78	99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.01	474.9	4.75	
79	99330704	风动凿岩机 手持式	台班	0.712	9.33	6.64	
80	99433321	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班	0.356	331.16	117.89	
81	CSJ13131	卷扬机带塔1t单H=40m	台班	0.02	0	0	
82	J00000	其他机械费	元	19.227	0.89	17.11	
83	J13132	锯缝机XHQ—83—III 割缝机	台班	0.735	174.69	128.4	
		合计				1158.28	
		总计				69062.08	