

## 招标控制价

招标控制价(小写): 162813.77元

(大写): 壹拾陆万贰仟捌佰壹拾叁元柒角柒分

|      |               |        |              |
|------|---------------|--------|--------------|
| 招标人: | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 工程造价   | 江苏开天工程咨询有限公司 |
|      | 学校            | 咨 询 人: | 公司           |
|      | (单位盖章)        |        | (单位资质专用章)    |

|         |            |
|---------|------------|
| 法定代表人   | 法定代表人      |
| 或其授权人:  | 或其授权人: 陆明娣 |
| (签字或盖章) | (签字或盖章)    |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 编制人:         | 复 核 人:        |
| (造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) |

编制时间:

复核时间:

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共1页

| 序号    | 汇总内容                             | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 分部分项工程                           | 128982.37 |           |
| 1.1   | 人工费                              | 30842.10  |           |
| 1.2   | 材料费                              | 83595.48  |           |
| 1.3   | 施工机具使用费                          | 4359.95   |           |
| 1.4   | 企业管理费                            | 5863.42   |           |
| 1.5   | 利润                               | 4321.42   |           |
| 2     | 措施项目                             | 2850.50   |           |
| 2.1   | 单价措施项目                           | 0.00      |           |
| 2.2   | 总价措施项目                           | 2850.50   |           |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费                     | 1560.68   |           |
| 3     | 其他项目                             | 12000.00  |           |
| 3.1   | 其中：暂列金额                          | 12000.00  |           |
| 3.2   | 其中：专业工程暂估价                       | 0.00      |           |
| 3.3   | 其中：计日工                           | 0.00      |           |
| 3.4   | 其中：总承包服务费                        | 0.00      |           |
| 4     | 规费                               | 5537.56   |           |
| 5     | 税金                               | 13443.34  |           |
| 6     | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 162813.77 | 0         |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述   | 单位             | 工程量  | 金 额 ( 元 ) |          |            |
|------|--------------|------------------|--|----------------|------|-----------|----------|------------|
|      |              |                  |  |                |      | 综合单价      | 合价       | 其中：<br>暂估价 |
| 一)   | 0501         | 绿化工程             |  |                |      |           | 93457.57 | 0.00       |
| 1    | 050102002001 | 栽植灌木             | 1、灌木种类: 红花继木球,<br>2、灌木规格: 高度H=100cm<br>蓬径Φ=120cm(修剪后), 蓬<br>形美丽不脱脚, 球径为初次<br>修剪后尺寸,<br>3、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费                | 株              | 2    | 135.48    | 270.96   | 0.00       |
| 2    | 050102002002 | 栽植灌木             | 1、灌木种类: 无刺构骨球,<br>2、灌木规格: 高度H=100cm<br>蓬径Φ=120cm(修剪后), 蓬<br>形美丽不脱脚, 球径为初次<br>修剪后尺寸,<br>3、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费                | 株              | 4    | 206.88    | 827.52   | 0.00       |
| 3    | 050102003001 | 栽植竹类             | 1、竹种类: 南天竹,<br>2、灌木规格: 高度H=50—60c<br>m 蓬径Φ=40—50cm(修剪后)<br>, 3、养护期: 100%保成活含2<br>年养护费  | 株              | 1    | 115.67    | 115.67   | 0.00       |
| 4    | 050102007001 | 栽植色带             | 1、苗木种类: 红叶石楠, 2<br>、株高或蓬径: 高度H=35—40<br>cm 蓬径Φ≥25cm(修剪后),<br>火焰红<br>3、单位面积株数: 36株/m <sup>2</sup> ,<br>4、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费 | m <sup>2</sup> | 65   | 94.84     | 6164.60  | 0.00       |
| 5    | 050102007002 | 栽植色带             | 1、苗木种类: 兰花三七, 2<br>、株高或蓬径: 高度H≥15cm(<br>修剪后)<br>3、单位面积株数: 81株/m <sup>2</sup> ,<br>满铺、不见裸土<br>4、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费          | m <sup>2</sup> | 24   | 30.58     | 733.92   | 0.00       |
| 6    | 050102007003 | 栽植色带             | 1、苗木种类: 细叶麦冬, 2<br>、株高或蓬径: 高度H≥15cm(<br>修剪后)<br>3、单位面积株数: 81株/m <sup>2</sup> ,<br>满铺、不见裸土<br>4、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费          | m <sup>2</sup> | 94   | 32.11     | 3018.34  | 0.00       |
| 7    | 050102007004 | 栽植色带             | 1、苗木种类: 矮麦冬, 2、<br>单位面积株数: 100株/m <sup>2</sup> , 满<br>铺、不见裸土<br>4、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费                                       | m <sup>2</sup> | 29   | 33.64     | 975.56   | 0.00       |
| 8    | 050102012001 | 铺种草皮             | 1、基层材料种类规格: 5cm厚<br>黄砂铺底, 每平方米加入高<br>效复合肥料0.5KG,<br>2、草皮种类: 果岭草满铺,<br>秋季混播黑麦草籽,<br>3、养护期: 100%保成活含2年<br>养护费                    | m <sup>2</sup> | 2070 | 39.30     | 81351.00 | 0.00       |
| 二)   | 0501         | 绿化移植工程【<br>校内移植】 |  |                |      |           | 8385.00  | 0.00       |
| 9    | 050102002003 | 栽植灌木             | 南天竹移植一移一栽, 规格<br>: 蓬径P=50—60cm 工作内容  | 株              | 1    | 85.00     | 85.00    | 0.00       |
| 本页小计 |              |                  |  |                |      |           | 93542.57 |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程 |              |           |   |    |      | 标段：第2页 共2页 |           |            |
|-------------------------|--------------|-----------|---|----|------|------------|-----------|------------|
| 序号                      | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 单位 | 工程量  | 金 额( 元)    |           |            |
|                         |              |           |   |    |      | 综合单价       | 合价        | 其中：<br>暂估价 |
|                         |              |           | ：起苗、搬运至种植地【具体搬运方式施工单位综合考虑】、挖坑、栽种、培土、浇水、养护二年，成活率100%。                              |    |      |            |           |            |
| 10                      | 05B001       | 补充清单项目    | 现状景石移动【根据甲方要求移至指定地址】，含景石基础等   | 组  | 1    | 300.00     | 300.00    | 0.00       |
| 11                      | 05B002       | 补充清单项目    | 绿化清除并外运，校园内所有绿化、杂草及建筑垃圾等（除甲方及图纸要求保留及移植绿化外）均清除外运【运距及废弃物弃至地址施工单位自行解决，符合城管及其他主管部门要求】 | 项  | 1    | 8000.00    | 8000.00   | 0.00       |
| 三)                      | 0501         | 土方造型及景石工程 |   |    |      |            | 27139.80  | 0.00       |
| 12                      | 050101011001 | 绿地起坡造型    | 堆坡造型土方【土方外购】，土源施工单位自行解决   | m³ | 300  | 52.25      | 15675.00  | 0.00       |
| 13                      | 050101010001 | 整理绿化用地    | 人工翻松、拖拉机粉碎土方达到绿化种植及设计、规范标准  | m² | 2070 | 2.64       | 5464.80   | 0.00       |
| 14                      | 050301005001 | 点风景石      | 太湖石，长度60—90cm 高度40—60cm 宽度40—60cm，大小搭配  | 组  | 1    | 6000.00    | 6000.00   | 0.00       |
|                         |              | 分部分项合计    |   |    |      |            | 128982.37 | 0.00       |
| 本页小计                    |              |           |   |    |      |            | 35439.8   |            |
| 合计                      |              |           |   |    |      |            | 128982.37 |            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程      标段：      第1页 共1页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础                        | 费率(%) | 金额(元)   |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------|-------|---------|
| 1  | 050405001001 | 安全文明施工            | [2]+[3]+[4]                 | 100   | 1560.68 |
| 2  |              | 安全文明施工基本费         | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1     | 1289.82 |
| 3  |              | 安全文明施工省级标化增加费：一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 4  |              | 扬尘污染防治增加费         | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21  | 270.86  |
| 5  | 050405002001 | 夜间施工              | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08  | 103.19  |
| 6  | 050405003001 | 非夜间施工照明           | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 7  | 050405004001 | 二次搬运              | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 8  | 050405005001 | 冬雨季施工             | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.18  | 232.17  |
| 9  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施         | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 10 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护措施    | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 11 | 050405008001 | 已完工程及设备保护         | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.1   | 128.98  |
| 12 | 050405009001 | 临时设施              | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.6   | 773.89  |
| 13 | 050405010001 | 赶工措施              | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 14 | 050405011001 | 工程按质论价:市优工程       | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 15 | 050405012001 | 特殊条件下施工增加费        | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0     | 0.00    |
| 16 | 050405012002 | 建筑工人实名制费用         | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.04  | 51.59   |
| 17 |              | 合计                | [2]~[16]                    | 100   | 2850.50 |

编制人( 造价人员)：      复核人( 造价工程师)：



# 暂列金额明细表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称             | 计量单位 | 暂定金额( 元) | 备注 |
|----|------------------|------|----------|----|
| 1  | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项    | 0.00     |    |
| 2  | 政策性调整 and 材料价格风险 | 项    | 0.00     |    |
| 3  | 预留金              | 项    | 12000.00 |    |
|    | 合计               |      | 12000.00 |    |





工料机汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程 标段： 第1页 共2页

| 序号 | 编码                 | 名称  | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注 |
|----|--------------------|---|----|---------|--------|----------|----|
|    |                    | 人工  |    |         |        |          |    |
| 1  | 00011023           | 综合人工(园林三册)  | 工日 | 328.041 | 94     | 30835.85 |    |
|    |                    | 合计  |    |         |        | 30835.85 |    |
|    |                    | 材料  |    |         |        |          |    |
| 2  | C101020401         | 砂(黄砂)   | t  | 176.778 | 141.69 | 25047.67 |    |
| 3  | C105020501         | 细土  | m³ | 41.4    | 29.14  | 1206.4   |    |
| 4  | C305010101         | 水   | m³ | 143.603 | 3.8    | 545.69   |    |
| 5  | C605120102         | 塑料薄膜  | m² | 2070    | 0.74   | 1531.8   |    |
| 6  | C806040801<br>Pl   | 黑麦草   | kg | 21.114  | 35     | 738.99   |    |
| 7  | C807012901         | 肥料  | kg | 601.836 | 0.8    | 481.47   |    |
| 8  | C807013001         | 药剂  | kg | 19.569  | 22.3   | 436.39   |    |
|    |                    | 合计  |    |         |        | 29988.41 |    |
|    |                    | 主材  |    |         |        |          |    |
| 9  | C105020401<br>.1   | 种植土   | m³ | 300     | 30     | 9000     |    |
| 10 | C800000000         | 1、灌木种类:红花继木球,<br>2、灌木规格:高度H=100cm 蓬径Φ=120cm(修剪后)                    | 株  | 2.04    | 110    | 224.4    |    |
| 11 | C800000000         | 1、灌木种类:无刺构骨球,<br>2、灌木规格:高度H=100cm 蓬径Φ=120cm(修剪后)                    | 株  | 4.08    | 180    | 734.4    |    |
| 12 | C800000001         | 1、苗木种类:矮麦冬, 2、单位面积株数:100株/m², 满铺、不见裸土                               | m² | 29.58   | 15     | 443.7    |    |
| 13 | C800000001         | 1、苗木种类:红叶石楠, 2、株高或蓬径:高度H=35—40cm 蓬径Φ≥25cm(修剪后), 火焰红 3、单位面积株数:36株/m² | m² | 66.3    | 75     | 4972.5   |    |
| 14 | C800000001         | 1、苗木种类:兰花三七, 2、株高或蓬径:高度H≥15cm(修剪后)<br>3、单位面积株数:81株/m², 满铺、不见裸土      | m² | 24.48   | 12     | 293.76   |    |
| 15 | C800000001         | 1、苗木种类:细叶麦冬, 2、株高或蓬径:高度H≥15cm(修剪后)<br>3、单位面积株数:81株/m², 满铺、不见裸土      | m² | 95.88   | 13.5   | 1294.38  |    |
| 16 | C800000002         | 1、灌木种类:南天竹,<br>2、灌木规格:高度H=50—60cm 蓬径Φ=40—50cm(修剪后)                  | 丛  | 1.02    | 105    | 107.1    |    |
| 17 | C806041001<br>.1P2 | 成品草皮满铺(果岭草)   | m² | 2111.4  | 8      | 16891.2  |    |
| 18 | C807012401<br>.1   | 基肥  | kg | 54.77   | 8      | 438.16   |    |
| 19 | CD                 | 绿化清除并外运   | 项  | 1       | 8000   | 8000     |    |
| 20 | CD                 | 南天竹移植一移一栽, 规格:蓬径P=50—60cm   | 株  | 1       | 85     | 85       |    |
| 21 | CD                 | 太湖石, 长度60—90cm 高度40—60cm, 宽度40—60cm 大小搭配                            | 组  | 1       | 6000   | 6000     |    |
| 22 | CD                 | 外购土方  | m³ | 300     | 16     | 4800     |    |
| 23 | CD                 | 现状景石移动【根据甲方要求移至指定地址】, 含景石基础等  | 组  | 1       | 300    | 300      |    |
|    |                    | 合计  |    |         |        | 53584.6  |    |
|    |                    | 机械  |    |         |        |          |    |

# 工料机汇总表

工程名称：景观场地提升、围墙改造工程-绿化工程      标段：      第2页 共2页

| 序号 | 编码       | 名称            | 单位 | 数量    | 单价( 元) | 合价( 元)    | 备注 |
|----|----------|---------------|----|-------|--------|-----------|----|
| 24 | 99070706 | 履带式拖拉机 功率60kW | 台班 | 3.883 | 570.85 | 2216.61   |    |
| 25 | J00000   | 其他机械费         | 元  | 93.15 | 0.89   | 82.9      |    |
| 26 | J04005   | 载货汽车 5t       | 台班 | 1.988 | 397.47 | 790.17    |    |
| 27 | J04035   | 洒水车 8000L     | 台班 | 1.473 | 474.57 | 699.04    |    |
| 28 | J15032   | 割草机 5匹        | 台班 | 3.329 | 171.43 | 570.69    |    |
|    |          | 合计            |    |       |        | 4359.41   |    |
|    |          | 总计            |    |       |        | 118768.27 |    |