

单位工程费用汇总表

工程名称：常州大学修补（沥青）

第 页共 页

序号	费用项目	计算基础	费率	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.3	施工机具使用费				
1.4	未计价材料费				
1.5	企业管理费				
1.6	利润				
2	措施项目				
2.1	单价措施项目费				
2.2	总价措施项目费				
2.2.1	安全文明施工费				
3	其他项目			80000	
3.1	其中：暂列金额			80000	
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
5	税金				
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5				

分部分项工程量清单

工程名称：常州大学修补（沥青）		标段：新标段			第 页共 页		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	041001004001	铣刨路面【顺接段铣刨；】	m2（平方米）	499.9			
2	041001002001	拆除人行道【南门花岗岩人行道板拆除，不含基层；】	m2（平方米）	2643.2			
3	041001002002	拆除人行道【科教城内停车场道板拆除；】	m2（平方米）	1573.05			
4	041001002003	拆除人行道【南门或顺接段局部砼基层及科教城内西侧停车场老砼基层拆除；】	m2（平方米）	1158.8			
5	040103002001	余方弃置【拆除物等建筑垃圾、土方外运，运距自行考虑；】	m3（立方米）	535.593			
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石【花岗岩侧平石铺设，颜色及尺寸同原有一致，C15砼垫层；】	m（米）	110.4			
7	040203007001	水泥混凝土【南门局部砼垫层及科教城内C20砼垫层浇筑，厚12cm；】	m2（平方米）	1158.8			
8	040504009001	雨水口【平蓖式雨水口；】	座	8			
9	040501004001	塑料管【DN225双壁波纹管，C20砼包封；】	m（米）	30			
10	040501002001	钢管【DN100镀锌钢管，穿线管；】	m（米）	60			
11	040504001001	砌筑井【穿线井，500*500，24墙深1米，MU15水泥砖砖砌，10cm碎石垫层+10cmC15砼垫层，内外粉刷，复合井盖；】	座	6			
12	040101001001	挖一般土方【南大门校内东西2侧绿化带挖方；】	m3（立方米）	60			
13	040203007002	水泥混凝土【南大门校内东西2侧绿化带顺接部位，基础夯实+10cm碎石垫层+30cmC30砼基础；】	m2（平方米）	120			
14	040204004002	安砌侧（平、缘）石【C30预制砼侧平石，C15砼垫层；】	m（米）	40			
15	040504001002	砌筑井【绿化带内供电井井圈加固，维修，清理；】	座	1			
16	040504001003	砌筑井【井筒抬升及更换球墨铸铁井盖；】	座	2			
17	040201021001	格栅【玻纤格栅；】	m2（平方米）	200			
18	040203003001	透层、粘层【乳化沥青下封层；】	m2（平方米）	4536.25			
19	040203003002	透层、粘层【粘层油；】	m2（平方米）	4936.15			
20	040203006001	沥青混凝土【5cm中粒式（AC-20）沥青混凝土；】	m2（平方米）	4536.25			
21	040203006002	沥青混凝土【4cm中粒式（AC-13）玄武岩沥青混凝土；】	m2（平方米）	4936.15			
合 计							

单价措施项目清单

工程名称：常州大学修补（沥青）			标段：新标段		第 页共 页		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	14001	场外运输费用(履带式挖掘机1M3以内)	台次	1			
3	14067	场外运输费用(沥青摊铺机24T以内(或自动找平))	台次	1			
4	14068	组装拆卸费(沥青摊铺机24T以内(或自动找平))	台次	1			
5	041107002001	排水、降水	昼夜	1			
6	041103001001	围堰	项	1			
7	041102040001	桥梁支架	项	1			
8	041101001001	墙面脚手架	m2（平方米）	1			
		合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州大学修补（沥青）

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%				
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%				
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%				
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%				
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.25%				
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.02%				
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%				
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%				
		合 计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州大学修补（沥青）

第 页共 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	80000	
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合 计	80000	

暂列金额明细表

工程名称：常州大学修补（沥青）

第 页共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	预留金	项	80000	
	合 计		80000	

规费、税金项目计价表

工程名称：常州大学修补（沥青）				第 页 共 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]		100%	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		2.0%	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0.34%	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01		9%	
	合 计				