

2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程 工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 1798952.59元

(大写): 壹佰柒拾玖万捌仟玖佰伍拾贰元伍角玖分

招标人:	工程造价 咨 询 人:
_____	_____
(单位盖章)	(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	法定代表人 或其授权人:
_____	_____
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编制人:	复 核 人:
_____	_____
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:	复核时间:
-------	-------

# 单位工程费汇总表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)	其中: 暂估价
1	分部分项工程	分部分项综合费用	1403208.00	
2	人工费	分部分项人工费	245149.91	
3	材料费	分部分项材料费+分部分项主材费	1058795.77	
4	施工机具使用费	分部分项机械费	4448.23	
5	企业管理费	分部分项管理费	64876.68	
6	利润	分部分项利润	29937.56	
7	措施项目	措施项目合计	129580.88	
8	单价措施项目	措施二综合费用	69636.13	
9	总价措施项目	措施一合计	59944.75	
10	其中: 安全文明施工措施费	措施一安全文明	25185.63	
11	其他项目	其他项目合计	140000.00	
12	其中: 暂列金额	暂列金额合计	140000.00	
13	其中: 专业工程暂估价	专业工程合计	0.00	
14	其中: 计日工	参数计日工	0.00	
15	其中: 总承包服务费	总承包合计	0.00	
16	规费	规费税金规费	74773.67	
17	税金	规费税金税金	157280.63	
18	让利=(1+2+3+4+5-3.1-3.2)*(-6%)	$([1]+[7]+[11]+[16]+[17]-[12]-[13])*(-0.06)$	-105890.59	
19	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5+6	$[1]+[7]+[11]+[16]-(\text{参数甲供材料费}/1.01)+[17]+[18]$	1798952.59	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		门卫					49941.88	0.00
1	01B001	补充清单项目	拆除门卫处单层彩钢板房（基础、砖砌体墙、彩钢夹芯板屋面、防盗门、窗、防盗窗等），垃圾清理、运输、归堆及处理。	项	1	798.00	798.00	0.00
2	040203007001	水泥混凝土	场地恢复，5cm碎石垫层，10cm商品混凝土场地。	m2	15.96	114.66	1829.97	0.00
3	011605002001	立面块料拆除	铲除原屋檐雨蓬处条砖、外墙马赛克、及面砖结合层，基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	91.79	26.53	2435.19	0.00
4	01B002	补充清单项目	门卫檐口，拆除檐口上方瓦，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	13.2	19.14	252.65	0.00
5	011610001001	门窗拆除	门卫处所有门窗及门窗框拆除、方管铁门拆除，垃圾清理、运输、归堆及处理。	项	1	292.39	292.39	0.00
6	010503001001	地梁	C30预拌混凝土地梁，纵筋Φ12三级钢4根通长，箍筋Φ8三级钢间距200mm布置。	m3	0.49	1436.25	703.76	0.00
7	010401003001	实心砖墙	砌实心砖墙、砖砌堵门洞，1砖墙，1、MU10混凝土实心砖，2、M5混合砂浆砌筑	m3	8.32	846.71	7044.63	0.00
8	010507005001	扶手、压顶	半高墙压顶：C20预拌混凝土(非泵送型)压顶。	m3	0.39	736.72	287.32	0.00
9	011201001001	墙面一般抹灰	砖墙面抹水泥砂浆：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）。	m2	27.58	43.45	1198.35	0.00
10	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙面，耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍	m2	27.58	24.31	670.47	0.00
11	011201001002	墙面一般抹灰	外墙粉刷，12厚1:3防水水泥砂浆打底，8厚抗裂砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）	m2	80.82	43.80	3539.92	0.00
12	011204003001	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹灰厚度不同不调整），专用粘接剂粘贴200*400文化砖，专用勾缝剂勾缝，具体颜色及式样由甲方确定。	m2	30.9	155.70	4811.13	0.00
13	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙真石漆（含门窗侧边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括：基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍（压入耐碱网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷	m2	74.09	86.00	6371.74	0.00
本页小计							30235.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			涂环保罩光面漆（0.15~0.25 Kg/m <sup>2</sup> 、干膜厚度大于30 μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布由甲方确定。					
14	011407001003	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m <sup>2</sup>	83.39	13.38	1115.76	0.00
15	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m <sup>2</sup>	34.69	14.63	507.51	0.00
16	010809004001	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板，宽度同墙齐平，含石材磨边，具体式样及颜色要求由甲方确定	m	14.08	53.44	752.44	0.00
17	011102003001	块料楼地面	600*600防滑地砖（玻化砖），30厚干硬性水泥砂浆结合层，白水泥擦缝，面层成品保护，墙砖的具体式样和颜色需经甲方认可。	m <sup>2</sup>	33.53	144.73	4852.80	0.00
18	011105003001	块料踢脚线	100高地砖踢脚线，专用粘接剂粘贴，上口磨圆角，具体式样及颜色要求由甲方确定	m	27.3	25.87	706.25	0.00
19	010802001001	金属门	304不锈钢半玻平开门，双面不锈钢板高度不小于1.5m，不锈钢板壁厚不小于1.2mm；上部不锈钢横竖龙骨外封6mm钢化玻璃；含门锁、拉手、五金等完成此项工程的全部工序，具体样式做法需经甲方认可。	m <sup>2</sup>	5	700.00	3500.00	0.00
20	010807001001	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+9A+5），型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m <sup>2</sup>	12.73	420.00	5346.60	0.00
21	010801002001	木质门带套	成品实木复合平开门（含门套、配套门楣板安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，具体式样及颜色要求由甲方确定。	m <sup>2</sup>	4.5	650.00	2925.00	0.00
二)		行政楼（1~2层）					93371.79	0.00
22	011610002001	金属门窗拆除	铝合金推拉窗拆除（包括墙面连接件、窗框等拆除），拆除后门窗洞口修补达到新做窗户要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	55.04	18.34	1009.43	0.00
23	011610001002	木门窗拆除	原门拆除（包括连接件、门框等拆除），垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	26.6	16.82	447.41	0.00
24	011611005001	其他金属构件拆除	拆除铝合金隔断、不锈钢方管防盗门，垃圾清理、运输	项	1	260.00	260.00	0.00
本页小计							21423.2	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			、归堆及处理。					
25	011407001004	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶, 具体颜色由甲方定。	m2	130.92	13.38	1751.71	0.00
26	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶, 具体颜色由甲方定。	m2	113.91	14.63	1666.50	0.00
27	011302001001	吊顶天棚	铝方板集成吊顶, 含龙骨、吊筋, 安装等一切费用。	m2	5.9	125.00	737.50	0.00
28	010809004002	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板, 宽度同墙齐平, 含石材磨边, 具体式样及颜色要求由甲方确定	m	52.2	53.44	2789.57	0.00
29	011407001005	墙面喷刷涂料	外走廊墙面乳胶漆, 工作内容: 铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子, 涂刷外墙乳胶漆。	m2	16.07	18.01	289.42	0.00
30	011407002003	天棚喷刷涂料	外走廊天棚乳胶漆, 工作内容: 铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子, 涂刷外墙乳胶漆。	m2	29.05	19.26	559.50	0.00
31	011605002002	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求, 垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	56.02	26.53	1486.21	0.00
32	011204003002	块料墙面	窗台以下外墙: 外墙面满贴热镀锌钢丝网一道, 12厚1:3防水水泥砂浆打底(实际抹灰厚度不同不调整), 专用粘接剂粘贴200*400文化砖, 专用勾缝剂勾缝, 具体颜色及式样由甲方确定。	m2	47.42	155.70	7383.29	0.00
33	011407001006	墙面喷刷涂料	外墙真石漆(含门窗侧边)真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液, 乳液含量不小于13%, 真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂, 工作内容包括: 原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍(压入耐碱网格布一道)、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍(湿膜厚度大于30 μm)、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25 Kg/m2、干膜厚度大于30 μm)等完成此项的全部工作, 具体颜色及分布由甲方确定。	m2	177.48	90.26	16019.34	0.00
34	011207001001	墙面装饰板	墙面安装竹木纤维维护墙板墙裙(含安装龙骨、辅材、收口条、洞口包边等), 防水阻燃并符合环保要求, 具体式样和颜色需经甲方认可。	m2	36	106.21	3823.56	0.00
35	011605001001	平面块料拆除	拆除走廊地面及原卫生间地砖及结合层, 垃圾清理、运	m2	31.28	8.69	271.82	0.00
本页小计							36778.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			输、归堆及处理。					
36	011103001001	橡胶板楼地面	3mm厚自流平，2mmPVC地胶地板（同质透心），排气、滚压，刷胶粘剂，含压条	m2	31.28	138.52	4332.91	0.00
37	011103001002	橡胶板楼地面	2mmPVC地胶地板（同质透心），排气、滚压，刷胶粘剂，含压条	m2	22.41	100.00	2241.00	0.00
38	011605002003	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	21.8	26.53	578.35	0.00
39	011201001003	墙面一般抹灰	砖墙面抹水泥砂浆：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）。	m2	21.8	43.45	947.21	0.00
40	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙面，耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍	m2	21.8	24.31	529.96	0.00
41	010801002002	木质门带套	成品实木复合平开门（含门套、配套门楣板安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，具体式样及颜色要求由甲方确定。	m2	2.25	650.00	1462.50	0.00
42	010807001002	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+9A+5），型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m2	47.48	420.00	19941.60	0.00
43	010802003001	钢质防火门	成品钢质进户防盗门（含门锁等五金件），包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、含门侧修粉恢复等在内的所有工序，具体尺寸以现场实际门洞为准，另外门锁必须采用安全门锁（样式需符合学校的要求），具体样式及颜色符合甲方要求。	m2	16.8	750.00	12600.00	0.00
44	010807001003	金属窗	栏板上口窗：828系列铝合金推拉窗，5厚单玻玻璃，型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，安装满足规范要求。	m2	34.98	350.00	12243.00	0.00
三)		教学楼二期（1~3层）					224601.16	0.00
45	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	地面静电地板、木地板，及基层拆除，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	74.66	21.22	1584.29	0.00
46	011104002001	竹、木(复合)地板	铺一层2~3配套软质防潮衬垫，12mm厚复合木地板，压条、收边铜条，交工前成品保护。	m2	125.79	130.00	16352.70	0.00
47	011105005001	木质踢脚线	100高免漆实木复合踢脚线	m	77.86	28.14	2190.98	0.00
48	011605002004	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求，垃	m2	272.46	26.53	7228.36	0.00
本页小计							82232.86	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			圾清理、运输、归堆及处理。					
49	011601001001	砖砌体拆除	开门洞，含门窗框修粉，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	2.5	198.12	495.30	0.00
50	011201001004	墙面一般抹灰	砖墙面抹水泥砂浆：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）。	m2	130.64	43.45	5676.31	0.00
51	011204003003	块料墙面	原块料墙裙处：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚素水泥浆粘贴300*600墙砖（通体砖）面层（背覆胶），高度由甲方确定，填缝剂擦缝，具体式样及颜色要求由甲方确定	m2	64.32	162.82	10472.58	0.00
52	011407001008	墙面喷刷涂料	内墙面，耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍	m2	130.64	24.31	3175.86	0.00
53	011407001009	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	297.06	13.38	3974.66	0.00
54	011407002004	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	358.73	14.63	5248.22	0.00
55	010809004003	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板，宽度同墙齐平，含石材磨边，具体式样及颜色要求由甲方确定	m	115.5	53.44	6172.32	0.00
56	01B003	补充清单项目	拆除美术室舞蹈镜及练功扶手，垃圾清理、运输、归堆及处理。	项	1	451.23	451.23	0.00
57	011407001010	墙面喷刷涂料	外走廊墙面乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m2	22.42	18.01	403.78	0.00
58	011407002005	天棚喷刷涂料	外走廊天棚乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m2	35.46	19.26	682.96	0.00
59	011204003004	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹灰厚度不同不调整），专用粘接剂粘贴200*400文化砖，专用勾缝剂勾缝，具体颜色及式样由甲方确定。	m2	64.95	155.70	10112.72	0.00
60	011407001011	墙面喷刷涂料	外墙真石漆（含门窗侧边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括：原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮（抹）涂柔性耐水腻子2遍（压入耐碱网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30 μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石	m2	362.86	90.26	32751.74	0.00
本页小计							79617.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			漆2遍(4~5Kg/m <sup>2</sup> )、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25Kg/m <sup>2</sup> 、干膜厚度大于30μm)等完成此项的全部工作，具体颜色及分布由甲方确定。					
61	011610002002	金属门窗拆除	铝合金推拉窗拆除(包括墙面连接件、窗框等拆除)，拆除后门窗洞口修补达到新做窗户要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	108.9	18.34	1997.23	0.00
62	011610001003	木门窗拆除	原门拆除(包括连接件、窗框等拆除)，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	36.4	16.82	612.25	0.00
63	010807001004	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗(5+9A+5)，型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m <sup>2</sup>	108.9	420.00	45738.00	0.00
64	010802003002	钢质防火门	成品钢质进户防盗门(含门锁等五金件)，包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、含门侧修粉恢复等在内的所有工序，具体尺寸以现场实际门洞为准，另外门锁必须采用安全门锁(样式需符合学校的要求)，具体样式及颜色符合甲方要求。	m <sup>2</sup>	36.4	750.00	27300.00	0.00
65	010807001005	金属窗	栏板上口窗：828系列铝合金推拉窗，5厚单玻玻璃，型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，安装满足规范要求。	m <sup>2</sup>	97.46	350.00	34111.00	0.00
66	011302001002	吊顶天棚	Φ8全丝杆吊筋，装配式60轻钢龙骨及配件，面层材料品种、规格：单层9.5mm石膏板面层(复杂面含侧边)，板面钉眼封点防锈漆，嵌缝材料种类：胶带贴缝，防护材料种类：白色内墙乳胶漆二底二面，按天棚水平投影面积计算。	m <sup>2</sup>	35.93	219.00	7868.67	0.00
四)		行政楼与教学楼二期西面连廊、1~3层楼梯间					107189.45	0.00
67	011610002003	金属门拆除	不锈钢格栅门拆除，含拆预埋件、洞眼修补，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	23.8	11.68	277.98	0.00
68	011407001012	墙面喷刷涂料	连廊墙面乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m <sup>2</sup>	46.94	18.01	845.39	0.00
69	011407002006	天棚喷刷涂料	连廊天棚乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m <sup>2</sup>	122.8	19.26	2365.13	0.00
本页小计							121115.65	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
70	011605002005	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	91.53	26.53	2428.29	0.00
71	011204003005	块料墙面	原块料墙裙处：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚素水泥浆粘贴300*600墙砖（通体砖）面层（背覆胶），高度由甲方确定，填缝剂擦缝，具体式样及颜色要求由甲方确定	m2	69	162.82	11234.58	0.00
72	011204003006	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹灰厚度不同不调整），专用粘接剂粘贴200*400文化砖，专用勾缝剂勾缝，具体颜色及式样由甲方确定。	m2	22.52	155.70	3506.36	0.00
73	011407001013	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	292.12	13.38	3908.57	0.00
74	011407002007	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	231	14.63	3379.53	0.00
75	011609001001	栏杆、栏板拆除	原楼梯栏杆扶手拆除，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m	23.9	15.87	379.29	0.00
76	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，扶手：木扶手，高度1100mm，栏杆采用■30*30*2.0镀锌方钢，栏杆间距120mm，油漆品种、刷漆遍数：钢栏杆红丹防锈漆二遍，调和漆二遍，木扶手清漆二遍。	m	23.9	283.02	6764.18	0.00
77	011611005002	其他金属构件拆除	拆除铝合金隔断、不锈钢方管防盗窗2扇，垃圾清理、运输、归堆及处理。	项	1	300.00	300.00	0.00
78	011610002004	金属门窗拆除	铝合金推拉窗拆除（包括墙面连接件、窗框等拆除），拆除后门窗洞口修补达到新做窗户要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	45.64	18.34	837.04	0.00
79	010807001006	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+9A+5），型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m2	10.44	420.00	4384.80	0.00
80	011207001002	墙面装饰板	墙面安装竹木纤维维护墙板墙裙（含安装龙骨、辅材、收口条、洞口包边等），防水阻燃并符合环保要求，具体式样和颜色需经甲方认可。	m2	37.08	106.21	3938.27	0.00
81	011103001003	橡胶板楼地面	3mm厚自流平，2mmPVC地胶地板（同质透心），排气、滚压，刷胶粘剂，含压条	m2	45.64	138.52	6322.05	0.00
82	010807001007	金属窗	栏板上口窗：828系列铝合金推拉窗，5厚单玻玻璃，型	m2	76.78	350.00	26873.00	0.00
本页小计							74255.96	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉恢复，安装满足规范要求。					
83	011407001014	墙面喷刷涂料	外墙真石漆（含门窗侧边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容：原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮（抹）涂柔性耐水腻子2遍（压入耐碱网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍（4~5Kg/m <sup>2</sup> ）、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m <sup>2</sup> 、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布由甲方确定。	m <sup>2</sup>	189.76	90.26	17127.74	0.00
84	010401003002	实心砖墙	砌实心砖墙，1砖墙，1、MU10混凝土实心砖，2、M5混合砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	2.13	846.71	1803.49	0.00
85	010507005002	扶手、压顶	半高墙压顶：C20预拌混凝土（非泵送型）压顶。	m <sup>3</sup>	0.36	736.72	265.22	0.00
86	011201001005	墙面一般抹灰	砖内墙面抹水泥砂浆：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	17.76	43.45	771.67	0.00
87	011407001015	墙面喷刷涂料	内墙面，耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	8.88	24.31	215.87	0.00
88	010805005001	全玻自由门	玻璃门；12mm钢化玻璃有框门（含彩色铝型材框门）；不锈钢拉手；地弹簧、不锈钢门夹等；热镀锌型钢骨架，1.2mm不锈钢门套包边制作，具体做法样式满足规范及甲方要求。	m <sup>2</sup>	10.29	900.00	9261.00	0.00
五)		教学楼（1~3层）					408620.96	0.00
89	011608002001	铲除涂料面	铲除原墙面涂料、抹灰层，基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	460.8	15.65	7211.52	0.00
90	011605002006	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m <sup>2</sup>	267.9	26.53	7107.39	0.00
91	011204003007	块料墙面	墙裙：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚素水泥浆粘贴300*600墙砖（通体砖）面层（背覆胶），高度由甲方确定，填缝剂擦缝，具体式样及颜色要求由甲方确定	m <sup>2</sup>	637.65	162.82	103822.17	0.00
92	011407001016	墙面喷刷涂料	连廊墙面乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m <sup>2</sup>	139.32	18.01	2509.15	0.00
本页小计							150095.22	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
93	011407002008	天棚喷刷涂料	连廊天棚乳胶漆，工作内容：铲除原外墙面涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m2	838.11	19.26	16142.00	0.00
94	011407001017	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	283.54	13.38	3793.77	0.00
95	011407002009	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	647.8	14.63	9477.31	0.00
96	011104002002	竹、木(复合)地板	铺一层2~3配套软质防潮衬垫,12mm厚复合木地板,压条、收边铜条，交工前成品保护。	m2	569.4	130.00	74022.00	0.00
97	011610002005	金属门窗拆除	铝合金推拉窗拆除（包括墙面连接件、窗框等拆除），拆除后门窗洞口修补达到新做窗户要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	81.6	18.34	1496.54	0.00
98	011610001004	木门窗拆除	原门拆除（包括连接件、门框等拆除），垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	60	16.82	1009.20	0.00
99	010807001008	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+9A+5），型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉涂料（或面砖）恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m2	81.6	420.00	34272.00	0.00
100	010802003003	钢质防火门	成品钢质进户防盗门(含门锁等五金件),包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、刷乳胶漆(或贴墙面砖)恢复至原饰面等在内的所有工序,具体尺寸以现场实际门洞为准,另外门锁必须采用安全门锁(样式需符合学校的要求),具体样式及颜色符合甲方要求。	m2	60	750.00	45000.00	0.00
101	010507005003	扶手、压顶	304不锈钢扶手,0.2m高,具体样式尺寸参照连廊扶手,含制作、安装、安装配件等,完成该项的全部工序。	m	60.6	100.00	6060.00	0.00
102	010903004001	墙面变形缝	平顶面、外墙面,1.0厚304不锈钢盖缝30cm宽,具体做法符合规范要求。	m	75.3	81.87	6164.81	0.00
103	010809004004	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板,宽度同墙齐平,含石材磨边,具体式样及颜色要求由甲方确定	m	81.6	53.44	4360.70	0.00
104	011102003002	块料楼地面	20厚花岗岩过门石,30厚干硬性水泥砂浆粘贴,颜色、款式、做法符合规范及甲方要求。	m2	4.8	313.72	1505.86	0.00
105	011607002001	防水层拆除	拆除屋面卷材防水（拆除卷	m2	85.96	10.82	930.09	0.00
本页小计							204234.28	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			材时不得损坏原屋面砂浆找平层）；垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好扬尘覆盖；垃圾清运，含装车运输运距、处置点及处置费用由施工单位自理；卷材防水等有害垃圾要运至销纳中心，集中无害化处理。					
106	010902001001	屋面卷材防水	基层清理干净、清除伸缩缝内建筑油膏；刷SBS基层处理剂一道；热熔法铺贴4mm厚SBS防水卷材，上翻至学校要求的收口处等；局部裂缝修补、灌油膏；施工技术满足相关规范及甲方的具体要求。	m2	85.96	51.21	4402.01	0.00
107	011204003008	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹灰厚度不同不调整），专用粘接剂粘贴200*400文化砖，专用勾缝剂勾缝，具体颜色及式样由甲方确定。	m2	91.05	155.70	14176.49	0.00
108	011407001018	墙面喷刷涂料	外墙真石漆（含门窗侧边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括：原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮（抹）涂柔性耐水腻子2遍（压入耐碱网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30 μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍（4~5Kg/m2）、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25 Kg/m2、干膜厚度大于30 μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布由甲方确定。	m2	585.56	90.26	52852.65	0.00
109	011609001002	栏杆、栏板拆除	原楼梯栏杆扶手拆除，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m	41.17	15.87	653.37	0.00
110	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，扶手：木扶手，高度1100mm，栏杆采用■30*30*2.0镀锌方钢，栏杆间距120mm，油漆品种、刷漆遍数：钢栏杆红丹防锈漆二遍，调和漆二遍，木扶手清漆二遍。	m	41.17	283.02	11651.93	0.00
六)		厕所及厕所连廊外立面					73680.14	0.00
111	011608002002	铲除涂料面	铲除原墙面涂料、抹灰层，基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	456	15.65	7136.40	0.00
112	011204003009	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹	m2	57	155.70	8874.90	0.00
本页小计							99747.75	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			灰厚度不同不调整），专用粘接剂粘贴200*400文化砖，专用勾缝剂勾缝，具体颜色及式样由甲方确定。					
113	011407001019	墙面喷刷涂料	外墙真石漆（含门窗侧边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容：原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮（抹）涂柔性耐水腻子2遍（压入耐碱网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30 μ m）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍（4~5Kg/m2）、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25 Kg/m2、干膜厚度大于30 μ m）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布由甲方确定。	m2	627.84	90.26	56668.84	0.00
114	01B004	补充清单项目	拆除1~3层原厕所外拖把池，地面恢复，垃圾清理、运输、归堆及处理。	项	1	1000.00	1000.00	0.00
七)		办公楼（1~3层）及连廊					264054.51	0.00
115	010507005004	扶手、压顶	304不锈钢扶手，0.2m高，具体样式尺寸参照连廊扶手，含制作、安装、安装配件等，完成该项的全部工序。	m	77.74	100.00	7774.00	0.00
116	011407001020	墙面喷刷涂料	连廊墙面乳胶漆，工作内容：铲除原外墙涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m2	351.98	18.01	6339.16	0.00
117	011407002010	天棚喷刷涂料	连廊天棚乳胶漆，工作内容：铲除原外墙涂料、砂皮纸打磨、基层清理、批腻子，涂刷外墙乳胶漆。	m2	286.53	19.26	5518.57	0.00
118	011407001021	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面乳胶漆2遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	641.65	13.38	8585.28	0.00
119	011407002011	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶，具体颜色由甲方定。	m2	280.27	14.63	4100.35	0.00
120	011605002007	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	208.77	123.03	25684.97	0.00
121	011204003010	块料墙面	墙裙：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚素水泥浆粘贴300*600墙砖（通体砖）面层（背覆胶），高度由甲方确定，填缝剂擦缝，具体式样及颜色要求由甲方确定	m2	148.17	162.82	24125.04	0.00
122	011302001003	吊顶天棚	600*600*15矿棉板吊顶与配套专用龙骨及配件固定（含	m2	275.52	128.99	35539.32	0.00
本页小计							175335.53	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			吊筋、配套专用龙骨、配件、角线等所有辅材），具体做法由甲方确定					
123	011610002006	金属门窗拆除	铝合金推拉窗拆除（包括墙面连接件、窗框等拆除），拆除后门窗洞口修补达到新做窗户要求，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	48.28	16.16	780.20	0.00
124	010807001009	金属窗	828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+9A+5），型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉涂料（或面砖）恢复，颜色和式样需经甲方认可，具体安装做法满足规范要求及本地质量验收要求。	m2	48.28	420.00	20277.60	0.00
125	010807001010	金属窗	栏板上口窗：828系列铝合金推拉窗，5厚单玻玻璃，型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含窗侧修粉涂料（或面砖）恢复，安装满足规范要求。	m2	147.95	350.00	51782.50	0.00
126	011609001003	栏杆、栏板拆除	原楼梯栏杆扶手拆除，垃圾清理、运输、归堆及处理。	m	32.15	15.87	510.22	0.00
127	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，扶手：木扶手，高度1100mm，栏杆采用■30*30*2.0镀锌方钢，栏杆间距120mm，油漆品种、刷漆遍数：钢栏杆红丹防锈漆二遍，调和漆二遍，木扶手清漆二遍。	m	32.15	283.02	9099.09	0.00
128	010809004005	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板，宽度同墙齐平，含石材磨边，具体式样及颜色要求由甲方确定	m	27	53.44	1442.88	0.00
129	011610001005	木门窗拆除	原门拆除（包括连接件、门框等拆除），垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	22.5	17.39	391.28	0.00
130	010802003004	钢质防火门	成品钢质进户防盗门(含门锁等五金件),包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、刷乳胶漆(或贴墙面砖)恢复至原饰面等在内的所有工序,具体尺寸以现场实际门洞为准,另外门锁必须采用安全门锁(样式需符合学校的要求),具体样式及颜色符合甲方要求。	m2	7.5	750.00	5625.00	0.00
131	010801002003	木质门带套	成品实木复合平开门（含门套、配套门楣板安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，具体式样及颜色要求由甲方确定。	m2	15	650.00	9750.00	0.00
132	011204003011	块料墙面	窗台以下外墙：外墙面满贴热镀锌钢丝网一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底（实际抹灰厚度不同不调整），专用	m2	60.6	155.70	9435.42	0.00
本页小计							109094.19	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			粘接剂粘贴200*400文化砖, 专用勾缝剂勾缝, 具体颜色及式样由甲方确定。					
133	011407001022	墙面喷刷涂料	外墙真石漆(含门窗侧边)真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液, 乳液含量不小于13%, 真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂, 工作内容: 原外墙涂料及腻子层铲除、基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍(压入耐碱网格布一道)、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍(湿膜厚度大于30 μm)、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25 Kg/m2、干膜厚度大于30 μm)等完成此项的全部工作, 具体颜色及分布由甲方确定。	m2	413.18	90.26	37293.63	0.00
八)		综合楼局部3~4层改造					52546.67	0.00
134	011605001002	平面块料拆除	拆除走廊地面地砖及结合层, 垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	41.18	8.69	357.85	0.00
135	011605002008	立面块料拆除	铲除原墙砖墙裙、基层清理干净达到新做粉刷要求, 垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	37.6	26.53	997.53	0.00
136	011201001006	墙面一般抹灰	砖墙面抹水泥砂浆: 12厚1:3水泥砂浆打底, 8厚1:2.5水泥砂浆抹面(实际抹灰厚度不同不调整)。	m2	37.6	43.45	1633.72	0.00
137	011407001023	墙面喷刷涂料	内墙面, 耐水腻子两遍, 刷乳胶漆两遍	m2	37.6	24.31	914.06	0.00
138	011407001024	墙面喷刷涂料	旧涂料墙面刷乳胶漆2遍, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶, 具体颜色由甲方定。	m2	259.52	13.38	3472.38	0.00
139	011407002012	天棚喷刷涂料	天棚刷内墙乳胶漆两遍, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰、找补腻子、滚胶, 具体颜色由甲方定。	m2	125.9	14.63	1841.92	0.00
140	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	地面静电地板, 及基层拆除, 垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	104.42	21.22	2215.79	0.00
141	011104002003	竹、木(复合)地板	12mm厚复合木地板, 压条、收边铜条, 交工前成品保护。	m2	104.42	120.00	12530.40	0.00
142	011105005002	木质踢脚线	100高免漆实木复合踢脚线	m	52.02	28.14	1463.84	0.00
143	010809004006	石材窗台板	5厚粘结剂粘贴20厚人造石块料窗台板, 宽度同墙齐平, 含石材磨边, 具体式样及颜色要求由甲方确定	m	24.7	53.44	1319.97	0.00
144	011505010001	镜面玻璃	舞蹈房安装舞蹈镜, 细木工板打底, 5mm厚银镜, 1.0厚	m2	19.2	436.99	8390.21	0.00
本页小计							72431.3	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			不锈钢包边, 具体做法样式满足规范及甲方要求。					
145	010802003005	钢质防火门	成品钢质进户防盗门(含门锁等五金件), 包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、刷乳胶漆(或贴墙面砖)恢复至原饰面等在内的所有工序, 具体尺寸以现场实际门洞为准, 另外门锁必须采用安全门锁(样式需符合学校的要求), 具体样式及颜色符合甲方要求。	m2	4.5	750.00	3375.00	0.00
146	010507005005	扶手、压顶	304不锈钢圆管柱, 木扶手, 具体样式尺寸参照教学楼二期舞蹈房扶手, 含制作、安装、安装配件等, 完成该项的全部工序。	m	60.6	190.00	11514.00	0.00
147	010507005006	防护栏杆	30cm高不锈钢管防护护栏, 含完成该项的全部工作内容。	m	14	180.00	2520.00	0.00
九)		其他					129201.44	0.00
148	01B006	补充清单项目	原外墙PVC滴水管拆除, 重新安装不锈钢滴水管, 垃圾清理、运输、归堆及处理, 按数量计算。	个	70	63.26	4428.20	0.00
149	010507007001	其他构件	原栏板下口栏杆处: 采用C25砼封堵, 含: 钢筋网片、模板安拆	m3	21.37	1757.14	37550.08	0.00
150	011201001007	墙面一般抹灰	零星粉刷, 12厚1:3水泥砂浆打底, 8厚1:2.5水泥砂浆抹面(实际抹灰厚度不同不调整)。	m2	213.74	72.56	15508.97	0.00
151	011605002009	立面块料拆除	铲除原柱面条砖、基层清理干净达到新做粉刷要求, 垃圾清理、运输、归堆及处理。	m2	175.62	26.53	4659.20	0.00
152	011201001008	墙面一般抹灰	柱面抹水泥砂浆: 12厚1:3水泥砂浆打底, 8厚1:2.5水泥砂浆抹面(实际抹灰厚度不同不调整)。	m2	175.62	67.97	11936.89	0.00
153	011407001025	墙面喷刷涂料	外墙真石漆(含门窗侧边)真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液, 乳液含量不小于13%, 真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂, 工作内容包括: 基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍(压入耐碱网格布一道)、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍(湿膜厚度大于30 μm)、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆(0.15~0.25 Kg/m2、干膜厚度大于30 μm)等完成此项的全部工作, 具体颜色及分布由甲方确定。	m2	175.62	86.00	15103.32	0.00
本页小计							106595.66	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	010802003006	钢质防火门	成品钢质进户防盗门(含门锁等五金件), 包含钢质门安装、门锁安装、五金件安装、门洞修补、抹灰、批腻子、刷乳胶漆(或贴墙面砖)恢复至原饰面等在内的所有工序, 具体尺寸以现场实际门洞为准, 另外门锁必须采用安全门锁(样式需符合学校的要求), 具体样式及颜色符合甲方要求。	m2	15	750.00	11250.00	0.00
155	010513001001	楼梯	楼梯踏步防滑铜条, 具体样式参见原防滑条, 含制作安装等全部工序。	m	441.5	47.45	20949.18	0.00
156	050102001001	栽植乔木	桂花 一移一栽, 规格: 胸径Φ20cm内, 工作内容: 起苗、装车、运输(运输距离1KM)、种植点卸车、挖坑、栽种、培土、浇水、养护一个月, 成活率100%。	株	6	1302.60	7815.60	0.00
		分部分项合计					1403208.00	0.00
一)		模板					18788.73	0.00
157	011702005001	基础梁模板	基础梁模板。	m2	5.08	45.59	231.60	0.00
158	011702008001	圈梁模板	压顶模板。	m2	4	53.49	213.96	0.00
159	011702025001	其它现浇构件模板	小型构件木模板。	m2	213.74	85.82	18343.17	0.00
二)		脚手架					45733.22	0.00
160	011701002001	外脚手架	项目室内外所需脚手架, 总价包干, 结算不调整。	项	1	45733.22	45733.22	0.00
三)		垂直运输费					5114.18	0.00
161	011703001001	垂直运输	项目所需垂直运输费, 总价包干, 结算不调整。	项	1	5114.18	5114.18	0.00
		单价措施合计					69636.13	0.00
本页小计							109650.91	
合计							1472844.13	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	25185.63
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	22092.66
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	3092.97
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.08	1178.28
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.18	2651.12
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	736.42
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	2	29456.88
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
15	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	736.42
16		合计	[2]~[15]	100	59944.75

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程      标段：      第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	140000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	140000.00	

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 2021年度常州市金坛区西岗小学暑期维修改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[ 1.1 ]~[ 1.3 ]	74773.67	100	74773.67
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1672788.88	3.8	63565.98
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1672788.88	0.67	11207.69
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1672788.88	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1747562.55	9	157280.63
3	合计	[ 1 ]+[ 2 ]	232054.30	100	232054.30

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):