











\*2、分项报价表


序号	项目名称	材质/工艺	尺寸	单位	数量	单价(元)	价格(元)	备注
1	沙坑	素土夯实,土工布铺设一道; 一圈设置36米黑色PVC草石 隔离带,50cm细净砂		m <sup>2</sup>	56.58	288.87	16344.26	
2	木桩	插地杉木桩	Φ150,高度600	根	216.00	89.41	19312.56	
3	樱桃 IP景 墙	素土夯实,100厚碎石垫层, 100厚混凝土地梁;120厚青 砖砌体;黄色反光涂料; 120*100防腐木压顶;发光 LOGO;樱桃花样式镀锌钢板, 粉色氟碳漆饰面	景墙高度 500-1000;字 700高	m	20.47	1306.79	26749.99	






4	护栏	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 150*300 混凝土地梁; 镀锌 钢板, 深灰色氟碳漆饰面; 镀锌 钢管, 深灰色氟碳漆饰面	高 1100	m	35.00	756.56	26479.60	
5	木质护 栏	做法及样式参考现状	高 1.2 米	m	80.00	756.56	60524.80	
6	竹篱笆	现有混凝土矮墙基础上增加 竹篱笆	高度 1.2 米	m	420.00	440.18	184875.60	
7	竹篱笆	竹篱笆, 毛竹面层刷桐油防 腐, 高出地面	1.2 米	m	42.87	440.18	18870.52	
8	特色景 墙一	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 100 厚混凝土地梁, 240 砖 墙; 浅(深)灰色涂料饰面(两 遍), 顶部为深灰色涂料饰面	高 1100	m	9.60	894.12	8583.55	




9	特色景观二	素土夯实, 碎石垫层; 100厚混凝土垫层; 120厚青砖砌体; 黄色反光涂料; 120*100防腐木压顶; 不锈钢100G0, "狄坂印象";	高 1100; ; 字 500 高	m	7.68	1031.68	7923.30	
10	耐候钢景墙	素土夯实, 100厚碎石垫层; 300*400混凝土垫层, 5厚耐候钢板; 500*300成品不锈钢相框	高 300-2000	项	1.00	41267.06	41267.06	
11	坐凳	素土夯实, 100厚碎石垫层; 100厚砼垫层; 砖砌墙体; 小青砖饰面; 100*50柳桉木栗色漆饰面; 金属樱桃100G0贴面	高 450	米	84.00	577.74	48530.16	
12	造型坐凳	100厚碎石垫层, 400*400*450砖砌坐凳, 黄色户外漆饰面	高 450	个	7.00	7701.82	5392.24	







13	特色矮墙	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 100 厚砼垫层; 小青砖砌体; 黄色反光涂料砖: 120*100 防腐木压顶	高 520	m	39.59	756.56	29952.21	
14	科普展示墙	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 150 厚砼垫层; 370 砖墙; 灰色涂料饰面 (两遍); 黑板漆; 400*250*100 厚可旋转互动装置; 穿孔钢板, 淡黄色氟碳漆饰面; 镀锌钢管, 咖色氟碳漆饰面	长 21.2m; 高 2.92-3.62m	项	1.00	61900.60	61900.60	
15	廊架	素土夯实, 200 厚碎石垫层; 500*600 砼基础, 镀锌钢管, 深灰色氟碳漆饰面; 台阶为砖砌体; 芝麻白火烧面花岗岩;	廊架长 8.95m, 宽 1.5m, 高 2.65m	项	1.00	92438.22	92438.22	








16	入口门架	素土夯实, 200 厚碎石垫层; 500*600 砼垫层; 镀锌钢板, 咖色氟碳漆饰面; “樱桃”图案标记, 镀锌钢板, 红色氟碳漆饰面; 金属 LOGO, 白色氟碳漆饰面, “樱桃园”	长 6m; 高 3.2m	项	1.00	11004.55	11004.55	11004.55	
17	厕所挡墙	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 100 厚砼垫层; 240 砖墙; 浅(深) 灰色涂料饰面(两遍)	高 1600	m	10.00	894.12	8941.20		
18	木质台阶一	素土夯实, 碎石垫层; 砼垫层; 砼支墩; 镀锌钢管; 不锈钢板; 40 厚柳桉木栗色漆饰面		m <sup>2</sup>	107.35	1031.68	110745.69		
19	木质台阶二	素土夯实, 碎石垫层; 砼垫层; 砼支墩; 镀锌钢管; 不锈钢板; 40 厚柳桉木栗色漆饰面		m <sup>2</sup>	52.26	1031.68	53910.44		









20	围栏	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 80 厚砼垫层; 240 砖砌体, 240*60*15 小青砖饰面; 镀锌钢管, 深灰色氟碳漆饰面; 镀锌钢管, 咖色氟碳漆饰面	高 2100	m	112.76	1169.23	131842.37	
21	儿童游乐设施	童趣乐园内游乐设施(柳按木, 红色漆饰面), 做法及样式需由专业厂家深化设计;	高 1.745-3.67 米	项	1.00	46769.34	46769.34	
22	儿童游乐设施	秋千, 防腐木制作, 含安装, 满足甲方要求;	高 1.8m, 宽 1.5m	组	1.00	1650.68	1650.68	
23	儿童游乐设施	跷跷板, 防腐木制作, 含安装, 满足甲方要求;	长 3m, 宽 0.7m	组	2.00	1613.18	3026.26	







24	儿童游乐设施	平衡木、防腐木制作, 含安装, 满足甲方要求;	长 2m, 宽 0.15m	组	1.00	1100.46	1100.46	
25	儿童游乐设施	儿童攀爬架, 防腐木制作, 含安装, 满足甲方要求;	占地范围 4.6m 长, 1.5m 宽	组	1.00	3438.92	3438.92	
26	儿童游乐设施	游戏装置一, 防腐木制作, 含安装, 满足甲方要求;	高 1.6m, 宽 0.3m	个	4.00	1650.68	6602.72	
27	儿童游乐设施	游戏装置二, 金属制作, 含安装, 满足甲方要求;	高 2m, 宽 0.7m	个	2.00	316.38	632.76	
28	南侧小矮墙	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 80 厚砼垫层; 120 青砖砌体	高 0.6m	m	38.70	756.56	27009.19	
29	南侧小公园四角亭	素土夯实, 碎石垫层; 砼基层; 柱距 2400*2400 樟子松防腐木景观亭; 地面芝麻灰	2.4m*2.4m; 高 4m	座	1.00	38515.93	38515.93	





		花岗岩烧面							
30	LOGO字	"欢乐集市", 3厚镀锌钢板, 白色	单个 0.5m*0.5m	项	1.00	2063.35	2063.35		
31	LOGO字	"童趣乐园", 3厚镀锌钢板, 白色	单个 0.5m*0.5m	项	1.00	2063.35	2063.35		
32	LOGO字	"樱桃广场", 3厚镀锌钢板, 白色	单个 0.5m*0.5m	项	1.00	2063.35	2063.35		
33	园路处"樱桃"标记	3厚镀锌钢板\红色氟碳漆饰面	单个 2.2m*2m	项	1.00	3438.92	3438.92		
34	IP雕塑一	玻璃钢	长:2.5米, 宽:0.9米, 高:1.5米	组	1.00	16506.83	16506.83		
35	IP雕塑二	玻璃钢	长:1.9米, 宽:0.9米, 高:1.3米	组	1.00	16506.83	16506.83		









二	农机站 米仓								
1	雕塑展 台	素土夯实，碎石垫层；砼垫层；砖砌体；塑木地板；定制亚克力1000字（白色，内发光），“米仓”；成品雕塑	长：9.74米， 宽：1.75米， 高：0.4-1米；字 体高1.55m；雕 塑高0.6-1.2m	项	1.00	41267.06	41267.06	41267.06	
2	地面彩 绘	现状地面修复；水性白（浅黄\橙）色涂料地绘字（图案）		m <sup>2</sup>	100.00	481.45	48145.00	48145.00	
3	金属格 栅窗	木纹色镀锌钢管；木纹色铝 格栅，含叶子装饰		m <sup>2</sup>	88.55	766.56	66993.39	66993.39	





4	入口门头	素土夯实、碎石垫层；砼垫层；钢筋砼结构；青砖砌筑；氟碳铝板，颜色：白色（深灰色）；定制亚克力稻穗装饰（黄色，内发光）；门头标语字，定制亚克力（白色，内发光），“狄坂村智慧农业示范区”；门头LOGO字，定制亚克力（黄色，内发光），“积谷仓”；镂空景墙宣传字，定制亚克力LOGO字（白色，内发光），“现代农耕体验基地”	墙高2.4m；门头高4m；字高0.38-0.96m	m	13.00	3438.92	44705.96	
三	时代乐园							
1	圆木桩	杉木桩，面层防腐处理	Φ100，高出地面250mm	根	707.00	61.90	43753.30	
2	圆木桩	杉木桩，扎入地面	Φ300，高度	根	42.00	185.70	7799.40	







		250-400						
3	石笼坐凳	素土夯实, 80 厚混凝土基层; 暖色系河滩石, 钢丝, 笼距 100*100; 柳桉木栗色漆饰面	长: 4 米, 宽: 0.7 米, 高: 0.45 米	个	2.00	2200.91	4401.82	
4	LOGO	素土夯实, 混凝土基层; 杉木桩; 耐候钢板, “时代乐园”	长: 4.5 米, 高: 1.2 米	项	1.00	11004.55	11004.55	
5	东侧廊架	素土夯实, 碎石垫层; 岔垫层; 钢筋岔结构; 镀锌钢管, 咖色氟碳漆饰面; 咖色铝板	高: 3.15 米	项	1.00	48144.91	48144.91	
6	西侧廊架	素土夯实, 碎石垫层; 岔垫层; 钢筋岔结构; 镀锌钢管, 咖色氟碳漆饰面; 咖色铝板	高: 3.15 米	项	1.00	48144.91	48144.91	
7	儿童游乐设施	木马		组	6.00	1100.46	6602.76	


8	儿童游乐设施	独木桥	组	1.00	1650.68	1650.68	
9	儿童游乐设施	跷跷板	组	2.00	3301.37	6602.74	
四	杉湖岛						
1	亲水平台	栗色樟子松防腐木；镀锌方通，外喷深灰色氟碳漆；栗色塑木板	m2	32.00	894.12	28611.84	
2	游船码头	栗色樟子松防腐木；镀锌方通，外喷深灰色氟碳漆；栗色塑木板	m2	54.63	894.12	48848.46	
3	景亭木平台	栗色樟子松防腐木；镀锌方通，外喷深灰色氟碳漆；栗色塑木板	m2	46.52	894.12	41592.67	




4	休憩景观亭	素土夯实,三七灰土垫层; 砼垫层; 钢筋砼结构; 灰白色花岗岩剁斧石; 防腐木板; 休憩景观亭	5.2m*5m; 高4.82m	座	1.00	52271.61	52271.61	
5	小景墙	素土夯实, 100 厚碎石垫层; 100 厚砼垫层; 240 砖砌体; 仿红砖贴面; 镀锌钢板, 深灰色氟碳漆饰面; 镀锌钢板, 白色氟碳漆饰面, “小菜园”; 红褐色镂空金属装饰	高 1.55m; 字高 0.72	m	7.50	894.12	6705.90	
6	竹篱笆	素土夯实, 混凝土卧年, 含钢筋; 竹篱笆, 刷桐油防腐	高 0.8m	m	322.16	440.18	141809.27	
五	滨水节点							
1	坐凳	素土夯实, 碎石垫层; 砼垫层; 砖砌体; 青砖; 樟子松防腐木	高 0.45m	项	1.00	6190.06	6190.06	





2	竹篱笆	素土夯实, 混凝土垫层, 含钢筋; 竹篱笆, 刷桐油防腐	高 0.62m	m	42.87	385.16	16511.81	
3	更换盖板	定制与现场同样规格成品盖板并更换		套	10.00	481.45	4814.50	
4	更换分类垃圾桶	分类垃圾桶更换;		个	4.00	244.85	979.40	
5	景观小摆设	成品整石桌椅		组	2.00	3301.37	6602.74	
六	三期							
1	种植池砌筑	50 厚混凝土垫层, 120 砖砌, 高度 300, 20 厚火烧板贴面	高 0.15m	个	86.00	1169.23	42092.28	
2	花箱	防腐木成品花箱	2000x1000x500	个	10.00	1485.61	14856.10	
3	花箱	木质成品花箱	2000x1000x500	个	10.00	1485.61	14856.10	



七	四期								
1	小院围墙	素土夯实, 100 碎石垫层; 100 厚砼垫层; 砖砌体; 花岗岩毛石贴面, 芝麻灰烧毛面花岗岩贴面; 镀锌钢管, 咖色氟碳漆饰面; 成品铝门, 咖色	高 1.3m	m	496.40	1031.68	512125.95		
2	花箱	木质成品花箱, 满足设计要求;	2000x1000x500	个	6.00	1485.61	8913.66		
3	花箱	木质成品花箱, 满足设计要求;	2000x1000x500	个	6.00	1485.61	8913.66		
八	滨水建筑立面提升								



1	花箱	木质花箱	1.5m*1.5m	个	20.00	1444.35	28887.00		
九	拆除及土方	土壤类别和挖土深度综合考虑： 开挖方法综合考虑(含人工修整)，含挖填方的场内运输：		m3	200.00	57.77	11554.00		
1	挖沟槽土方	槽(坑)回填土，素土夯实，压实系数详见设计要求，含场内运输：		m3	100.00	48.14	4814.00		
2	回填方	除钢筋混凝土结构建筑物外的所有构筑物拆除，按实体体积计量；含归堆及场内运输和锯缝(切缝)，不含废料外运；		m3	100.00	165.07	16507.00		
3	障碍物拆除								





4	拆除混凝土结构	拆除有筋混凝土构筑物： 含归堆及场内运输和锯缝（切缝），不含废料外运；	m <sup>3</sup>	50.00	220.09	11004.50	
5	余方弃置	淤泥、流砂及不适宜土体或废弃物、生活垃圾及拆除物的弃运，含（原地坪以上建筑垃圾、废弃物堆方的挖）装车、弃运； 弃场、运距及运输方式自行考虑；	m <sup>3</sup>	250.00	48.14	12035.00	
小计						2557701.81	
税金						230193.16	
合计						2787894.98	

备注：以上价格含税，含制作费及运输安装费。

