

招标控制价

招标控制价(小写): 134980.62元

(大写): 壹拾叁万肆仟玖佰捌拾元陆角贰分

招标人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	128359.05	
1.1	人工费	15828.63	
1.2	材料费	105483.74	
1.3	施工机具使用费	1699.30	
1.4	企业管理费	3147.79	
1.5	利润	2199.63	
2	措施项目	2734.04	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	2734.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1553.14	
3	其他项目	12000.00	
3.1	其中：暂列金额	12000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	5509.08	
5	税金	13374.20	
6	控制价调整18%	-26995.75	
6	合计=1+2+3+4—除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	134980.62	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)	—	乔木					58527.77	0.00
1	050102001001	栽植乔木	1、种类: 乌桕 2、胸径: 20cm—21cm 3、株高、冠径: 高度600cm—650cm 冠幅(蓬径) 500cm—550cm (4杆以上分支, 树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年, 成活率100%。	株	1	5521.68	5521.68	0.00
2	050102001002	栽植乔木	1、种类: 银杏 2、胸径: 20cm—21cm 3、株高、冠径: 高度600cm—650cm 冠幅(蓬径) 300cm—350cm (4杆以上分支, 树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年, 成活率100%。	株	1	1826.19	1826.19	0.00
3	050102001003	栽植乔木	1、种类: 朴树 2、胸径: 17cm—18cm 3、株高、冠径: 高度550cm—600cm 冠幅(蓬径) 400cm—450cm (4杆以上分支, 树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年, 成活率100%。	株	1	2618.19	2618.19	0.00
4	050102001004	栽植乔木	1、种类: 榉树 2、胸径: 17cm—18cm 3、株高、冠径: 高度550cm—600cm 冠幅(蓬径) 400cm—450cm (4杆以上分支, 树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年, 成活率100%。	株	1	3047.19	3047.19	0.00
5	050102001005	栽植乔木	1、种类: 香樟 2、胸径: 15cm—16cm 3、株高、冠径: 高度450cm—500cm 冠幅(蓬径) 350cm—400cm (树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水	株	1	2148.20	2148.20	0.00
本页小计							15161.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。					
6	050102001006	栽植乔木	1、种类：杨梅 2、地径：10cm—11cm 3、株高、冠径：高度300cm—350cm 冠幅（蓬径）300cm—350cm （低分枝、树形优美、自然全冠） 4、养护期：保成活含2年养护费。工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	1	2513.98	2513.98	0.00
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：枇杷 2、地径：10cm—11cm 3、株高、冠径：高度300cm—350cm 冠幅（蓬径）300cm—350cm （树形优美、自然全冠） 4、养护期：保成活含2年养护费。工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	2	1124.83	2249.66	0.00
8	050102001008	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、地径：10cm—11cm 3、株高、冠径：高度350cm—400cm 冠幅（蓬径）300cm—350cm （树形优美、自然全冠） 4、养护期：保成活含2年养护费。工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	2	5173.63	10347.26	0.00
9	050102001009	栽植乔木	1、种类：樱花 2、地径：10cm—11cm 3、株高、冠径：高度350cm—400cm 冠幅（蓬径）300cm—350cm （树形优美、自然全冠） 4、养护期：保成活含2年养护费。工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	4	5173.63	20694.52	0.00
10	050102001010	栽植乔木	1、种类：桃树 2、地径：8cm—9cm 3、株高、冠径：高度300cm—350cm 冠幅（蓬径）200cm—250cm （树形优美、自然全冠） 4、养护期：保成活含2年养护费。工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护	株	3	515.60	1546.80	0.00
本页小计							37352.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			两年，成活率100%。					
11	050102001011	栽植乔木	1、种类: 果石榴 2、地径: 8cm—9cm 3、株高、冠径: 高度300cm—350cm 冠幅(蓬径) 200cm—250cm (树形优美、自然全冠) 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	2	867.35	1734.70	0.00
12	050102006001	现状移植树	1、种类: 现状移植树 2、高300cm—350mm 冠幅300mm—350mm(现状树保留, 就近移植, 规格及数量以实际为准, 需甲方确认) 3、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	5	855.88	4279.40	0.00
二)	二	灌木、攀缘、色带					44534.37	0.00
13	050102006002	栽植攀缘植物	1、种类: 风车茉莉 2、地径: 3cm—4cm 3、三年生藤本，藤长1.5米 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	54	170.73	9219.42	0.00
14	050102006003	栽植攀缘植物	1、种类: 凌霄 2、地径: 3cm—4cm 3、三年生藤本，藤长1.5米 4、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、草绳绕树干、养护两年，成活率100%。	株	54	279.82	15110.28	0.00
15	050102002001	栽植灌木	1、种类: 红花继木球，2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度35cm—40cm 25株/m ² (毛球苗, 密植不露土) 3、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)、平整场地、栽种、浇水、养护两年，成活率100%。	株	36.7	94.02	3450.53	0.00
16	050102002002	栽植灌木	1、种类: 海桐，2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度35cm—40cm 25株/m ² (毛球苗, 密植不露土) 3、养护期: 保成活含2年养护费。工作内容: 购买苗木价(含运至施工现场费用)	株	43.4	75.26	3266.28	0.00
本页小计							37060.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。					
17	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃。 2、规格：蓬径18cm—20cm， 高度30cm—35cm 36株/m ² (毛球苗,密植不露土) 3、养护期:保成活含2年养 护费。工作内容：购买苗木 价(含运至施工现场费用) 、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。	m ²	40.9	148.33	6066.70	0.00
18	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：小叶 栀子。2、规格：蓬径18cm— 20cm 高度30cm—35cm 36 株/m ² (毛球苗,密植不露土) 3、养护期:保成活含2年养 护费。工作内容：购买苗木 价(含运至施工现场费用) 、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。	m ²	21.4	277.91	5947.27	0.00
19	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶 芒。2、规格：蓬径20cm—25 cm 高度20cm—25cm 49株/ m ² (密植不露土) 3、养护期:保成活含2年养 护费。工作内容：购买苗木 价(含运至施工现场费用) 、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。	m ²	6.9	71.99	496.73	0.00
20	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：唐菖 蒲。2、规格：蓬径20cm—25 cm 高度15cm—20cm 64株/ m ² (密植不露土) 3、养护期:保成活含2年养 护费。工作内容：购买苗木 价(含运至施工现场费用) 、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。	m ²	4.9	96.22	471.48	0.00
21	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花 美人蕉。2、规格：蓬径25cm —30cm 高度15cm—20cm 6 4株/m ² (密植不露土) 3、养护期:保成活含2年养 护费。工作内容：购买苗木 价(含运至施工现场费用) 、平整场地、栽种、浇水、 养护两年，成活率100%。	m ²	10.7	47.26	505.68	0.00
三)	四	铺种草皮					18096.91	0.00
22	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:矮生百慕大夹 种黑麦草,成品草坪满铺,下 铺沙5cm, 2、养护期:Ⅲ级养护2年	m ²	489.9	36.94	18096.91	0.00
四)	五	土方工程					7200.00	0.00
23	050101010001	种植回填土	工作内容：1、种植回填土 (含土方外购至现场费用) 、30cm以内的土方松翻、精 平，人机配合，满足种植要	m ³	240	30.00	7200.00	0.00
本页小计							38784.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）						标段：		第5页 共5页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
			求：、具体造型详见设计图 纸，工程量需甲方确认						
		分部分项合计					128359.05	0.00	
		单价措施合计					0.00	0.00	
本页小计							0		
合计							128359.05		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程） 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	050405001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	1553.14
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1	1283.59
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	269.55
5	050405002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
6	050405003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	050405004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.18	231.05
9	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.1	128.36
12	050405009001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.6	770.15
13	050405010001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	050405011001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
15	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	050405012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.04	51.34
17	050405015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	2734.04

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程） 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	12000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	12000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	12000.00	
	合计		12000.00	

材料(工程设备) 暂估单价表

工程名称: 金坛区实验幼儿园外操场改造工程(绿化工程) 标段: 第1 页 共1 页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

计日工表

金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日	0	0	0
二	材料				
1	零星材料	m2	0	0	0
三	机械				
1	零星机械	台班	0	0	0
四	管理费利润				0
	总计				0

总承包服务费计价表

工程名称:金坛区实验幼儿园外操场改造工程(绿化工程) 标段: 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理, 对竣工资料进行统一整理汇总。			0.00
2	发包人供应材料		发包人供应材料			0.00
	合计	[1]~[2]				0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程）

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	5509.08	100	5509.08
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	143093.09	3.3	4722.07
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	143093.09	0.55	787.01
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	143093.09	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	143093.09	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	148602.17	9	13374.20
3	合计	[1]+[2]	18883.28	100	18883.28

编制人(造价人员) :

复核人(造价工程师) :

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程(绿化工程) 标段： 第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

工料机汇总表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程） 标段： 第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		人工					
1	00011021	综合人工(园林一册)	工日	5.88	104	611.52	
2	00011023	综合人工(园林三册)	工日	135.148	101	13649.95	
3	000616	养护工	工日	15.466	101	1562.07	
		合计				15823.54	
		材料					
4	1730070	肥料	kg	161.667	1.77	286.15	
5	1730210	药剂	kg	3.234	24	77.62	
6	2330450	水	m³	10.778	3.79	40.85	
7	C101020401	砂(黄砂)	t	41.895	35.46	1485.6	
8	C305010101	水	m³	90.904	3.98	361.8	
9	C508130202	镀锌铁丝 12#	kg	3.8	11.47	43.59	
10	C510020301	塑料套帽	个	76.76	4	307.04	
11	C608011501	草绳	kg	158.4	5	792	
12	C807012901	肥料	kg	172.634	1.77	305.56	
13	C807013001	药剂	kg	4.726	24	113.42	
14	C808020402	树棍 长3m	根	101.27	12	1215.24	
		合计				5028.87	
		主材					
15	C105020401 .1	种植土	m³	240	30	7200	
16	C800000000	1、种类:风车茉莉 2、地径:3cm—4cm 3、三年生藤本,藤长1.5米	株	55.08	155.25	8551.17	
17	C800000000	1、种类:果石榴 2、地径:8cm—9cm 3、株高、冠径:高度300cm—350cm 冠幅(蓬径)200cm—250cm	株	2.1	600	1260	
18	C800000000	1、种类:凌霄 2、地径:3cm—4cm 3、三年生藤本,藤长1.5米	株	55.08	262.2	14441.98	
19	C800000000	1、种类:朴树 2、胸径:17cm—18cm 3、株高、冠径:高度550cm—600cm 冠幅(蓬径)400cm—450cm 栽植 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.1	1680	1848	
20	C800000000	1、种类:桃树 2、地径:8cm—9cm 3、株高、冠径:高度300cm—350cm 冠幅(蓬径)200cm—250cm	株	3.15	265	834.75	
21	C800000000	1、种类:香樟 2、胸径:15cm—16cm 3、株高、冠径:高度450cm—500cm 冠幅(蓬径)350cm—400cm	株	1.1	1440	1584	
22	C800000000	1、种类:杨梅 2、地径:10cm—11cm 3、株高、冠径:高度300cm—350cm 冠幅(蓬径)300cm—350cm	株	1.05	2095	2199.75	
23	C800000000	1、种类:樱花 2、地径:10cm—11cm	株	6.3	4628	29156.4	

工料机汇总表

工程名称：金坛区实验幼儿园外操场改造工程（绿化工程） 标段： 第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		3、株高、冠径: 高度350cm—400cm 冠幅(蓬径) 300cm—350cm					
24	C800000000	1、种类: 枇杷 2、地径: 10cm—11cm 3、株高、冠径: 高度300cm—350cm 冠幅(蓬径) 300cm—350cm	株	2.1	772	1621.2	
25	C800000000	1、种类: 榉树 2、胸径: 17cm—18cm 3、株高、冠径: 高度550cm—600cm 冠幅(蓬径) 400cm—450cm	株	1.1	2070	2277	
26	C800000000	苗木	株	5.5	0	0	
27	C800000000	乌桕高度600cm—650cm 冠幅(蓬径) 500cm—550cm	株	1.1	4319.54	4751.49	
28	C800000000	银杏胸径: 20cm 3、株高、冠径: 高度600cm以上, 冠幅(蓬径) 300cm—350cm	株	1.1	960	1056	
29	C800000001	1、苗木、花卉种类: 大花美人蕉。2、规格: 蓬径25cm—30cm 高度15cm—20cm 64株/m ²	m ²	10.914	25.6	279.4	
30	C800000001	1、苗木、花卉种类: 毛鹃。2、规格: 蓬径18cm—20cm 高度30cm—35cm 36株/m ²	m ²	41.718	123.84	5166.36	
31	C800000001	1、苗木、花卉种类: 唐菖蒲。2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度15cm—20cm 64株/m ²	m ²	4.998	73.6	367.85	
32	C800000001	1、苗木、花卉种类: 细叶芒。2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度20cm—25cm 49株/m ²	m ²	7.038	49	344.86	
33	C800000001	1、苗木、花卉种类: 小叶栀子。2、规格: 蓬径18cm—20cm 高度30cm—35cm , 36株/m ²	m ²	21.828	250.88	5476.21	
34	C800000001	1、种类: 海桐, 2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度35cm—40cm 25株/m ²	m ²	44.268	46	2036.33	
35	C800000001	1、种类: 红花继木球, 2、规格: 蓬径20cm—25cm 高度35cm—40cm 25株/m ²	m ²	37.434	64.4	2410.75	
36	C806041001.1	天堂草	m ²	499.698	15	7495.47	
37	C807012401.1	基肥	kg	61.788	1.44	88.97	
		合计				100447.94	
		机械					
38	J03018	汽车式起重机 8t	台班	0.62	649.9	402.94	
39	J04005	载货汽车 5t	台班	0.339	378.46	128.3	
40	J04035	洒水车 8000L	台班	1.17	454.8	532.12	
41	J1471	载重汽车 5t	台班	0.41	485.08	198.88	
42	J2902	割草机 5匹	台班	1.223	192	234.82	
43	J6746	洒水汽车 8000L	台班	0.345	593.34	204.7	
		合计				1701.76	
		总计				123002.11	