

直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目- 工程
安装

招标控制价

招标控制价(小写): 185321.59元

(大写): 壹拾捌万伍仟叁佰贰拾壹元伍角玖分

招标人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	157152.91	
1.1	人工费	29753.24	
1.2	材料费	110847.81	
1.3	施工机具使用费	408.07	
1.4	企业管理费	11963.54	
1.5	利润	4180.28	
2	措施项目	7211.35	
2.1	单价措施项目	1837.47	
2.2	总价措施项目	5373.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2718.74	
3	其他项目	15000.00	
3.1	其中：暂列金额	15000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	8017.58	
5	税金	16864.37	
6	控制价调整	-18924.62	
7	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	185321.59	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装 标段： 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)	一)	电气					145586.51	0.00
1	030404017001	配电箱	厨房照明配电箱; 1AL1; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	2030.24	2030.24	0.00
2	030404017002	配电箱	厨房照明配电箱; 1AL2; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	1049.09	1049.09	0.00
3	030404017003	配电箱	餐厅照明配电箱; 1AXS1; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	2641.29	2641.29	0.00
4	030404017004	配电箱	空调配电箱; 1AP—KT1; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	2080.65	2080.65	0.00
5	030404017005	配电箱	动力配电箱; 1AP1; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	3610.65	3610.65	0.00
6	030404017006	配电箱	动力配电箱; 1AP2; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	1	3130.65	3130.65	0.00
7	重复编码030404017006	配电箱	开水炉配电箱; 不锈钢材质, 壁厚不小1.2mm 挂墙安装; 含箱内配套漏电断路器元气配件;	台	2	2630.65	5261.30	0.00
8	030411001001	配管	紧定钢管; JDG20, 壁厚1.2mm 砖、混结构暗配; 含墙、地面开槽及恢复;	m	250	15.15	3787.50	0.00
9	030411001002	配管	紧定钢管; JDG20, 壁厚1.2mm 吊顶内明配;	m	600	16.29	9774.00	0.00
10	030411001003	配管	紧定钢管; JDG25, 壁厚1.2mm 砖、混结构暗配; 含墙、地面开槽及恢复;	m	27	21.09	569.43	0.00
11	030411001004	配管	紧定钢管; JDG25, 壁厚1.2mm 吊顶内明配;	m	34	19.50	663.00	0.00
12	030411001005	配管	紧定钢管; JDG40, 壁厚1.2mm 砖、混结构暗配; 含墙、地面开槽及恢复;	m	12	33.27	399.24	0.00
13	030411001006	配管	紧定钢管; JDG40, 壁厚1.2mm 吊顶内明配;	m	600	29.52	17712.00	0.00
14	030411001007	配管	热镀锌钢管; SC20; 砖、混结构暗配; 含墙、地面开槽及恢复;	m	55	24.95	1372.25	0.00
15	030411001008	配管	热镀锌钢管; SC20; 吊顶内明配;	m	136.63	31.26	4271.05	0.00
16	030411001009	配管	热镀锌钢管; SC40; 吊顶内明配;	m	47.5	57.33	2723.18	0.00
17	030411001010	配管	热镀锌钢管; SC50; 吊顶内明配;	m	28.4	68.11	1934.32	0.00
本页小计							63009.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装 标段： 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030411003001	桥架	金属线槽; 型号: 槽式, 槽体厚1.5mm 盖板厚1.2mm ; 规格150×100 ; 材质: 钢制 ; 含桥架制作、安装;	m	20.1	142.65	2867.27	0.00
19	030413001001	铁构件	型钢支吊架制作安装; 含除锈刷油;	kg	412.76	23.60	9741.14	0.00
20	030411004001	配线	管内穿线; BV—2.5;	m	3125.1	3.67	11469.12	0.00
21	030408001001	电力电缆	电缆敷设; YJV—3*2.5;	m	17.9	14.95	267.61	0.00
22	030408001002	电力电缆	电缆敷设; YJV—3*6;	m	49.5	26.45	1309.28	0.00
23	030408001003	电力电缆	电缆敷设; YJV—5*4;	m	41.4	28.85	1194.39	0.00
24	030408001004	电力电缆	电缆敷设; YJV—5*6;	m	81.8	38.83	3176.29	0.00
25	030408001005	电力电缆	电缆敷设; YJV—5*10;	m	126.8	57.14	7245.35	0.00
26	030408001006	电力电缆	电缆敷设; YJV—3*35+2*16;	m	101.8	131.91	13428.44	0.00
27	030408006001	电力电缆头	电力电缆头制安; 35mm ² 以下;	个	12	160.62	1927.44	0.00
28	030408006002	电力电缆头	电力电缆头制安; 压铜端子接线16mm ² 以下;	个	60	9.56	573.60	0.00
29	030408006003	电力电缆头	电力电缆头制安; 无端子接线6mm ² 以下;	个	104	5.26	547.04	0.00
30	030408006004	电力电缆头	电力电缆头制安; 无端子接线2.5mm ² 以下;	个	6	4.27	25.62	0.00
31	030412005001	荧光灯	教师餐厅; 1200*200平板灯; LED 1*26W 嵌入式安装;	套	8	154.83	1238.64	0.00
32	重复编码030412005001	荧光灯	学生餐厅; 1200*300平板灯, LED 1*26W ; 安装形式: 吊管式, 吊杆采用8#通丝的吊杆套φ16的PVC套管(安装高度与吊顶装饰面同一高度, 具体工程量以现场为准) ;	套	27	221.15	5971.05	0.00
33	030412005002	荧光灯	600*600平板灯; LED 1*18W 嵌入式安装;	套	40	226.43	9057.20	0.00
34	030412001001	普通灯具	吸顶灯; LED 1*24W	套	4	115.09	460.36	0.00
35	030412001002	普通灯具	带红外感应 吸顶灯; LED 1*12W	套	5	165.59	827.95	0.00
36	030412001003	普通灯具	防水防潮灯; LED 8W	套	6	155.49	932.94	0.00
37	030412006001	医疗专用灯	紫外线消毒灯; T5, 1*30w,	套	5	185.24	926.20	0.00
38	030404033001	风扇	卫生间排气扇; 40W 配套软管连接等配件;	台	1	239.93	239.93	0.00
本页小计							73426.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	重复编码030404 033001	风扇	蒸饭间排气扇; 70W 配套软管 连接等配件;	台	1	279.93	279.93	0.00
40	030404033002	风扇	食堂壁扇; 配套调速开关;	台	2	250.64	501.28	0.00
41	030404034001	照明开关	单联单控开关; 10A 250V;	个	6	16.36	98.16	0.00
42	030404034002	照明开关	双联单控开关; 10A 250V;	个	15	19.46	291.90	0.00
43	030404034003	照明开关	三联单控开关; 10A 250V;	个	4	22.66	90.64	0.00
44	030404034004	照明开关	单联单控开关; 10A 250V; 防水型;	个	2	17.38	34.76	0.00
45	030404034005	照明开关	双联单控开关; 10A 250V; 防水型;	个	1	20.48	20.48	0.00
46	030412004002	装饰灯	安全出口指示(直接对外); LE D; 1W (DC36V); 带90mi n应急 电源;	套	5	119.49	597.45	0.00
47	030412004003	装饰灯	安全出口指示; LED; 1W (DC36 V); 带90mi n应急电源;	套	6	119.49	716.94	0.00
48	030412004004	装饰灯	应急照明灯; LED; 3W (DC36V) ; 带90mi n应急电源;	套	22	136.02	2992.44	0.00
49	030404035001	插座	单相二、三极暗插座; 10A;	个	35	24.93	872.55	0.00
50	030404035002	插座	单相三极暗插座; 25A;	个	4	31.52	126.08	0.00
51	030404035003	插座	三相插座; 380V/16A;	个	2	39.55	79.10	0.00
52	030411006001	接线盒	86型锌接线盒; 暗装;	个	224	7.56	1693.44	0.00
53	030411006002	接线盒	86型锌开关盒; 暗装;	个	97	7.78	754.66	0.00
二)	二)	给排水			1	7371.58	7371.58	0.00
54	031001006001	塑料管	室内; PPR给水管; 1.25MPa; DN 50; 热熔连接; PPR管件; 水压 试验、水冲洗;	m	15.1	79.97	1207.55	0.00
55	031001006002	塑料管	室内; PPR给水管; 1.25MPa; DN 32; 热熔连接; PPR管件; 水压 试验; 水冲洗;	m	10	44.29	442.90	0.00
56	031001006003	塑料管	室内; PPR给水管; 1.25MPa; DN 25; 热熔连接; PPR管件; 水压 试验; 水冲洗;	m	32	35.18	1125.76	0.00
57	031001006004	塑料管	室内; PPR给水管; 1.25MPa; DN 20; 热熔连接; PPR管件; 水压 试验; 水冲洗;	m	8	29.57	236.56	0.00
58	031003001001	螺纹阀门	铜芯截止阀; J11T-16; DN32;	个	1	144.61	144.61	0.00
本页小计							12307.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
59	031003001002	螺纹阀门	铜芯截止阀; J11T-16; DN25;	个	2	96.89	193.78	0.00
60	031003001003	螺纹阀门	铜芯截止阀; J11T-16; DN20;	个	1	76.10	76.10	0.00
61	031003001004	螺纹阀门	自动排气阀; DN25; 螺纹连接; 含铜球阀安装;	个	1	208.52	208.52	0.00
62	031001006005	塑料管	室内; 排水管; UPVC塑料管, DN 50; 粘接; 含管件;	m	10	41.59	415.90	0.00
63	031001006006	塑料管	室内; 排水管; UPVC塑料管, DN 100; 粘接; 含管件;	m	10	84.36	843.60	0.00
64	031001006007	塑料管	室内; 排水管; UPVC塑料管, DN 150; 粘接; 含管件;	m	10	130.53	1305.30	0.00
65	031004014001	给、排水附(配) 件	网框式地漏; DN150; 铸铁;	个	2	135.50	271.00	0.00
66	031001006008	塑料管	原排水管修复、疏通、清理 ; 管径综合考虑;	m	50	18.00	900.00	0.00
三)	三)	通风					2194.82	0.00
67	030108003002	轴流通风机	操作间通风机(带止回阀) ; BPT-500; 500QMH; 80W	台	2	870.47	1740.94	0.00
68	030703007006	碳钢风口、散 流器、百叶窗	防雨百叶风口; 300*300;	个	2	118.46	236.92	0.00
69	030702008001	柔性软风管	通风管; 直径250mm的伸缩通 风管; 含配套连接;	m	8	27.12	216.96	0.00
四)	四)	拆除工程			1	2000.00	2000.00	0.00
70	011612001001	管道拆除	原设备及管线拆除; 含拆除 、清理、外运等所有费用; 费用包干, 结算时不调整;	项	1	2000.00	2000.00	0.00
		分部分项合计					157152.91	0.00
71	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1837.47	1837.47	0.00
		单价措施合计					1837.47	0.00
本页小计							10246.49	
合计							158990.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	2718.74
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	2384.86
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	333.88
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.08	127.19
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.19	302.08
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	79.50
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.3	2066.87
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
12	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部：地下室	0	0.00
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	79.50
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	5373.88

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-安装 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料(工程设备) 暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	15000.00	

