

招标工程量清单

招标人: _____ 工程造价
咨询人: _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ 法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: _____ 复 核 人: _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

建设项目投标报价汇总表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
一	金城镇城管中队办公场所装修改造工程				
	总计				

单项工程投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费(元)	规费 (元)
1	金城镇城管中队办公场所装修改造工程—装修				
2	金城镇城管中队办公场所装修改造工程—安装				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
一)	0116	拆除工程						
1	01B001	补充清单项目	本工程拆除费用包干, 含砖墙、轻质隔墙、砖砌台阶、地面砖、内墙砖、外墙砖、内外墙(含相邻建筑外墙面)抹灰、涂料、吊顶、卫生间隔断、卫生洁具、门窗、现状给排水管道、电气配管、线缆、开关插座、灯具、旧电梯等本工程全部拆除工作, 拆除范围满足甲方要求, 拆除后建筑垃圾打堆, 外运至室外堆放点, 含上下楼费用等, 拆除垃圾清运, 含装车、外运, 垃圾处置点及处置费用由施工单位自理	项	1			
二)	0104	砌筑工程			1			
2	010402001001	围墙	M7.5混合砂浆砌筑多孔砖	m3	6.91			
3	010402001002	砌块墙	M7.5混合砂浆, 砌筑100厚加气混凝土砌块	m3	29.01			
4	010402001003	砌块墙	M7.5混合砂浆, 砌筑200厚加气混凝土砌块	m3	30.84			
5	010401012001	零星砌砖	M5水泥砂浆砌多孔砖零星砌块	m3	7.16			
三)	0108	门窗工程			1			
6	010802003001	钢质防火门	钢质防火门, 含安装、所有五金配件等, 样式及颜色等满足甲方要求	m2	3.52			
7	010801002001	木质门带套	成品套装单开木门, 含安装、所有五金配件等, 样式及颜色等满足甲方要求	m2	52.8			
8	010801001001	木质门	更衣室成品隔断门, 材质同卫生间隔断, 松木免漆板隔断制作、安装(厚度16mm, 密度1050), 包括材料和配件购买、运至现场、门制安、门锁、包边条等全部工作, 颜色、样式由甲方确定	m2	26.46			
9	010805005001	全玻自由门	100mm厚透明钢化玻璃开启门, 含安装、拉杆、所有五金配件等, 样式及颜色等满足甲方要求	m2	11.81			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	塑钢中空玻璃推拉窗, 样式、颜色等满足甲方要求, 含五金配件等全部工作	m2	343.55			
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	10mm厚透明钢化玻璃窗, 样式、颜色等满足甲方要求, 含五金配件等全部工作	m2	36.53			
12	010808004001	金属门窗套	不锈钢金属门套, 含木龙骨、细木工板基层、不锈钢拉丝板	m2	7			
13	010810002001	木窗帘盒	暗窗帘盒, 细木工板基层, 石膏板封面	m	18.6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
四)	0109	屋面及防水工程			1			
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间、厨房地面1.5mm厚JS防水涂层,地面与墙面相交处周边上翻高度满足规范及甲方要求,工程量按实际面积计算。	m2	172.96			
五)	0111	楼地面装饰工程			1			
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	66.81			
16	011101003001	细石混凝土楼地面	40mm厚C20现浇细石砼找平层	m2	57.94			
17	011102003001	块料楼地面	干硬性水泥砂浆粘贴防滑地砖	m2	121.31			
18	011102003002	块料楼地面	干硬性水泥砂浆粘贴地砖	m2	807.23			
19	011104002001	竹、木(复合)地板	12mm复合地板	m2	57.94			
20	011105006001	金属踢脚线	成品不锈钢拉丝踢脚线H=80mm	m	715.78			
21	011108001001	石材零星项目	石材门槛,水泥砂浆粘贴	m2	6.55			
六)	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1			
22	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面12厚1:3水泥砂浆抹面,8厚1:2.5水泥砂浆抹平、收光	m2	86.28			
23	011201001002	墙面一般抹灰	内墙12厚1:3水泥砂浆抹面,8厚1:2.5水泥砂浆抹平、收光	m2	602.87			
24	01B002	补充清单项目	贴耐碱玻纤网格布1层	m2	602.87			
25	011204003001	块料墙面	墙面干粉粘结剂粘帖300*600墙砖	m2	293.62			
26	011207001001	墙面装饰板	大厅接待台上空灯箱,墙面木龙骨基层,细木工板基层,石膏板墙面	m2	16.54			
27	011207001002	墙面装饰板	墙面4mm浅灰色铝塑板饰面,墙面木龙骨基层,12mm多层板基层,4mm浅灰色铝塑板饰面	m2	82			
28	011207001003	墙面装饰板	墙面3mm蓝色铝塑板饰面,墙面木龙骨基层,12mm多层板基层,3mm蓝色铝塑板饰面	m2	11.44			
29	011210002001	金属隔断	75系列轻钢龙骨,双面单层封石膏板,内嵌隔音棉	m2	132.77			
30	011210003001	玻璃隔断	淋浴房钢化玻璃隔断	m2	3.72			
31	011210005001	成品隔断	蹲便器处松木免漆板隔断制作、安装(厚度16mm,密度1050),包括材料和配件购	m2	41.2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			买、运至现场、地脚及墙板固定、门制安、简易锁、包边条等全部工作, 颜色、样式由甲方确定					
32	011210005002	成品隔断	小便器处松木免漆板隔断制作、安装(厚度16mm, 密度1050), 包括材料和配件购买、运至现场、墙板固定等全部工作, 颜色由甲方确定	m2	1.4			
七)	0113	天棚工程			1			
33	011302001001	吊顶天棚	石膏板吊顶, 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层, Φ8全丝杆天棚吊筋, 吊筋长度综合考虑, 结算不作调整, 纸面石膏板天棚面层, 颜色、样式等满足甲方要求	m2	91.9			
34	011302001003	吊顶天棚	接待大厅石膏板、打孔烤漆铝板、白色灯片吊顶, 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨复杂面层, Φ8全丝杆天棚吊筋, 吊筋长度综合考虑, 结算不作调整, 纸面石膏板天棚面层、打孔烤漆铝板、白色灯片, 颜色、样式等满足甲方要求	m2	68.8			
35	011302001004	吊顶天棚	卫生间、淋浴间、厨房轻钢龙骨集成吊顶, 铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型), Φ8全丝杆天棚吊筋, 吊筋长度综合考虑, 结算不作调整, 铝合金(嵌入式)方板300*300mm, 颜色、样式等满足甲方要求	m2	121.41			
八)	0114	油漆、涂料、裱糊工程			1			
36	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料一底二面, 颜色满足甲方要求	m2	226.96			
37	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙面901胶混合腻子批2遍、刷乳胶漆2遍	m2	2595.41			
38	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚面901胶混合腻子批2遍、刷乳胶漆2遍	m2	1012.35			
39	011403001001	木扶手油漆	扶手打磨、清理、修补, 批腻子两道, 调和漆两度, 颜色满足甲方要求	m	34.8			
40	020906008001	栅栏、栏杆油漆	楼道内栏杆铁艺部分除锈, 清理; 防锈漆两道; 面漆一道, 颜色等满足甲方要求	m	34.8			
九)	0115	其他装饰工程			1			
41	011501001001	柜台	大厅接待台, 750mm高, 495mm宽, 含木龙骨细木工板制作柜体, 石材台面及外饰面, 外饰面内嵌3.0mm厚蓝色铝塑板、灯槽, 浅色烤漆板制作门板、内饰面, 含抽屉及把手、滑轨、铰链等五金配	m	9.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			件, 具体详见图纸, 颜色样式满足甲方要求					
42	011507001001	平面、箱式招牌	蓝色铝塑板门头, 40*60方管龙骨(防锈处理), 12厘板基层, 4.0mm厚蓝色铝塑板, 不锈钢水槽, 计算规则按长度计算	m	25.3			
43	011505001001	洗漱台	人造石洗漱台, 包括镀锌角钢骨架安装、固定、人造石台板、立板、开洗脸盆洞、人造石材倒角、磨边等全部工作(不含台盆), 计算规则按洗手池水平投影面积计算	m2	3.24			
44	011505001002	洗漱台	茶水间人造石操作台, 包括木龙骨细木工板制作柜体, 人造石材台面, 开水槽洞, 免漆板制作门板、内饰面, 含把手、铰链等五金配件, 具体详见图纸, 颜色样式满足甲方要求, 计算规则按长度计算	m	2.61			
十)	0402	道路工程						
45	041001001001	拆除路面	机械拆除15cm厚无筋砼路面, 工作内容: 拆除、清底、废渣清理成堆, 计算规则同2014计价定额, 本工程量为暂估, 具体工程量以甲方签证为准	m3	2.7			
46	010101003001	挖沟槽土方	人机配合挖土方, 土壤类别综合考虑, 沟边堆土, 计算规则同14定额	m3	12.6			
47	010103001001	回填方	素土回填夯实, 夯实系数满足规范要求	m3	3.6			
48	040203007001	室外水泥混凝土路面	10cm厚C25混凝土(非泵送商品混凝土)路面, 工作内容: 立模板、浇筑、养护、锯缝, 每隔6m设15mm伸缩缝一道, 缝内填沥青, 满足图纸设计和相关规范及甲方的具体要求	m2	480			
49	040501004001	塑料管	300mm HDPE双壁波纹管, 将污水接入现有污水管网, 工程量为暂估, 结算以实际施工长度为准, 计算规则同2014计价定额	m	30			
50	040305001001	垫层	HDPE管四周采用中、粗砂分层回填, 具体做法详见设计图纸, 包括运、填	m3	5.38			
51	040504001001	砌筑井	M7.5水泥砂浆MU10混凝土实心砖, 砌筑污水井, 井径700mm, 井平均深1.2m, 钢纤维混凝土井盖座, C250级, 15cm混凝土底板, 含模板安拆、砌筑、砼浇筑、脚手架、盖板安装等全部工作	座	2			
		分部分项合计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
52	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	本工程所有大型机械进出场包干	项	1			
53	011701006001	满堂脚手架	首层吊顶脚手架	m2	160.7			
54	011701006002	满堂脚手架	首层原顶，顶棚腻子涂料脚手架	m2	55.25			
55	011701003001	里脚手架	3.6m以内墙面砌筑脚手架	m2	199.25			
56	011701003002	里脚手架	3.6m以内墙面抹灰、腻子涂料脚手架	m2	2396.16			
57	011701003003	里脚手架	3.6m以内天棚腻子涂料脚手架	m2	840.35			
58	011703001001	垂直运输	材料垂直运输费	工日	1424			
		单价措施合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.7	
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.22	
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
13	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室		
15	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
16	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
17	011707015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
18	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
19		合计	[2]-[18]	100	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00	
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价		
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合计		

暂列金额明细表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	预留金	项	0.00	
	合计		0.00	

规费、税金项目清单

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-装修

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[1.1]-[1.4]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[1]+[2]		100	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
一)		分部: 电气照明系统						
1	030411001001	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设 PVC20 (含切割地面、墙体、刨沟、打洞、抹砂浆保护层等全部工序)	m	542.1			
2	030411001002	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设 PVC25 (含切割地面、墙体、刨沟、打洞、抹砂浆保护层等全部工序)	m	350.4			
3	030411001003	配管	1、名称: 吊顶内配管 刚性阻燃管敷设 PVC20	m	556.9			
4	030411001004	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设 PVC50 (含切割地面、墙体、刨沟、打洞、抹砂浆保护层等全部工序)	m	80			
5	030411004001	配线	1、配线形式: 管内穿线, 2、导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ²	m	3504.7			
6	030411004002	配线	1、配线形式: 管内穿线, 2、导线型号、材质、规格: BV-4mm ²	m	1104.7			
7	030408001001	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16mm ²	m	85.1			
8	030404031001	小电器	1、名称: 无端子外部接线 2.5	个	60			
9	030404031002	小电器	1、名称: 无端子外部接线 4/6	个	72			
10	030404031003	小电器	1、名称: 压铜接线端子 10/16	个	30			
11	030404035001	插座	1、名称: 单相二、三极带安全门插座 (型号及规格见图纸)	个	172			
12	030404035002	插座	1、名称: 空调插座 (型号及规格见图纸)	个	24			
13	030404034001	照明开关	1、名称: 扳式单联单控开关 (型号及规格见图纸)	个	38			
14	030404034002	照明开关	1、名称: 扳式双联单控开关 (型号及规格见图纸)	个	4			
15	030404034003	照明开关	1、名称: 感应开关 (型号及规格见图纸)	个	8			
16	030412005001	荧光灯	1、名称、型号: 成套型LED日光灯 1200*150mm 吊装 (型号及规格见图纸)	套	6			
17	030412004001	装饰灯	1、名称、型号: LED灯带 12W/米, 4000K 嵌入式 (型号及规格见图纸)	m	107.49			
18	030412004002	装饰灯	1、名称、型号: 成套型筒灯 4寸 LED 嵌入式 (型号及规格见图纸)	套	44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030412004003	装饰灯	1、名称、型号: 成套型格栅灯盘带磨砂灯片 LED 300*300mm 嵌入式(型号及规格见图纸)	套	15			
20	030412004004	装饰灯	1、名称、型号: 成套型格栅灯盘带磨砂灯片 LED 600*600mm 嵌入式(型号及规格见图纸)	套	79			
21	030412004005	装饰灯	1、名称、型号: 成套型LED吸顶灯 10W(型号及规格见图纸)	套	15			
22	030412004006	装饰灯	1、名称、型号: 成套型LED吸顶灯 18W(型号及规格见图纸)	套	28			
23	030404033001	风扇	1、名称: 卫生间排气扇(型号及规格见图纸)	台	10			
24	030411006001	接线盒	1、名称: 暗装 接线盒(塑料)	个	150			
25	030411006002	接线盒	1、名称: 暗装 开关盒(塑料)	个	250			
26	030411006003	接线盒	1、名称: 面板(盖板)安装	个	20			
27	030404017001	配电箱	1、名称、型号: 成套型总电箱 壁挂式(型号及参数见图纸)	台	1			
28	030404017002	配电箱	1、名称、型号: 成套型1-5AL 照明配电箱 嵌入式安装(型号及参数见图纸)	台	5			
二)		分部: 弱电系统						
29	030411001005	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设 PVC20(含切割地面、墙体、刨沟、打洞、抹砂浆保护层等全部工序)	m	540.9			
30	030502004001	电视、电话插座: 双口网络电话插座		个	6			
31	030502004002	电视、电话插座: 单口网络插座		个	14			
32	030411006004	接线盒	1、名称: 暗装 开关盒(塑料)	个	20			
33	030502005001	双绞线缆	1、配线形式: 管内穿线, 2、导线型号、材质、规格: 六类四对非屏蔽双绞线	m	1085.3			
34	030502001001	机柜、机架	22U机柜, 600*600*1200mm, 落地式	台	1			
三)		分部: 给水管道系统						
35	031001006001	塑料管	1、名称: 室内给水管热熔连接PPR20*2.3 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清	m	47.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			洗					
36	031001006002	塑料管	1、名称:室内给水管热熔连接PPR25*2.8 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	16.44			
37	031001006003	塑料管	1、名称:室内给水管热熔连接PPR32*3.6 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	16.7			
38	031001006004	塑料管	1、名称:室内给水管热熔连接PPR50*5.6 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	13.65			
39	031001006005	塑料管	1、名称:室内给水管热熔连接PPR63*7.1 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	16.79			
40	031001006006	塑料管	1、名称:室内热水管热熔连接PPR20*2.8 [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	19.17			
41	031001006007	塑料管	1、名称:室内热水管热熔连接PPR25*3.5 [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗	m	12.1			
42	031003001001	螺纹阀门	1、名称:铜芯截止阀 DN20 1.6MPa 螺纹连接	个	3			
43	031003001002	螺纹阀门	1、名称:铜芯截止阀 DN50 1.6MPa 螺纹连接	个	2			
44	030413002001	凿(压)槽	配管砖墙刨沟、含开槽及管道安装后墙体恢复 公称直径(20mm以内)	m	57.5			
45	010101003001	挖沟槽土方	1、名称:管道沟人工挖填土	m3	2			
四)		分部:排水管道系统						
46	031001006008	塑料管	1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC50*2.0、管件及管卡安装、灌水试验	m	52.2			
47	031001006009	塑料管	1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC110*3.2、管件及管卡安装、灌水试验	m	58.7			
48	031004003001	洗脸盆	1、名称:台下式洗脸盆 陶瓷材质 含延时自闭式水龙头、下水及配件(型号及规格见图纸)	组	6			
49	031004003002	洗脸盆	1、名称:立式洗脸盆 陶瓷材质 含延时自闭式水龙头、下水及配件(型号及规格见图纸)	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	031004006001	大便器	1、名称:成品低水箱坐便器带水箱及配件(型号及规格见图纸)	组	1			
51	031004006002	大便器	1、名称:成品陶瓷蹲式大便器含低位水箱及配件(型号及规格见图纸)	组	12			
52	031004007001	小便器	1、名称:成品陶瓷小便器含感应式冲水器及配件感应器接线(型号及规格见图纸)	组	7			
53	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤池 陶瓷材质含冷热水龙头、下水及配件(型号及规格见图纸)	组	1			
54	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称:不锈钢地漏 DN50	个	5			
55	030413002002	凿(压)槽	配管混凝土地面刨沟、含开槽及管道安装后墙体恢复公称直径(100mm以内)	m	15			
56	030413002003	凿(压)槽	配管混凝土地面刨沟、含开槽及管道安装后墙体恢复公称直径(150mm以内)	m	26.2			
57	010101003002	挖沟槽土方	1、名称:管道沟人工挖填土	m3	5.9			
		分部分项合计						
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
12	031302010001	工程按质论价:合格工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室		
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
18	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
19		合计	[2]-[18]	100	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00	
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价		
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合计		

暂列金额明细表

工程名称：金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	0.00	
	合计		0.00	

规费、税金项目清单

工程名称: 金城镇城管中队办公场所装修改造工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[1.1]-[1.4]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[1]+[2]		100	