

常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 -- 工程
食堂土建

招标控制价

招标控制价(小写): 797558.53元

(大写): 柒拾玖万柒仟伍佰伍拾捌元伍角叁分

招标人:	常州市金坛第二初级中学	工程造价 咨 询 人:	江苏信达建设工程咨询 有限公司
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	法定代表人 或其授权人: 王月美
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编制人:	复 核 人:
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023/6/1

复核时间: 2023/6/6

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 —
食堂土建

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	632016.57	
1.1	人工费	186783.05	
1.2	材料费	371881.06	
1.3	施工机具使用费	1684.55	
1.4	企业管理费	49021.77	
1.5	利润	22646.20	
2	措施项目	97125.86	
2.1	单价措施项目	57349.45	
2.2	总价措施项目	39776.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23507.38	
3	其他项目	20000.00	
3.1	其中：暂列金额	20000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	27943.01	
5	税金	69937.69	
6	控制价调整	-49464.60	
7	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6	797558.53	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		收菜间					10858.85	0.00
1	011204003001	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	45.87	175.75	8061.65	0.00
2	011302001001	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	15.12	135.00	2041.20	0.00
3	01B001	补充清单项目	原水磨石地面打磨出新,工作内容:原地面清洗,50—150目树脂膜片打磨,固化剂一道,500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	15.12	50.00	756.00	0.00
二)		操作间(厨房)					35988.80	0.00
4	010402001001	砌块墙	门洞封堵,200厚加气混凝土砌块隔墙,M7.5混合砂浆砌筑(预拌)	m3	0.63	708.54	446.38	0.00
5	011204003002	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	92.81	175.75	16311.36	0.00
6	011302001002	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	61.02	135.00	8237.70	0.00
7	011101002001	现浇水磨石楼地面	厨房操作间,20厚1:3水泥砂浆找平层,水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗)彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料),交工前成品保护	m2	61.02	180.16	10993.36	0.00
三)		蒸饭间					11212.75	0.00
8	011204003003	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	48.3	175.75	8488.73	0.00
9	011101002002	现浇水磨石楼地面	蒸饭间,20厚1:3水泥砂浆找平层,水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗)彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料),交工前成品保护	m2	15.12	180.16	2724.02	0.00
四)		粗加工					54339.28	0.00
10	010402001002	砌块墙	M7.5混合砂浆砌筑200厚加气砼砌块隔墙	m3	1.72	708.54	1218.69	0.00
本页小计							59279.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011204003004	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体), 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m ²	122.57	175.75	21541.68	0.00
12	011302001003	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m ²	77.7	135.00	10489.50	0.00
13	011101002003	现浇水磨石楼地面	粗加工间, 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m ²	71.34	180.16	12852.61	0.00
14	011210002001	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断, 6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚, 含铝合金门, 门的具体做法、样式需满足甲方要求; 投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积计算	m ²	31.68	260.00	8236.80	0.00
五)		开水间					22183.30	0.00
15	010402001003	砌块墙	门洞封堵, 200厚加气混凝土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌筑(预拌)	m ³	0.63	708.54	446.38	0.00
16	011204003005	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体), 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m ²	69.21	175.75	12163.66	0.00
17	011210002002	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断, 6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚; 投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积计算	m ²	14.4	240.00	3456.00	0.00
18	011302001004	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m ²	19.41	135.00	2620.35	0.00
19	011101002004	现浇水磨石楼地面	开水间, 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m ²	19.41	180.16	3496.91	0.00
六)		一楼原消毒间					17301.99	0.00
20	011204003006	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m ²	63.64	175.75	11184.73	0.00
21	011302001005	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,	m ²	19.41	135.00	2620.35	0.00
本页小计							89108.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计					
22	011101002005	现浇水磨石楼地面	蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+ 2mm(磨损) 彩色石子浆嵌3 ×20mm铜条(含酸洗打蜡工料) , 交工前成品保护	m2	19. 41	180. 16	3496. 91	0. 00
七)		配餐间+二次更衣室					7349. 25	0. 00
23	011204003007	块料墙面	局部墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300 ×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体) , 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	3	175. 75	527. 25	0. 00
24	011302001006	吊顶天棚	600 ×600 ×0. 6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计	m2	3. 2	135. 00	432. 00	0. 00
25	01B002	补充清单项目	原水磨石地面打磨出新，工作内容：原地面清洗，50—150目树脂膜片打磨，固化剂一道，500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	52. 92	50. 00	2646. 00	0. 00
26	011210002003	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断，6厚钢化玻璃，铝合金框料1. 4厚，含铝合金门，门的具体做法、样式需满足甲方要求；投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用，计算规则按图示隔断的面积计算	m2	14. 4	260. 00	3744. 00	0. 00
八)		原面点间改造为清洗间					17942. 15	0. 00
27	011204003008	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300 ×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体) , 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	78. 2	175. 75	13743. 65	0. 00
28	011302001007	吊顶天棚	600 ×600 ×0. 6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计	m2	31. 1	135. 00	4198. 50	0. 00
九)		原熟食间改造为面点间					4856. 31	0. 00
29	011407001001	墙面喷刷涂料	原墙面基层清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	49. 91	13. 18	657. 81	0. 00
30	011302001008	吊顶天棚	600 ×600 ×0. 6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该	m2	31. 1	135. 00	4198. 50	0. 00
本页小计							33644. 62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			项工作的全部内容，具体做法参图纸设计					
十)		一楼北侧走道(北门至一楼学生餐厅)					48055.87	0.00
31	011204003009	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	217.82	175.75	38281.87	0.00
32	011302001009	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	72.4	135.00	9774.00	0.00
十一)		一楼学生餐厅					101272.30	0.00
33	011204003010	块料墙面	餐厅洗手池处墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	14.08	175.75	2474.56	0.00
34	011302001010	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm,双向间距900	m2	370.06	4.33	1602.36	0.00
35	011302001011	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@400×600复杂,具体做法参图纸设计	m2	370.06	69.43	25693.27	0.00
36	011302001012	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊顶面层(复杂),具体做法参图纸设计	m2	370.06	42.71	15805.26	0.00
37	011302001013	吊顶天棚	高差处侧边,18mm厚阻燃板基层,单层12mm厚纸面石膏板面层(复杂),具体做法参图纸设计	m2	35.58	154.54	5498.53	0.00
38	011302001014	吊顶天棚	纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆,天棚面(复杂面)批白水泥腻子二遍,刷白色无机涂料三遍,具体做法参图纸设计	m2	405.64	42.01	17040.94	0.00
39	011304002001	送风口、回风口	天棚石膏板面筒灯孔,具体做法参图纸设计	个	45	3.55	159.75	0.00
40	011304002002	送风口、回风口	天棚石膏板面开空调孔800*800mm	个	8	53.90	431.20	0.00
41	011407002001	天棚喷刷涂料	原天棚面基层清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,灰色乳胶漆二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	1417.36	17.57	24903.02	0.00
42	010810002001	木窗帘盒	暗窗帘盒(200+200),12mm厚阻燃板基层,12mm厚纸面石膏板面层,钉眼防锈处理,乳胶漆饰面(批二,面三,贴缝纸),具体做法参图纸设计	m	64.4	75.02	4831.29	0.00
本页小计							146496.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011407001002	墙面喷刷涂料	原墙、柱面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	214.88	13.18	2832.12	0.00
十二)		一楼办公室					2336.84	0.00
44	011407001003	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	16.49	13.18	217.34	0.00
45	011302001015	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶，含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计	m2	15.7	135.00	2119.50	0.00
十三)		一楼更衣室					6060.26	0.00
46	011210006001	其他隔断	隔墙龙骨，75系列轻钢龙骨隔墙	m2	17.63	62.30	1098.35	0.00
47	011210006002	其他隔断	隔墙内填50mm厚防火岩棉	m2	17.63	29.95	528.02	0.00
48	011210006003	其他隔断	隔墙面，双面单层9.5mm厚纸面石膏板，按隔墙垂直投影面积计。	m2	17.63	55.54	979.17	0.00
49	011407001004	墙面喷刷涂料	新建隔墙，批耐水腻子二遍，白色无机涂料二遍	m2	35.26	33.47	1180.15	0.00
50	011407001005	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	16.17	13.18	213.12	0.00
51	011302001016	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶，含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计	m2	15.27	135.00	2061.45	0.00
十四)		冷库					3511.29	0.00
52	011407001006	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	25.5	13.18	336.09	0.00
53	011302001017	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶，含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容，具体做法参图纸设计	m2	23.52	135.00	3175.20	0.00
十五)		主食库					3090.67	0.00
54	011407001007	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具	m2	23.7	13.18	312.37	0.00
本页小计							15052.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可					
55	011302001018	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	20.58	135.00	2778.30	0.00
十六)		副食库					3090.67	0.00
56	011407001008	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶, 白色无机涂料二遍, 具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	23.7	13.18	312.37	0.00
57	011302001019	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	20.58	135.00	2778.30	0.00
十七)		门新做					61228.20	0.00
58	010802001001	金属门	进菜间, 彩色铝合金安全玻璃平开门连窗, 玻璃; 8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手), 型材厚度不小于2.0mm, 含制作安装等全部工序, 颜色样式需经甲方认可, 具体做法必须符合国家规范及本地质量验收要求(含规范要求的玻璃钢化费用)	m2	5.91	550.00	3250.50	0.00
59	010802001002	金属门	彩色铝合金安全玻璃平开门, 玻璃; 8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手), 型材厚度不小于2.0mm, 含制作安装等全部工序, 颜色样式需经甲方认可, 具体做法必须符合国家规范及本地质量验收要求(含规范要求的玻璃钢化费用)	m2	52.74	530.00	27952.20	0.00
60	010801004001	木质防火门	门类型: 木质乙级防火门, 含油漆、盖口条、闭门器、顺位器及门锁等五金配件, 具体做法及要求须消防部门认可	m2	53.55	520.00	27846.00	0.00
61	01B003	补充清单项目	立管外包: 40*40*4角钢固定在墙上, 10厚水泥压力板基层, 9.5厚纸面石膏板面层, 批白水泥腻子二遍, 刷白色无机涂料三遍, 按包封展开面积计算	m2	10	217.95	2179.50	0.00
十八)		走道、楼梯等场所涂料出新					13204.45	0.00
62	011407001009	墙面喷刷涂料	原墙面基层清理干净, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶, 白色无机涂料二遍, 具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	720.9	13.18	9501.46	0.00
本页小计							76598.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
63	011407002002	天棚喷刷涂料	原楼梯斜板、天棚面基层清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	233.48	15.86	3702.99	0.00
十九)		二楼餐厅					189671.87	0.00
64	01B004	补充清单项目	二楼原教师餐厅，原水磨石地面打磨出新，工作内容：原地面清洗，50—150目树脂膜片打磨，固化剂一道，500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	110.26	50.00	5513.00	0.00
65	011101002006	现浇水磨石楼地面	拆除的墙体底部，，20厚1:3水泥砂浆找平层，水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗)彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料)，交工前成品保护	m2	14.23	180.16	2563.68	0.00
66	010402001004	砌块墙	新增墙体，M.5混合砂浆砌筑200厚轻质加气砼砌块	m3	3.16	708.54	2238.99	0.00
67	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙体部位：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	31.62	45.20	1429.22	0.00
68	011204003011	块料墙面	配餐间墙面、洗手池处墙裙，12厚水泥砂浆底，5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖，瓷质通体砖(广东砖、白胚体)，填缝剂擦缝，交工前成品保护，颜色需经甲方认可	m2	125.5	175.75	22056.63	0.00
69	011302001020	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm，双向间距900	m2	486.93	4.33	2108.41	0.00
70	011302001021	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@400×600复杂，具体做法参图纸设计	m2	486.93	68.82	33510.52	0.00
71	011302001022	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊顶面层(复杂)，具体做法参见图纸设计	m2	486.93	42.71	20796.78	0.00
72	011302001023	吊顶天棚	高差处侧边，18mm厚阻燃板基层，单层12mm厚纸面石膏板面层(复杂)，具体做法参图纸设计	m2	55.21	154.54	8532.15	0.00
73	011302001024	吊顶天棚	纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆，天棚面(复杂面) 批白水泥腻子二遍，刷白色无机涂料三遍，具体做法参图纸设计	m2	542.14	42.01	22775.30	0.00
74	011302001025	吊顶天棚	配餐间、二次更衣，600×600×0.6集成铝板顶(含配套专用龙骨、配件、角线等所有辅材)，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	17.19	135.00	2320.65	0.00
75	010810002002	木窗帘盒	暗窗帘盒(200+200)，12mm厚阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板面层，钉眼防锈处理，乳胶	m	111.95	75.02	8398.49	0.00
本页小计							135946.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			漆饰面(批二,面三,贴缝纸), 具体做法参图纸设计					
76	011304002003	送风口、回风口	天棚石膏板面筒灯孔,具体 做法参图纸设计	个	60	3.55	213.00	0.00
77	011304002004	送风口、回风口	天棚石膏板面开空调孔800*8 00mm	个	7	53.90	377.30	0.00
78	011210002004	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断,6厚 钢化玻璃,铝合金框料1.4 厚,含铝合金门,门的具体 做法、样式需满足甲方要求 ; 投标单价中要考虑在吊顶 天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积 计算	m2	54.52	260.00	14175.20	0.00
79	011407001010	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳 胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚 胶,白色无机涂料二遍,具 体做法参图纸设计,颜色需 经甲方认可	m2	349.77	13.18	4609.97	0.00
80	011407002003	天棚喷刷涂料	原天棚面基层清理干净,包 括原乳胶漆面砂皮纸打磨除 灰或滚胶,灰色乳胶漆二遍 ,具体做法参图纸设计,颜色 需经甲方认可	m2	2165.77	17.57	38052.58	0.00
二十)		二楼办公室					2446.16	0.00
81	011407001011	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳 胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚 胶,白色无机涂料二遍,具 体做法参图纸设计,颜色需 经甲方认可	m2	17.43	13.18	229.73	0.00
82	011302001026	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm ,双向间距900	m2	15.48	4.33	67.03	0.00
83	011302001027	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@ 400×600简单,具体做法参图 纸设计	m2	15.48	62.09	961.15	0.00
84	011302001028	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊 顶面(简单),具体做法参 见图纸设计	m2	15.48	37.97	587.78	0.00
85	011302001029	吊顶天棚	纸面石膏板板缝间采用粘帖 纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸 、板面钉眼封点防锈漆,天 棚面(简单面)批白水泥腻子 二遍,刷白色无机涂料三 遍,具体做法参图纸设计	m2	15.48	38.79	600.47	0.00
二十一)		零星工程(食堂 北门、南门、西 门等)					16015.31	0.00
86	011102003001	块料楼地面	卫生间地面,刷素水泥浆一 道,30厚干硬性水泥砂浆结 合层,300×300防滑地砖面层, 瓷质通体砖(广东砖、白胚 体),填缝剂擦缝,颜色需经 甲方认可	m2	1	134.43	134.43	0.00
87	011101002007	现浇水磨石楼地 面	拆除的蹲坑位置地面、食堂 各入口平台面,水泥砂浆找 平层,水磨石面层,颜色满	m2	51.24	140.00	7173.60	0.00
本页小计							67182.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			足甲方要求					
88	011107005001	现浇水磨石台阶面	食堂各入口台阶面，水泥砂浆找平层，水磨石面层，颜色满足甲方要求，按台阶水平投影面积计。	m2	32.76	265.79	8707.28	0.00
		分部分项合计					632016.57	0.00
一)	0117	脚手架措施项目					34562.25	0.00
89	011701006001	满堂脚手架	装饰工程脚手架(含天棚、墙面所有装饰脚手)，高度5m以内	m2	2708.64	12.76	34562.25	0.00
二)	0117	垂直运输措施项目					22787.20	0.00
90	011703001001	垂直运输	本项目垂直运输, 建筑结构形式、高度详见设计图纸, 该项费用包干, 结算不作调整	项	1	22787.20	22787.20	0.00
		单价措施合计					57349.45	0.00
本页小计							66056.73	
合计							689366.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	23507.38
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	3.1	21370.35
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	2137.03
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.08	551.49
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.18	1240.86
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	344.68
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	2	13787.32
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	011707010001	工程按质论价:合格工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室	0	0.00
15	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.05	344.68
17	011707015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	39776.41

编制人(造价人员) : 复核人(造价工程师) :

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	20000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料(工程设备) 暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	20000.00	

暂列金额明细表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	暂列金	项	20000.00	
	合计		20000.00	

工料机汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		人工					
1	00010202	一类工 装饰工程	工日	1315.041	123	161750.04	
2	00010301	二类工 建筑工程	工日	171.429	119	20400.05	
3	00010302	二类工 装饰工程	工日	201.44	119	23971.36	
		合计				206121.45	
		材料					
4	01270100	热镀锌型钢	t	0.102	6059.77	618.1	
5	02070261	橡皮垫圈	百个	0.441	25.73	11.35	
6	02330104	草袋	m2	11.728	1.29	15.13	
7	03010322	铝拉铆钉 LD-1	十个	3.173	0.26	0.82	
8	03031201	自攻螺钉	十个	0.34	0.51	0.17	
9	03031206	自攻螺钉 M1*15	十个	4657.288	0.26	1210.89	
10	03031222	自攻螺钉 M6*25~30	十个	95.324	0.48	45.76	
11	03070114	膨胀螺栓 M8*80	套	44.075	0.51	22.48	
12	03070132	膨胀螺栓 M12*110	套	17.266	0.86	14.85	
13	03070821	胀头、胀管	套	1156.895	0.43	497.46	
14	03110141	镀锌丝杆	kg	410.933	5.565	2286.84	
15	03410205	电焊条 J422	kg	1.979	7.9	15.63	
16	03510705	铁钉 70mm	kg	0.106	8.63	0.91	
17	03512000	射钉	百个	0.264	18.01	4.75	
18	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	42.255	11.47	484.66	
19	03570222	镀锌铁丝 12#	kg	0.561	13.23	7.42	
20	03652403	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.21	
21	04010611	水泥 32.5级	kg	4403.61	0.38	1673.37	
22	04010701	白水泥	kg	4483.522	1.23	5514.73	
23	04010701	耐水腻子	kg	105.8	2.35	248.63	
24	04030107	中砂	t	9.425	158.54	1494.24	
25	04050901	彩色石子	t	6.01	250	1502.5	
26	04051000	白石子	t	1.162	124.34	144.48	
27	04090801	石膏粉 325目	kg	105.637	0.36	38.03	
28	04135535	配砖 190*90*40	m3	0.313	680.13	212.88	
29	04150115	加气混凝土砌块 600*250*200	m3	5.617	449.81	2526.58	
30	04270400	10厚水泥压力板	m2	10.5	25	262.5	
31	05030600	普通木成材	m3	0.748	2398.4	1794	
32	05092103	阻燃板 δ 12mm	m2	83.325	55	4582.88	
33	05092103	阻燃板 δ 18mm	m2	99.869	80	7989.52	
34	05250502	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28	
35	06612147	墙面砖 300*600	m2	903.026	65	58696.69	

工料机汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	06650101	300*800防滑地砖	m2	1.02	60	61.2	
37	08010200	12mm厚纸面石膏板	m2	83.325	16.42	1368.2	
38	08010201	纸面石膏板 1200*2400*9.5	m2	49.786	15.08	750.77	
39	08010203	纸面石膏板 1200*2400*12	m2	1106.976	16.42	18176.55	
40	08310111	轻钢龙骨(大) 60*27*1.5	m	1719.263	5.05	8682.28	
41	08310122	轻钢龙骨(中) 50*20*0.5	m	1894.184	2.83	5360.54	
42	08310131	轻钢龙骨(小) 25*20*0.5	m	291.376	1.84	536.13	
43	08310141	U型轻钢龙骨 38*25	m	24.929	9.43	235.08	
44	08310144	U型轻钢龙骨 75*40	m	48.588	8.58	416.89	
45	08310145	U型轻钢龙骨 75*50	m	12.464	9.43	117.54	
46	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	1738.748	0.81	1408.39	
47	08330111	中龙骨垂直吊件	只	2875.745	0.46	1322.84	
48	08330113	小龙骨垂直吊件	只	1071.238	0.28	299.95	
49	08330300	轻钢龙骨主接件	只	864.73	0.51	441.01	
50	08330301	轻钢龙骨次接件	只	1042.32	0.6	625.39	
51	08330302	轻钢龙骨小接件	只	111.409	0.26	28.97	
52	08330309	小龙骨平面连接件	只	1071.238	0.51	546.33	
53	08330310	中龙骨平面连接件	只	5129.268	0.43	2205.59	
54	08330500	中龙骨横撑	m	1803.329	3	5409.99	
55	08330501	边龙骨横撑	m	173.112	2.57	444.9	
56	10030706	铜嵌条 2*15	m	850.247	8.5	7227.1	
57	11010304	白色无机涂料	kg	1064.844	15	15972.66	
58	11010304	灰色乳胶漆	kg	1229.013	20	24580.26	
59	11010304	内墙乳胶漆	kg	32.66	20	653.2	
60	11030304	红丹防锈漆	kg	20.677	10.99	227.24	
61	11430317	氧化铁红	kg	94.665	5.57	527.28	
62	11430327	大白粉	kg	105.637	0.73	77.12	
63	12010903	煤油	kg	12.004	4.29	51.5	
64	12030107	油漆溶剂油	kg	1.568	12.01	18.83	
65	12060318	清油 C01-1	kg	1.521	13.72	20.87	
66	12070307	硬白蜡	kg	8.075	7.29	58.87	
67	12310309	草酸	kg	3.007	3.86	11.61	
68	12330300	界面剂	kg	40.79	1.29	52.62	
69	12370305	氧气	m3	1.455	2.83	4.12	
70	12370336	乙炔气	m3	0.291	14.05	4.09	
71	12410163	干粉型粘结剂	kg	3700.2	2.77	10249.55	
72	12413518	901胶	kg	442.949	2.35	1040.93	
73	12430342	自粘胶带	m	1511.123	0.5	755.56	

工料机汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	13070105	超细玻璃棉 厚50mm	m2	18.512	16.66	308.41	
75	17310706	双螺母双垫片 φ 8	副	1156.895	0.51	590.02	
76	31010707	密封油膏	kg	10.37	5.57	57.76	
77	31110301	棉纱头	kg	12.115	5.57	67.48	
78	31130106	其他材料费	元	4070.485	0.86	3500.62	
79	31150101	水	m3	75.03	4.57	342.89	
80	32030303	脚手钢管	kg	229.151	4.98	1141.17	
81	32030504	底座	个	1.625	4.12	6.7	
82	32030513	脚手架扣件	个	32.504	4.89	158.94	
83	32090101	周转木材	m3	0.813	2398.4	1949.9	
84	32370305	金刚石 75*75*50	块	75.531	12.86	971.33	
85	32370306	金刚石 200*75*50	块	13.45	17.15	230.67	
86	80010125	水泥砂浆 1:3	m3	5.819	0	0	
87	80010161	干硬性水泥砂浆	m3	0.03	0	0	
88	80110303	素水泥浆	m3	0.922	0	0	
89	80110305	白水泥浆	m3	0.25	0	0	
90	80110313	901胶素水泥浆	m3	0.013	0	0	
91	80130342	水泥白石子浆 1:2	m3	0.842	0	0	
92	80130357	白水泥加氧化铁红彩色石子浆 1:2	m3	4.356	0	0	
93	DM7.5	干拌砌筑砂浆DM7.5	吨	1.021	347.54	354.84	
94	DPM5	干拌抹灰砂浆DPM5	吨	21.683	373.79	8104.89	
95	DPM20	干拌抹灰砂浆DPM20	吨	0.455	385.55	175.43	
		合计				219851.74	
		主材					
96	CD	600×600×0.6集成铝板	m2	443.3	135	59845.5	
97	CD	6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚	m2	100.6	260	26156	
98	CD	6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚(不含门)	m2	14.4	240	3456	
99	CD	彩色铝合金安全玻璃平开门, 玻璃8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手)	m2	52.74	530	27952.2	
100	CD	彩色铝合金安全玻璃平开门连窗, 玻璃8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手)	m2	5.91	550	3250.5	
101	CD	木质乙级防火门	m2	53.55	520	27846	
102	CD	原水磨石地面打磨出新	m2	178.3	50	8915	
		合计				157421.2	
		机械					
103	31130537	其他机械费	元	446.644	0.89	397.51	
104	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.209	168.01	371.13	
105	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	3.792	471.79	1789.03	

工料机汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	99091943	卷扬机带塔 牵引力1t, H=40m	台班	75.212	219.52	16510.54	
107	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.01	248.73	2.49	
108	99192305	电锤 功率520W	台班	18.216	7.79	141.9	
109	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.088	27.02	2.38	
110	99212321	木工裁口机 宽度(多面400mm)	台班	0.123	41.45	5.1	
111	99230127	石料切割机	台班	11.841	13.84	163.88	
112	99231105	平面水磨石机 功率3kW	台班	23.918	23.21	555.14	
113	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.036	90.02	3.24	
114	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.146	134.36	19.62	
115	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.002	385.46	0.77	
116	J00000	其他机械费	元	21.308	0.89	18.96	
		合计				19981.69	
		总计				603376.08	