

常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 -- 工程
食堂土建

招标工程量清单

招标人: 常州市金坛第二初级中学 工程造价 江苏信达建设工程咨询
咨 询 人: 有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: 或其授权人: 王月美
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: 复 核 人:
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023/6/1 复核时间: 2023/6/6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		收菜间						
1	011204003001	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体), 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	45.87			
2	011302001001	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	15.12			
3	01B001	补充清单项目	原水磨石地面打磨出新, 工作内容: 原地面清洗, 50—150目树脂膜片打磨, 固化剂一道, 500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	15.12			
二)		操作间(厨房)						
4	010402001001	砌块墙	门洞封堵, 200厚加气混凝土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌筑(预拌)	m3	0.63			
5	011204003002	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体), 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	92.81			
6	011302001002	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	61.02			
7	011101002001	现浇水磨石楼地面	厨房操作间, 20厚1:3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m2	61.02			
三)		蒸饭间						
8	011204003003	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体), 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	48.3			
9	011101002002	现浇水磨石楼地面	蒸饭间, 20厚1:3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m2	15.12			
四)		粗加工						
10	010402001002	砌块墙	M7.5混合砂浆砌筑200厚加气砼砌块隔墙	m3	1.72			
11	011204003004	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖	m2	122.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			瓷质通体砖(广东砖、白胚体)，填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可					
12	011302001003	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	77.7			
13	011101002003	现浇水磨石楼地面	粗加工间, 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m2	71.34			
14	011210002001	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断, 6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚, 含铝合金门, 门的具体做法、样式需满足甲方要求; 投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积计算	m2	31.68			
五)		开水间						
15	010402001003	砌块墙	门洞封堵, 200厚加气混凝土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌筑(预拌)	m3	0.63			
16	011204003005	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体)，填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	69.21			
17	011210002002	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断, 6厚钢化玻璃, 铝合金框料1.4厚; 投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积计算	m2	14.4			
18	011302001004	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	19.41			
19	011101002004	现浇水磨石楼地面	开水间, 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料), 交工前成品保护	m2	19.41			
六)		一楼原消毒间						
20	011204003006	块料墙面	墙面, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	63.64			
21	011302001005	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	19.41			
22	011101002005	现浇水磨石楼地	蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找	m2	19.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		面	平层,水磨石楼地面成品厚15+2mm(磨耗)彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料),交工前成品保护					
七)		配餐间+二次更衣室						
23	011204003007	块料墙面	局部墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	3			
24	011302001006	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	3.2			
25	01B002	补充清单项目	原水磨石地面打磨出新,工作内容:原地面清洗,50—150目树脂膜片打磨,固化剂一道,500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	52.92			
26	011210002003	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断,6厚钢化玻璃,铝合金框料1.4厚,含铝合金门,门的具体做法、样式需满足甲方要求;投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用,计算规则按图示隔断的面积计算	m2	14.4			
八)		原面点间改造为清洗间						
27	011204003008	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	78.2			
28	011302001007	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	31.1			
九)		原熟食间改造为面点间						
29	011407001001	墙面喷刷涂料	原墙面基层清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	49.91			
30	011302001008	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	31.1			
十)		一楼北侧走道(北门至一楼学生餐厅)						
31	011204003009	块料墙面	墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖	m2	217.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可					
32	011302001009	吊顶天棚	600*600*0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	72.4			
十一)		一楼学生餐厅						
33	011204003010	块料墙面	餐厅洗手池处墙面,12厚水泥砂浆底,5厚专用粘贴剂粘贴300*600墙砖,瓷质通体砖(广东砖、白胚体),填缝剂擦缝,交工前成品保护,颜色需经甲方认可	m2	14.08			
34	011302001010	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm,双向间距900	m2	370.06			
35	011302001011	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@400*600复杂,具体做法参图纸设计	m2	370.06			
36	011302001012	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊顶面(复杂),具体做法参图纸设计	m2	370.06			
37	011302001013	吊顶天棚	高差处侧边,18mm厚阻燃板基层,单层12mm厚纸面石膏板面(复杂),具体做法参图纸设计	m2	35.58			
38	011302001014	吊顶天棚	纸面石膏板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆,天棚面(复杂面)批白水泥腻子二遍,刷白色无机涂料三遍,具体做法参图纸设计	m2	405.64			
39	011304002001	送风口、回风口	天棚石膏板面筒灯孔,具体做法参图纸设计	个	45			
40	011304002002	送风口、回风口	天棚石膏板面开空调孔800*800mm	个	8			
41	011407002001	天棚喷刷涂料	原天棚面基层清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,灰色乳胶漆二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	1417.36			
42	010810002001	木窗帘盒	暗窗帘盒(200+200),12mm厚阻燃板基层,12mm厚纸面石膏板面层,钉眼防锈处理,乳胶漆饰面(批二,面三,贴缝纸),具体做法参图纸设计	m	64.4			
43	011407001002	墙面喷刷涂料	原墙、柱面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	214.88			
十二)		一楼办公室						
44	011407001003	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需	m2	16.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			经甲方认可					
45	011302001015	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	15.7			
十三)		一楼更衣室						
46	011210006001	其他隔断	隔墙龙骨,75系列轻钢龙骨隔墙	m2	17.63			
47	011210006002	其他隔断	隔墙内填50mm厚防火岩棉	m2	17.63			
48	011210006003	其他隔断	隔墙面,双面单层9.5mm厚纸面石膏板,按隔墙垂直投影面积计。	m2	17.63			
49	011407001004	墙面喷刷涂料	新建隔墙,批耐水腻子二遍,白色无机涂料二遍	m2	35.26			
50	011407001005	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	16.17			
51	011302001016	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	15.27			
十四)		冷库						
52	011407001006	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	25.5			
53	011302001017	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	23.52			
十五)		主食库						
54	011407001007	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可	m2	23.7			
55	011302001018	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶,含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容,具体做法参图纸设计	m2	20.58			
十六)		副食库						
56	011407001008	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净,包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶,白色无机涂料二遍,具体做法参图纸设计,颜色需	m2	23.7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			经甲方认可					
57	011302001019	吊顶天棚	600×600×0.6集成铝板吊顶, 含吊筋、配套专用龙骨、配件、开灯孔、角线等完成该项工作的全部内容, 具体做法参图纸设计	m2	20.58			
十七)		门新做						
58	010802001001	金属门	进菜间, 彩色铝合金安全玻璃平开门连窗, 玻璃: 8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手), 型材厚度不小于2.0mm, 含制作安装等全部工序, 颜色样式需经甲方认可, 具体做法必须符合国家规范及本地质量验收要求(含规范要求的玻璃钢化费用)	m2	5.91			
59	010802001002	金属门	彩色铝合金安全玻璃平开门, 玻璃: 8mm厚钢化玻璃(含配套锁具、配套拉手), 型材厚度不小于2.0mm, 含制作安装等全部工序, 颜色样式需经甲方认可, 具体做法必须符合国家规范及本地质量验收要求(含规范要求的玻璃钢化费用)	m2	52.74			
60	010801004001	木质防火门	门类型: 木质乙级防火门, 含油漆、盖口条、闭门器、顺位器及门锁等五金配件, 具体做法及要求须消防部门认可	m2	53.55			
61	01B003	补充清单项目	立管外包: 40*40*4角钢固定在墙上, 10厚水泥压力板基层, 9.5厚纸面石膏板面层, 批白水泥腻子二遍, 刷白色无机涂料三遍, 按包封展开面积计算	m2	10			
十八)		走道、楼梯等场所涂料出新						
62	011407001009	墙面喷刷涂料	原墙面基层清理干净, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶, 白色无机涂料二遍, 具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	720.9			
63	011407002002	天棚喷刷涂料	原楼梯斜板、天棚面基层清理干净, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶, 白色无机涂料二遍, 具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	233.48			
十九)		二楼餐厅						
64	01B004	补充清单项目	二楼原教师餐厅, 原水磨石地面打磨出新, 工作内容: 原地面清洗, 50—150目树脂膜片打磨, 固化剂一道, 500—1000目树脂膜片打磨抛光。	m2	110.26			
65	011101002006	现浇水磨石楼地面	拆除的墙体底部, , 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 水磨石楼	m2	14.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			地面成品厚15+2mm(磨耗) 彩色石子浆嵌3×20mm铜条(含酸洗打蜡工料) , 交工前成品保护					
66	010402001004	砌块墙	新增墙体, M. 5混合砂浆砌筑200厚轻质加气砼砌块	m3	3. 16			
67	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙体部位: 界面剂一道, 12厚1: 3水泥砂浆打底, 6厚1: 2. 5水泥砂浆抹面	m2	31. 62			
68	011204003011	块料墙面	配餐间墙面、洗手池处墙裙, 12厚水泥砂浆底, 5厚专用粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷质通体砖(广东砖、白胚体) , 填缝剂擦缝, 交工前成品保护, 颜色需经甲方认可	m2	125. 5			
69	011302001020	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm, 双向间距900	m2	486. 93			
70	011302001021	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型) @400×600复杂, 具体做法参图纸设计	m2	486. 93			
71	011302001022	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊顶面层(复杂) , 具体做法参见图纸设计	m2	486. 93			
72	011302001023	吊顶天棚	高差处侧边, 18mm厚阻燃板基层, 单层12mm厚纸面石膏板面层(复杂) , 具体做法参图纸设计	m2	55. 21			
73	011302001024	吊顶天棚	纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆, 天棚面(复杂面) 批白水泥腻子二遍, 刷白色无机涂料三遍, 具体做法参图纸设计	m2	542. 14			
74	011302001025	吊顶天棚	配餐间、二次更衣, 600×600×0. 6集成铝板顶(含配套专用龙骨、配件、角线等所有辅材) , 具体做法参图纸设计, 颜色需经甲方认可	m2	17. 19			
75	010810002002	木窗帘盒	暗窗帘盒(200+200) , 12mm厚阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏板面层, 钉眼防锈处理, 乳胶漆饰面(批二, 面三, 贴缝纸) , 具体做法参图纸设计	m	111. 95			
76	011304002003	送风口、回风口	天棚石膏板面筒灯孔, 具体做法参图纸设计	个	60			
77	011304002004	送风口、回风口	天棚石膏板面开空调孔800*800mm	个	7			
78	011210002004	金属隔断	彩色铝合金玻璃隔断, 6厚钢化玻璃, 铝合金框料1. 4厚, 含铝合金门, 门的具体做法、样式需满足甲方要求; 投标单价中要考虑在吊顶天棚中的固定龙骨的费用, 计算规则按图示隔断的面积计算	m2	54. 52			
79	011407001010	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净, 包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶, 白色无机涂料二遍, 具体做法参图纸设计, 颜色需	m2	349. 77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			经甲方认可					
80	011407002003	天棚喷刷涂料	原天棚面基层清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，灰色乳胶漆二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	2165.77			
二十)		二楼办公室						
81	011407001011	墙面喷刷涂料	原墙面清理干净，包括原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚胶，白色无机涂料二遍，具体做法参图纸设计，颜色需经甲方认可	m2	17.43			
82	011302001026	吊顶天棚	Φ8mm镀锌螺杆吊筋H=900mm，双向间距900	m2	15.48			
83	011302001027	吊顶天棚	60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@400×600简单，具体做法参图纸设计	m2	15.48			
84	011302001028	吊顶天棚	单层12mm厚纸面石膏板吊顶面层(简单)，具体做法参图纸设计	m2	15.48			
85	011302001029	吊顶天棚	纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆，天棚面(简单)批白水泥腻子二遍，刷白色无机涂料三遍，具体做法参图纸设计	m2	15.48			
二十一)		零星工程(食堂北门、南门、西门等)						
86	011102003001	块料楼地面	卫生间地面，刷素水泥浆一道，30厚干硬性水泥砂浆结合层，300×300防滑地砖面层，瓷质通体砖(广东砖、白胚体)，填缝剂擦缝，颜色需经甲方认可	m2	1			
87	011101002007	现浇水磨石楼地面	拆除的蹲坑位置地面、食堂各入口平台面，水泥砂浆找平层，水磨石面层，颜色满足甲方要求	m2	51.24			
88	011107005001	现浇水磨石台阶面	食堂各入口台阶面，水泥砂浆找平层，水磨石面层，颜色满足甲方要求，按台阶水平投影面积计。	m2	32.76			
		分部分项合计						
一)	0117	脚手架措施项目						
89	011701006001	满堂脚手架	装饰工程脚手架(含天棚、墙面所有装饰脚手)，高度5m以内	m2	2708.64			
二)	0117	垂直运输措施项目						
90	011703001001	垂直运输	本项目垂直运输，建筑结构形式、高度详见设计图纸，该项费用包干，结算不作调整	项	1			
		单价措施合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2] + [3] + [4]	100	
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	3.1	
3		安全文明施工省级标化增加费: 一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
13	011707010001	工程按质论价: 合格工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部: 地下室		
15	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
16	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
17	011707015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
18		合计	[2]~[17]	100	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	20000.00	
2	暂估价		
2.1	材料(工程设备) 暂估价		
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合计		

暂列金额明细表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	暂列金	项	20000.00	
	合计		20000.00	

规费、税金项目清单

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 一食堂土建 标段: 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[1]+[2]		100	