

常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程(安装工程)

招标工程量清单

招标人: 常州市金坛第二初级中学
(单位盖章)

工程造价 江苏信达建设工程咨询
咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王月美
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023/6/1

复核时间: 2023/6/6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装） 标段： 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		分部: 电气照明系统						
1	030404017001	配电箱	动力配电箱; 1AP0(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
2	030404017002	配电箱	照明配电箱; 1AL-hc(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
3	030404017003	配电箱	动力配电箱; 1AP-bj(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
4	030404017004	配电箱	动力配电箱; 1AP-j g(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
5	030404017005	配电箱	动力配电箱; 1AP-xw(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
6	030404017006	配电箱	动力配电箱; 1AP-ks(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	2			
7	030404017007	配电箱	动力配电箱; 1AP-zf(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
8	030404017008	配电箱	控制箱; AC(控制蒸饭箱)(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
9	030404017009	配电箱	动力配电箱; 1AP-cf(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
10	030404017010	配电箱	空调动力配电箱; 1AP-kt(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
11	030404017011	配电箱	空调动力配电箱; 2AP-kt(不锈钢箱体, 具体配置详见图纸)	台	1			
12	030404017012	配电箱	照明配电箱; 1AXS1; 仅更换配电箱面板及增加1个空开, 空开型号详见图纸。	台	1			
13	030404017013	配电箱	照明配电箱; 2AXS1; 仅更换配电箱面板	台	1			
14	030411001001	配管	1、名称: 吊顶内配管 紧定式镀锌电线管 JDG20*1.6	m	351.5			
15	030411001002	配管	1、名称: 吊顶内配管 紧定式镀锌电线管 JDG25*1.6	m	20			
16	030411001003	配管	1、名称: 砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管 JDG20*1.6	m	485.28			
17	030411001004	配管	1、名称: 砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管 JDG25*1.6	m	1.3			
18	030411001005	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管 JDG20*1.6	m	96.83			
19	030411001006	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管 JDG25*1.6	m	193.49			
20	030411001007	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配	m	32.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程(安装)

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			配 紧定式镀锌电线管 JDG32*1.6					
21	030411001008	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管 JDG40*1.6	m	4.68			
22	030411001009	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管 JDG50*1.6	m	31.1			
23	030411001010	配管	1、名称: 砖、混凝土结构明配 钢管 SC25	m	1.9			
24	030411001011	配管	1、名称: 砖、混凝土结构明配 钢管 SC32	m	1.3			
25	030411001012	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC40	m	7.7			
26	030411001013	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC50	m	4.8			
27	030411001014	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC100	m	4.8			
28	030411004001	配线	1、配线形式: 管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—2.5mm ²	m	2617.12			
29	030411004002	配线	1、配线形式: 线槽配线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—2.5mm ²	m	242.03			
30	030411004003	配线	1、配线形式: 管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—4mm ²	m	864.1			
31	030411004004	配线	1、配线形式: 线槽配线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—4mm ²	m	232.68			
32	030411004005	配线	1、配线形式: 管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—6mm ²	m	122.6			
33	030411004006	配线	1、配线形式: 线槽配线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZ—BYJ—6mm ²	m	37.7			
34	030411004007	配线	1、配线形式: 管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格: WDZN—BYJ—6mm ²	m	8.1			
35	030413001001	铁构件	1、名称: 吊顶管支架制安 , 手工除微锈后刷防锈漆二道调和漆二道 ; 2、材质: 镀锌丝杆+镀锌角钢	kg	185.6			
36	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆 WDZ—YJY—5*4mm ²	m	748.4			
37	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆 WDZ—YJY—5*10mm ²	m	86.91			
38	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆 WDZ—YJY—5*16mm ²	m	106.73			
39	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆 WDZ—YJY—4*35+1*16mm ²	m	3.75			
40	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆 WDZN—YJY—4*70+1*35mm ²	m	7.8			
41	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆	m	45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			WDZ—YJY—4*95mm ²					
42	030408006001	电力电缆头	户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 干包终端头35mm ²	个	2			
43	030408006002	电力电缆头	户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 干包终端头70mm ²	个	2			
44	030408006003	电力电缆头	户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 干包终端头90mm ²	个	4			
45	030404031001	小电器	1、名称：无端子外部接线 2.5	个	80			
46	030404031002	小电器	1、名称：无端子外部接线 4/6	个	250			
47	030404031003	小电器	1、名称：无端子外部接线 10/16	个	60			
48	030404031004	小电器	1、名称：压铜接线端子 10/16	个	60			
49	030411003001	桥架	电缆桥架 304不锈钢金属桥架 50*50【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	12.3			
50	030411003002	桥架	电缆桥架 钢制槽式桥架 100*100【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	118.1			
51	030411003003	桥架	电缆桥架 钢制槽式桥架 150*100【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	75.1			
52	030411003004	桥架	电缆桥架 钢制槽式桥架 200*100【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	16.6			
53	030411003005	桥架	电缆桥架 钢制槽式桥架 250*100【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	3.7			
54	030411003006	桥架	电缆桥架 钢制槽式桥架 300*100【含隔板、盖板】（型号及规格详见图纸）	m	8.9			
55	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制安，手工除微锈后刷防锈漆二道调和漆二道； 2、材质：镀锌丝杆+镀锌角钢	kg	236			
56	030408008001	防火堵洞	防火堵洞（含防火材料）	处	6			
57	030404034001	照明开关	1、名称：扳式单联单控开关（型号及规格见图纸）	个	20			
58	030404034002	照明开关	1、名称：扳式单联双控开关（型号及规格见图纸）	个	6			
59	030404034003	照明开关	1、名称：扳式双联单控开关（型号及规格见图纸）	个	2			
60	030404034004	照明开关	1、名称：扳式三联单控开关（型号及规格见图纸）	个	2			
61	030404035001	插座	1、名称：灭蝇灯插座 防水防潮带开关（型号及规格见图纸）	个	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
62	030404035002	插座	1、名称：三眼空调插座 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	2			
63	030404035003	插座	1、名称：五眼普通插座 防水防潮 (型号及规格见图纸)	个	19			
64	030404035004	插座	1、名称：保温台插座 250V 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	6			
65	030404035005	插座	1、名称：保温台插座 380V 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	1			
66	030404035006	插座	1、名称：动力插座 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	4			
67	030404035007	插座	1、名称：双开门消毒柜插座 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	6			
68	030404035008	插座	1、名称：弱电柜插座 防水防潮 (型号及规格见图纸)	个	1			
69	030404035009	插座	1、名称：预留风扇插座 防水防潮带开关 (型号及规格见图纸)	个	8			
70	030404035010	插座	1、名称：感应水龙头插座 防水防潮密闭型 (型号及规格见图纸)	个	2			
71	030404035011	插座	1、名称：风幕机插座 防水防潮 (型号及规格见图纸)	个	8			
72	03B001	风幕机	风幕机 长1500mm 节能、高效；超宽角度，超 远距离送风，精确控制风量 变化，运转静音；电压/功 率：220V/0.2kW，满足现场 使用要求。	套	2			
73	03B002	风幕机	风幕机 长1800mm 节能、高效；超宽角度，超 远距离送风，精确控制风量 变化，运转静音；电压/功 率：220V/0.2kW，满足现场 使用要求。	套	6			
74	030412001001	普通灯具	1、名称、型号：防水防尘灯 LED; 18W, 吸顶安装(型号及规格见图 纸)	套	1			
75	030412001002	普通灯具	1、名称、型号：吸顶灯 LED; 18W, 吸顶安装(型号及规格见图 纸)	套	4			
76	030412001003	普通灯具	1、名称、型号：红外感应开 关一体灯 LED; 18W, 含感应开关 吸顶安装(型号及规格见图 纸)	套	3			
77	030412004001	装饰灯	1、名称、型号：紫外线灯 25W; (型号及规格见图纸)	套	8			
78	030404034005	照明开关	1、名称：紫外线灯开关(型 号及规格见图纸)	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
79	030412004002	装饰灯	1、名称、型号：平板吊灯 300*1200 LED; 36W (型号及规格见图纸)	套	204			
80	030412004003	装饰灯	1、名称、型号：平板灯 600*600 LED; 52W (型号及规格见图纸)	套	41			
81	030412004004	装饰灯	1、名称、型号：平板灯 600*600 LED; 22W (型号及规格见图纸)	套	9			
82	030411006001	接线盒	1、名称：暗装 开关盒(铁制)	个	94			
83	030411006002	接线盒	1、名称：暗装 接线盒(铁制)	个	20			
84	030411006003	接线盒	1、名称：明装或吊顶内 接线盒(铁制)	个	50			
85	030413002001	凿（压）槽	1、名称：砖墙开槽 不限任何墙体规格大小深度等	m	120			
86	030413002002	凿（压）槽	1、名称：混凝土（瓷砖、石材）开槽 不限任何墙体规格大小深度等	m	100			
87	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙上开孔洞 不限大小规格墙体类型等	个	48			
88	030413003002	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打 孔DN100以内 不限大小规格墙体类型等	个	20			
二)		分部：防雷与接地系统						
89	030411001015	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN32	m	12.3			
90	030409002001	接地母线	1、名称：铜接地绞线敷设 铜芯绝缘导线 BV50mm ²	m	12.3			
91	030409002002	接地母线	1、名称：户外接地母线敷设 —40*4镀锌扁钢	m	15.6			
92	030409002003	接地母线	1、名称：户内接地母线敷设 —40*4镀锌扁钢	m	8.6			
93	030409001001	接地极	L50x50x5, l=2500 镀锌角钢接地极制作、安装	根	3			
94	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱 LEB	台	2			
95	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 MEB	台	1			
96	030414011001	接地装置	1、名称：独立接地装置调试 6根接地极以内	系统	1			
三)		分部：给排水管道系统						
97	031001006001	塑料管	室内给水管 PP—R给水管De20*2.3 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	44.88			
98	031001006002	塑料管	室内给水管	m	33.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程(安装)

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			PP-R给水管De25*2.3 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗					
99	031001006003	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De32*3.0 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	8.8			
100	031001006004	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De40*3.7 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	17.1			
101	031001006005	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De50*4.6 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	3.96			
102	031001006006	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De63*5.8 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	5.31			
103	031001006007	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De75*6.9 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	5.95			
104	031001006008	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De90*8.2 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	17.72			
105	031001006009	塑料管	室内给水管 PP-R给水管De110*10.0 热熔连接 含管道管件、水压试验、管道消毒、清洗	m	29.95			
106	031003001001	螺纹阀门	自动排气阀 ARSX-0025 DN25 螺纹连接	个	1			
107	031003001002	螺纹阀门	截止阀 DN15 螺纹连接	个	2			
108	031003001003	螺纹阀门	止回阀 DN15 螺纹连接	个	2			
109	031003001004	螺纹阀门	截止阀 DN25 螺纹连接	个	1			
110	031003001005	螺纹阀门	不锈钢伸缩节 DN80 法兰连接	个	2			
111	031003013001	水表	法兰式水表 DN100 含阀门	个	1			
112	031004008001	其他成品卫生器具	加长水龙头安装 DN15	组	26			
113	031002003001	套管	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管 DN80	个	1			
114	010101003001	挖沟槽土方	1、名称: 管道沟人工挖填土	m3	3.6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	030413002003	凿（压）槽	1、名称：砖墙开槽 不限任何墙体规格大小深度等	m	86			
四)		分部：排水管道系统						
116	031001006010	塑料管	1、名称：室内排水塑料管胶水粘接 PVC50*2.0、管件及管卡安装、灌水试验	m	5			
117	031001006011	塑料管	1、名称：室内排水塑料管胶水粘接 PVC75*2.3、管件及管卡安装、灌水试验	m	15.4			
118	031001005001	铸铁管	1、名称：室内排水铸铁管DN75 法兰承插连接，灌水试验	m	112.11			
119	031001005002	铸铁管	1、名称：室内排水铸铁管DN50 法兰承插连接，灌水试验	m	14			
120	031004004001	洗涤盆	1、名称：更衣间陶瓷洗手池，含水龙头；式样须经甲方认可。	组	2			
121	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 DN50	个	7			
122	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 DN75	个	1			
123	010101003002	挖沟槽土方	1、名称：管道沟人工挖填土	m3	42.31			
124	031002003002	套管	1、名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 DN100	个	2			
125	031002003003	套管	1、名称：刚性防水套管制作、安装 DN100	个	2			
五)		分部：消防管道系统						
126	030901002001	消火栓钢管	室内消火栓管道 热浸镀锌钢管 DN65 丝扣连接、含管道、水压试验、管道消毒、清洗	m	15.6			
127	030901002002	消火栓钢管	室内消火栓管道拆除 热浸镀锌钢管 DN65 丝扣连接	m	6.3			
128	030901001001	钢管管件	沟槽管件 沟槽机械三通 DN100*N	个	1			
129	030901001002	钢管管件	沟槽管件 沟槽大小头 DN100*N	个	1			
130	030901001003	钢管管件	沟槽管件 沟槽90°弯头 DN65	个	9			
131	030901001004	钢管管件	沟槽管件 沟槽90°弯头 DN100	个	1			
132	030901001005	钢管管件	沟槽管件 沟槽正三通 DN65	个	1			
133	030901001006	钢管管件	沟槽管件 沟槽刚性接头 DN65	个	25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
134	030901001007	钢管管件	沟槽管件 沟槽刚性接头 DN100	个	6			
135	031201001001	管道刷油	管道刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	m2	11.3			
136	030901010001	室内消火栓	室内减压稳压消火栓箱内配SN65铸铁消火栓一只, QZ19/φ19铝合金直流水枪一支, DN65衬胶水龙带一根, 均长25米, 附件一套, 配备消防软管卷盘JPS0.8(1.0)-19一套(软管长度30m), 含2具灭火器 MF/ABC4; 消防箱(柜)外形尺寸 1800*700*180(型号及规格详见图纸)	套	1			
137	030901010002	室内消火栓	室内消火栓拆除, 移位, 利旧安装; 含灭火器箱	套	3			
138	030901013001	灭火器	灭火器箱 内含灭火器MF/ABC4*2;	具(组)	2			
六)		分部: 拆除部分						
139	03B003	补充清单项目	电线管、电线, 不需保护性拆除, 按项计算; 电线管、电线残值抵扣部分拆除费用, 投标单位考虑在投标单价中, 结算时不作调整。	项	1			
140	03B004	补充清单项目	蒸饭箱、炒菜锅、不锈钢排油烟罩及风管拆除并运送至甲方要求地点;	项	1			
141	030412005001	荧光灯	拆除单管成套型荧光灯吸顶式;	套	195			
142	030412004005	装饰灯	拆除吸顶灯 吸顶式;	套	24			
143	030404033001	风扇	保护性拆除吊风扇并清理;	台	136			
144	030404033002	风扇	利用原吊风扇安装; 利用原支吊架;	台	136			
145	030404033003	风扇	新装吊风扇安装; 利用原支吊架;	台	3			
146	030404034006	照明开关	拆除单联照明开关;	个	18			
147	030404034007	照明开关	拆除双联照明开关;	个	12			
148	030404034008	照明开关	拆除三联照明开关;	个	8			
149	030404035012	插座	拆除三孔插座;	个	15			
150	030404035013	插座	拆除五孔插座;	个	46			
151	030404017014	配电箱	拆除配电箱; 不区分配电箱尺寸按台数计算;	台	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
152	031001006012	塑料管	拆除室内排水管，不区分材质和管径大小；	m	28			
153	031001001001	镀锌钢管	拆除室内给水管，不区分材质和管径大小；	m	35			
154	031004004002	洗涤盆	保护性拆除不锈钢洗槽并清理，不区分规格按组计算；	组	14			
155	031004004003	洗涤盆	不锈钢洗槽按甲方要求位置利旧安装，不区分规格按组计算；	组	14			
156	030408001007	电力电缆	拆除铜芯电缆 4mm2	m	36			
157	030408001008	电力电缆	拆除铜芯电缆 6mm2	m	25			
158	030408001009	电力电缆	拆除铜芯电缆 10mm2	m	20			
159	030408001010	电力电缆	拆除铜芯电缆 16mm2	m	15			
160	030408001011	电力电缆	拆除铜芯电缆 35mm2以下	m	15			
161	030408001012	电力电缆	拆除铜芯电缆 120mm2以下	m	10			
162	030408001013	电力电缆	利用原电缆铜芯电缆敷设 120mm2以下	m	10			
163	030408001014	电力电缆	利用原电缆铜芯电缆敷设 35mm2以下	m	10			
164	030701003001	空调器	保护性拆除柜式空调机；运至甲方指定校内存放地点。	台	11			
165	030701003002	空调器	利用原拆除的柜式空调机安装、补充冷媒剂、调试，满足正常使用。	台	6			
166	030701003003	空调器	保护性拆除挂壁式空调机；运至甲方指定校内存放地点。	台	3			
167	030412004006	装饰灯	拆除应急照明灯；	套	20			
168	030412004007	装饰灯	新装应急照明灯，必须与原应急照明系统匹配；	套	20			
七)		分部：弱电系统 线路改造						
169	030411001016	配管；1、名称： 砖、混凝土结构 明配 PVC20		m	464.8			
170	030411004008	配线；1、配线形式：管内穿线 ， 2、导线型号、 材质、规格：6类 网线	1、配线形式：管内穿线， 2、导线型号、材质、规格： 6类网线	m	1078			
171	030411004009	配线；1、配线形式：管内穿线 ， 2、导线型号、 材质、规格：RVV	1、配线形式：管内穿线， 2、导线型号、材质、规格： RVV2*1.0	m	218			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程(安装) 标段： 第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		2*1.0						
172	030411003007	桥架	钢制槽式桥架100*50	m	20			
173	03B005	开孔	砖墙打孔(50mm以内)	个	20			
174	03B006	开孔	拆除监控20只，大屏2块， 音响，无线网络等设备	项	1			
175	03B007	开孔	2楼2只机柜及线路等拆除、 清理，利用原设备安装，调 试。	项	1			
		分部分项合计						
一)	0313	措施项目						
176	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工	[2] + [3] + [4]	100	
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
12	031302010001	工程按质论价：合格工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部：地下室		
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
18		合计	[2]~[17]	100	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装） 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	20000.00	
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价		
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合计		

暂列金额明细表

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装） 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	20000.00	
	合计		20000.00	

规费、税金项目清单

工程名称：常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[1]+[2]		100	