

学生公寓床采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

- 1、项目名称：江苏省武进高级中学钢制学生公寓床采购项目
- 2、采购编号：武采公标【2023】018号
- 3、采购内容：见投标文件
- 4、服务范围：见投标文件
- 5、工期要求：合同签订后30天内将所有家具送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

6、其他：

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 ¥799895.00（小写），柒拾玖万玖仟捌佰玖拾伍元整（大写）。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 采购文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	1	合同签订并收到供应商发票后	15 天	30%	
2	2	安装到位调试完毕，验收合格后并收到供应商发票	15 天	40%	
3	3	审计结算后并收到供应商发票	15 天	25%	
4	4	验收合格满五年后并收到供应商发票	15 天	5%	

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

- (3)任何一方行使解除权解除本合同；
- (4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式5份，甲方2份，乙方2份，常州市武进区政府采购中心1份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：江苏省武进高级中学

（盖章）
地址：

法定（授权）代表人：

年 月 日

乙方（供应商）：扬州凯物办公设备制造有

限公司（盖章）
地址：沙头镇三星西路一

法定（授权）代表人：

年 月 日



★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同清单


序号	名称	尺寸	材质描述	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	三联公寓床	6140*900*1950	<p>(一) 尺寸要求</p> <p>1. 单床位尺寸: 1980*900*1950mm (尺寸偏差不超过±5mm)。其他尺寸应符合或优于国家标准 (GB/T 3328-2016)。</p> <p>2. 公寓套床上部单人床, 下部组合柜, 每套组合套床包括: 铁床、床板、衣柜、书柜、学生自修桌、蚊帐杆、床梯、床位卡等;</p> <p>3. 公寓组合套床规格: 单床位的宽度为 900mm, 床面高度为 1650mm, 护栏长度为 1450mm, 三连体床长为 6140mm (尺寸偏差不超过±5mm)。</p> <p>4. 床架、立柱: 采用 50mm×50mm×2.0mm 方管制作, 每个床片中部和底部分别连接一根 30mm×30mm×1.5mm 连接加固横梁, 床片之间背部一根 30mm×30mm×1.5mm 连接加固横梁, 床架连接横梁采用 30mm×30mm×2.0mm 方管制作 (五根), 床架焊接≥3mm 厚钢板与立柱螺丝连接;</p> <p>5. 护栏: ≥300mm 高, 采用 25mm×1.5mm 圆管制作, 与床架焊接, 与床立柱腿螺丝连接, 与床架连接点不少于 3 个, 与床立柱腿连接不少于 2 个连接;</p> <p>6. 爬梯: 采用 25mm×40mm×1.2mm 方管制作, 每张床用一个爬梯; 爬梯采用斜坡式安装, 底部偏出床架 20cm, 并与床立柱腿或其它方式固定, 脚踏为 20mm×50mm 防滑式 (脚踏板宽度≥50mm), 五档均匀分布, 爬梯净宽度 350mm;</p> <p>7. 衣柜: 衣柜侧板和需要承重的层板须采用加强筋宽度大于 10cm; 衣柜 1580mm 高, 700mm 宽, 深度 594mm, 分两层, 下层高度 1015mm, 上下分别设门, 侧边设 130mm 固定板, 余下为单扇外开门; 衣柜内含一根直径 19mm×1.2mm 的圆钢管挂衣杆。挂衣杆靠近柜门, 里面距离放大一点, 柜门加挂锁扣, 所有挂锁片厚度≥3mm; 门上设床位卡; 所有柜体均采用≥1.0mm 优质冷轧钢板制作, 柜底与地面须有 1~2cm 间隙, 设调节脚支撑 (尺寸偏差不超过±5mm)。</p> <p>8. 书柜: 总体高度 840mm, 分上下二层, 写字板上部书柜深 300mm×宽 450mm; 下层书柜一斗一门柜宽 450mm、深 600mm。所有柜体均采用≥1.0mm 优质冷轧钢板制作 (尺寸偏差不超过±5mm)。</p>	65	6906	448890



9. 桌面写字板：写字板板材要求使用 E1 级刨花板贴三聚氰胺饰面，写字台台面平整度偏差 $\leq 0.2\text{mm}$ ；台面深 750mm，厚度为 25mm，板材的贴面、封边须采用进口大型高温处理设备及其优质 PVC 封边条，尺寸与床配套；

10. 床板：为杉木板，厚度不小于 20mm，宽度 8--10cm，铺板间的缝隙 $\leq 1.0\text{cm}$ ，铺板由四根规格为 30mm \times 40mm 的杂木，铺面需刨光，铺板钢钉须有防拔处理。

11. 蚊帐架：采用 25*25*1.2mm 方管制作，为非伸缩式，距离床面高度 1200mm。鞋架尺寸 250*830mm，边框采用 20*20*1.0mm 方钢管制作，中间采用 16*1.0mm 圆钢管制作。



(二) 材料与工艺

1. 材料要求：

(1) 金属原材料要求：用“宝钢、鞍钢、马钢、武钢”等钢厂的钢材，所有金属表面必须经过酸洗磷化拷漆或热固性粉末涂料喷塑处理等工艺流程处理，漆膜附着力应能达到国家规定的附着、硬度、耐冲击、老化、弯曲、韧性、耐盐、耐油等所有相关质量标准。

2. 工艺技术要求

(1) 按设计要求选用基材及面材，结构牢固，各部件尺寸标准及封边应严密、平整、光洁，不允许脱胶和明显透胶、鼓泡，表面无划伤、压痕、裂纹、崩角；贴面的纹理、图案应相似，不允许出现表面开裂现象。

(2) 凡用连接螺栓的，伸出螺帽后的部分须采用圆形封闭保护螺帽等安全防护措施；

(3) 各零部件和五金配件牢固，使用灵活，各配件不得少件、漏件、透钉等现象。

(4) 所有焊缝均要求均匀满焊，因焊接而产生的变形必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔等现象，焊痕表面波纹应均匀，外表的接头处要光滑，不得有毛刺；床立柱腿顶部须焊接密封，底部须有橡胶保护与地面隔开，防潮防锈；连接点或连接件均采用圆角连接，需要折边的必须折边，金属表面要求光滑、美观，不能有影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角不得留有锋利的边角，各部分的安装应牢固可靠，不允许出现松动现象；冲压件表面不许有裂痕，表面涂饰要平整光滑，不许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，色泽应一致，漆面应均匀光亮。

2	两联 体公 寓床	4095* *900* 1950	同上			4602	299130
3	方凳	350*2 80*45 0	<p>(一) 凳面要求</p> <p>1. 材质：采 PP 塑料一级新料一体成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：350mm×280mm×高 450mm（尺寸偏差不得超过±5mm）</p> <p>3. 凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm±1mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm</p> <p>4. 以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计</p> <p>(二) 椅钢架要求</p> <p>1. 材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹</p> <p>2. 尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸为 16.5 mm ×34mm ×厚 1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10~15 μm。铁件表面喷粉厚度为 60~120 μm。</p> <p>4. 脚垫要求1. 材质：采PP塑料一级新料一体成型。不得采用回收料生产。</p>	625	83	81875	
合计							799895