

*主要投标标的情况表

项目名称： 2023年金城镇社会治安技防监控项目

项目编号： 坛政采竞谈[2023]0015号

项目包号： 03

响应人名称： 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

序号	主要 投标 标的 名称	项目 负责 人	服务（货物）内容	单项 价格	数 量	服务 要求 或者 标的 基本 概况



1	600 万 全彩 治安 枪	胡伟	<p>传感器类型：1/2.9 英寸 CMOS；</p> <p>像素：600 万；</p> <p>最大分辨率：3072×2048；</p> <p>最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：120m（红外）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>镜头焦距：6mm；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；</p> <p>视频压缩标准：H. 265；</p> <p>H. 264H； MJPEG；</p> <p>智能编码：H. 264：支持</p> <p>H. 265：支持；</p> <p>宽动态：120dB；</p> <p>透雾功能：支持；</p> <p>报警事件：网络断开； IP 冲突；非法访问；移动检测；视</p>	1450-000006036	71	完全 满足 招标 文件 要求
---	------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----	----------------------------

			<p>频遮挡；场景变更；电压异常报警；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；人脸检测；人员聚集；徘徊检测；快速移动；停车检测；</p> <p>接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>防护等级：IP67</p>			
2	补光灯	胡伟	<p>灯型：LED 灯</p> <p>光源：可见光（波长350-780nm）</p> <p>色温：6500K±200K</p>	1500.00	54	完全满足招标文件要求
3	万向节支架	胡伟	定制	75.00	125	完全满足招标文件



						要求
4	电源浪涌避雷防雷器	胡伟	符合 GB18802.1 标准,单相双极 2P; Imax: 40kA; In: 20kA; Up: 1.8kV; Uc: 385V~; 50HZ; IP20; 卡轨式安装; 热插拔式模块; 带工作状态指示窗	350.0 0	37	完全满足招标文件要求
5	不锈钢弱电箱	胡伟	400*500*200、304 不锈钢喷塑壁厚 1.0、含插座。	676.0 0	37	完全满足招标文件要求
6	接电表箱	胡伟	含空气开关。尺寸具体按供电局要求定制	676.0 0	18	完全满足招标文件要求
7	网络传输设备 ONU	胡伟	1、网络端口: 千兆, 数量除满足上传设备数量外且必须有 2 个以上冗余; 2、交换性能: 必须上传设备	690.0 0	37	完全满足招标文件

			所需码流总和,所有类型设备均按 8M 码流/个计算			要求
8	加长横臂	胡伟	<p>加长横臂 0.5 米。</p> <p>40*60*2.5 , 壁厚_≥2 mm。</p> <p>整体热浸锌, 喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用, 外观按公安要求定制。</p>	200.00	1	完全满足招标文件要求
9	加长横臂	胡伟	<p>加长横臂 1.0 米。</p> <p>40*60*2.5 , 壁厚_≥2mm。整体热浸锌, 喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用, 外观按公安要求定制。</p>	300.00	2	完全满足招标文件要求

10	加长横臂	胡伟	<p>加长横臂 2.0 米。</p> <p>40*60*2.5 , 壁厚\geq2mm。整体热浸锌, 喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用, 外观按公安要求定制。</p>	600.00	5	完全满足招标文件要求
11	加长横臂	胡伟	<p>加长横臂 3.0 米。</p> <p>40*60*2.5 , 壁厚\geq2mm。整体热浸锌, 喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用, 外观按公安要求定制。</p>	90.00	1	完全满足招标文件要求
12	立杆	胡伟	<p>横臂: 0M; 立柱口径对角: 80-140, 壁厚\geq4 mm; 底盘法兰\varnothing 250\times10。整体热浸锌, 喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm, 横臂底面距底面净高 3.5 米。含杆</p>	1500.00	2	完全满足招标文件要求

			件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。			
13	绿化内管沟开挖及恢复	胡伟	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。	30.00	200	完全满足招标文件要求
14	砼道路管沟开挖及恢复	胡伟	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼道恢复。	188.00	150	完全满足招标文件要求
15	柏油路管沟开挖及恢复	胡伟	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、柏油恢复。	500.00	80	完全满足招标文件要求

16	接地	胡伟	不小于 2.5M 接地角铁 L40×4；镀锌扁铁—40×4 与杆件连接，杆上接地电阻小于 4 欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试。	600.0 0	37	完全满足招标文件要求
17	架空线缆	胡伟	明线架空敷设、钢缆悬挂。外罩警示套；含施工及辅材	45.00	920	完全满足招标文件要求
18	室外工程网线	胡伟	室外工程网线 UTP CAT-5；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	3.00	118 0	完全满足招标文件要求
19	挂表接电	胡伟	定制	575.0 0	18	完全满足招标文件要求


20	电源线	胡伟	一般设备电源线 RVV-3*1.5mm ² ；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	9.00	3390	完全满足招标文件要求
21	电源线	胡伟	自接电电源总线 BVVB-2*2.5mm ² ；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	7.00	380	完全满足招标文件要求
22	接地线	胡伟	控制箱接地线 BVR-1*6mm ² ； 含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	6.00	450	完全满足招标文件要求
23	PE管	胡伟	管线敷设用单管，PE75、壁厚不小于 5mm	40.00	450	完全满足招标文件要求

24	PVC 管	胡伟	挂管用 PVC20 单根,含管道敷 设施工及主辅材	3.00	118 0	完全 满足 招标 文件 要求
25	存储	胡伟	云存储系统采用主流的对象 存储架构、先进的容错算法、 智能化的资源调度技术,提供 了基于分布式文件系统的数 据存储能力,具备大容量、高 可靠、高性能、使用简单、自 动化管理等特点,保障数据的 电信级安全可靠,支持集群横 向扩展,满足海量大数据、云 计算业务的庞大需求;采用 Erasure Code 冗余技术,数 据分片后存储至多台节点中, 支持设备级、硬盘级容错;支 持 N+M 多种容错模式 (N+1, N+2, N+3, N+4), 磁盘利用 率为 $N / (N+M)$; 支持录像业 务级别按空间、时间的循环覆	12000 0.00	1	完全 满足 招标 文件 要求

		<p>盖;支持融合存储,支持视频、图片、文档等数据混合存储;支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取;支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡,节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡;在 80%磁盘利用率下,最大容忍四台存储节点同时故障,历史录像不丢失。</p> <p>★支持配置存储池功能,存储空间虚拟化管理,多存储设备容量整合,形成录像池,支持自动配置存储池;支持异构存储节点隔离,分别划分到不同存储池;支持精简存储池配置,实现自动化存储池扩容;支持存储池级冗余,支持存储池级多副本及 N+M 数据冗余;支持存储池级别负载均衡;</p> <p>注:提供《承诺函》格式自拟。</p> <p>★支持用户空间物理隔离,同</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>一朵云内,为不同用户创建不同的存储池,使用不同的存储节点服务器;支持用户绑定使用特定存储池,根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间,支持用户共享存储池;支持多用户、通道、权限和容量控制,在线弹性伸缩存储池的容量空间,不影响业务继续读写。注:提供《承诺函》格式自拟。</p> <p>★云存储的小文件聚合读取比普通读取提高 100 倍)注:提供《承诺函》格式自拟。</p> <p>★支持网络故障自动发现和隔离,在 1 秒内感知到故障节点,1 秒内进行隔离,提升系统可靠性;支持回收站功能,防止数据误删,支持回收时间配置注:提供《承诺函》格式自拟。</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



26	企业级硬盘	胡伟	3.5 英寸 8000G 7200 128M SATA3	2600.00	28	完全满足招标文件要求
27	传输费	胡伟	专线费 3 年	1500.00	71	完全满足招标文件要求
28	4G 太阳能摄像头 (含太阳能板)	胡伟	400 万像素枪机, 红外夜视距离: 30m ; 供电方式: 太阳能供电; 夜视类型: 双光夜视; 防水等级: IP66; 适用面积: 40-80 m ² ; 智能识别: 移动识别; 供网方式: 流量卡	2600.00	15	完全满足招标文件要求
29	物联网卡	胡伟	20GB 通用定向流量/张/月, 流量池共享	1260.00	15	完全满足招标文件要求

30	TF 存储卡	胡伟	摄像头专用 高速存储内存卡 170M/S SDCG3/256G, 支持 7-10 天存储	190.0 0	15	完全 满足 招标 文件 要求
31	支撑架、杆	胡伟	立杆高 3m, 含固定底座 (水 泥浇筑等)	1800. 00	15	完全 满足 招标 文件 要求
32	江苏移动千里眼平台	胡伟	支持手机端及 PC 端实时观看, 观看时消耗流量, 不观看时不消耗, 观看时 1 小时消耗 2G 左右流量	720.0 0	15	完全 满足 招标 文件 要求
33	集成服务	胡伟	摄像头、太阳能板、物联网卡、TF 卡、支撑架的安装调试, 海康互联平台的培训咨询服务	5000. 00	1	完全 满足 招标 文件 要求

34	★维 保服 务	胡伟	三年设备维保服务。（本项目竣工之日起算）包含每年5次的移机费用。注：提供承诺函（格式自拟）	18000 .00	1	完全 满足 招标 文件 要求
----	---------------	----	-----------------------------------------------	--------------	---	----------------------------

- 注：1. 上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；
2. 上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；
3. 发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

响应人名称（电子签章）：中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

日期：2023年9月28日

