


5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023122 项目名称：常州市公安局新北分局三井派出所多联机空调采购及安装项目
 报价单位：常州中人冷暖设备工程有限公司 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	二楼原有利旧空调	利旧部分，品牌为大金		125 原有空调	1	台		
2				100 原有空调	1	台		
3				100 原有空调	1	台		
4				80 原有空调	1	台		
5				71 原有空调	1	台		
6				80 原有空调	1	台		
7				56 原有空调	1	台		
8				80 原有空调	2	台		
9				80 原有空调	3	台		
10				71 原有空调	1	台		
11				100 原有空调	1	台		
12				45 原有空调	1	台		
13				原有 450 外机	3	台		
14				140 原有空调一拖一	3	台		
15				80 原有空调一拖一	1	台		
16				80 原有空调一拖一	1	台		
17				80 原有空调一拖一	1	台		
18				50 原有空调一拖一	1	台		
19				50 原有空调一拖一	1	台		
20	天花板	之前二楼	FSSP22CA	制冷量：2.2KW，制热量：2.5KW	6	台	4920	29520
21	内置	品牌	FSSP28CA	制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW	4	台	5130	20520
22	薄型	为大	FSSP36CA	制冷量：3.6KW，制热量：4KW	2	台	5220	10,440



	风管式室内机	金, 增加部分						
23	多联式室外机	内外机用大金	RSQ350BBY	制冷量: 35KW, 制热量: 35KW	1	台	39000	39,000
24	天花板内置薄型风管式室内机	美的	MDV-D45T3/BP3N1-D2F	制冷量: 4.5KW, 制热量: 5KW	2	台	2238	4,476
25		美的	MDV-D50T3/BP3N1-D2F	制冷量: 5KW, 制热量: 5.6KW	6	台	2286	13,716
26		美的	MDV-D56T3/BP3N1-D2F	制冷量: 5.6KW, 制热量: 6.3KW	1	台	2388	2,388
27		美的	MDV-D71T3/BP3N1-D2F	制冷量: 7.1KW, 制热量: 8KW	3	台	2814	8,442
28		美的	MDV-D100T3/BP3N1-EF	制冷量: 10KW, 制热量: 11.2KW	1	台	3600	3,600
29		美的	MDV-D125T3/BP3N1-EF	制冷量: 12.5KW, 制热量: 14KW	3	台	3750	11,250
30		美的	MDV-D140T3/BP3N1-EF	制冷量: 14KW, 制热量: 16KW	9	台	3822	34,398
31		多联式室外机	美的	MDV-615W/D2SN1	制冷量: 61.5KW, 制热量: 69KW	1	台	38000
32	美的		MDV-850W/D2SN1	制冷量: 85KW, 制热量: 95KW	1	台	51800	51,800
33	美的		MDV-900W/D2SN1	制冷量: 90KW, 制热量: 100KW	1	台	53500	53,500
34	控制器	美的大金			37	台		0
35								0
36	铜管及保温	海亮铜管/华美保温		铜管敷设; ϕ 6.35, 橡塑料保温 15 mm t;	110	m	15	1,650
37		海亮铜管/华		铜管敷设; ϕ 9.52, 橡塑料保温 15 mm t;	533	m	30	15,990

		美保温					
38		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 12.7, 橡塑料保温 15 mm t;	115	m	36 4,140
39		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 15.88, 橡塑料保温 15 mm t;	526	m	39 20,514
40		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 19.1, 橡塑料保温 15 mm t;	213	m	42 8,946
41		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 22.2, 橡塑料保温 20 mm t;	98	m	55 5,390
42		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 25.4, 橡塑料保温 20 mm t;	68	m	60 4,080
43		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 28.6, 橡塑料保温 20 mm t;	110	m	65 7,150
44		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 31.8, 橡塑料保温 20 mm t;	90	m	78 7,020
45		海亮铜管/华美保温		铜管敷设; Φ 38.1, 橡塑料保温 20 mm t;	36	m	83 2,988
46	分歧管	大金、美的			45	200	9,000
47	U-PVC 冷凝水管 (含	公元/华美保		DN25	500	15	7,500



	10mm 橡塑 保温)	温						
48	U-PVC 冷凝 水管 (含 10mm 橡塑 保温)	公元 /华 美保 温		DN32	400	m	20	8,000
49	信号 线	力洲		1.0*2 屏蔽线	150 0	m	2.5	3,750
50	PVC 线 管	公元		DN20	150 0	m	1.5	2,250
51	充填 冷媒	大金		R-410a	98	公斤	75	7,350
52	空调 安装 辅材 (吊 丝、膨 胀螺 丝、胶 水、扎 带)	定制			60	台	300	18,000
53	开孔	定制			150	个	30	4,500
54	调试 人工 费(不 含调 试电 费)				1	项	2000	2,000
55	空调 安装 人工 费				60	台	500	30,000
56	室外 机设 备吊 装费 用				1	项	2000	2,000
57	空调 复合 风管	维沃		厚度 2CM	230	平方	120	27,600
58	普通 出回 风口	金鹤		ABS	60	套	200	12,000
59	线形 加筒	金鹤			62	套	200	12,400



	灯回风口							
60	5P 支架	国标			8	套	100	800
61	空调外机槽钢基础	国强		10#镀锌槽钢	1	项	2000	2,000
合 计								548068

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州中天冷暖设备工程有限公司

日期：2023年12月05日

