

东进水库坝体南端管理区维修加固工程 工程

招标人工程量清单格式

合同编号： 01

招 标 人： 常州市金坛区薛埠镇水利工程建设处 (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： 田玉猛 (签字并盖章)

中介机构法定代表人 江苏骏通建设项目管理咨询有限公
(或委托代理人)： 司 (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2024-02-29

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第1页 共4页

工程名称：东进水库坝体南端管理区维修加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	5001	东进水库			1		
1.1	5001	水工部分			1		
1.1.1	500109010001	挡墙拆除	原石砌挡墙拆除（含上部栏杆拆除），拆除方式综合考虑，拆除、清理、外运、弃置（弃场及运距由施工单位自行安排）等所有工序，符合城管要求，按实计量	m3	153		
1.1.2	500101002001	一般土方开挖	挡墙基础及路基土方开挖，人机配合，土方类别综合考虑，土方堆于坡边用于回填，具体施工范围及要求详见图纸设计，符合规范及环保要求，按实计量	m3	369.38		
1.1.3	500101004001	沟、槽土方开挖	管沟土方开挖，土方类别、挖土方式综合考虑，土方堆于沟边用于回填，具体施工范围及要求详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	8.4		
1.1.4	500103001003	余方弃置	土方回填综合平衡后，经建设方同意余方弃置，弃场及运距由施工单位自行安排，满足城管要求，按实计量	m3	50		
1.1.5	500103007001	垫层料填筑	墙前趾回填碎石，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	30		
1.1.6	500108009001	地基加固	25A槽钢加固，压入方式综合考虑，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	t	8.223		
1.1.7	500109001001	护坡混凝土	C30商品砼护坡（含模板），未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	20		
1.1.8	500109001002	挡墙混凝土	C30商品砼（含模板），未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	194.38		
1.1.9	500109009001	伸缩缝	PE 闭孔泡沫板，厚度20mm，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m2	17.15		
1.1.10	500114001001	排水管	DN50PVC排水管，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m	24.5		
1.1.11	500114001002	花岗岩栏杆	挡墙顶部设置花岗岩栏杆（颜色、款式需甲方确认），未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m	50		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第2页 共4页

工程名称：东进水库坝体南端管理区维修加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.12	500114001003	塑料管	化粪池连接管道采用DN110 PVC-U 管道，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m	30		
1.1.13	500114001004	化粪池	成品压模化粪池选用三格式环保化粪池（款式需甲方确认），容积1.5m ³ ，采购、安装等所有工序，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求	套	1		
1.2	5001	防汛道路部分			1		
1.2.1	500105009001	排水沟拆除	原砖砌排水沟拆除，拆除方式综合考虑，拆除、清理、外运、弃置（弃场及运距由施工单位自行安排）等所有工序，符合城管要求，按沟体延长米计量	m	60		
1.2.2	500109010002	砼路面拆除	原砼路面拆除（含路面花池拆除），厚度及拆除方式综合考虑，拆除、清理、外运、弃置（弃场及运距由施工单位自行安排）等所有工序，符合城管要求，按实计量	m ²	800		
1.2.3	500109010003	路床（槽）整形	用于路基整形（含与主路口衔接处处理），放样，挖高填低、整平、碾压、检验等所有工序。按实计量	m ²	836		
1.2.4	500103005001	反滤料填筑	碎石反滤带，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ³	2		
1.2.5	500103007002	垫层料填筑	100厚碎石垫层，找平、压实。未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	836		
1.2.6	500103009001	石灰土稳定基层	10%灰土路床，消解石灰、取土、掺灰、找平、分层碾压、养生；拌和场地、土源及运距自行考虑，按实计量	m ³	300		
1.2.7	500103014001	土工合成材料铺设	土工布：采用长丝或短纤针刺非织造土工布，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	40		
1.2.8	500103014002	土工合成材料铺设	土工格栅：聚丙烯双拉塑料格栅，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	400		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第3页 共4页

工程名称：东进水库坝体南端管理区维修加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.9	500108007001	雨水井	雨水检查井，MU10砼砖砌 ϕ 600井径，井深1.2m，钢纤维钢筋砼井框、盖（ ϕ 600圆形C250），含砼垫层、模板、脚手架、塑钢爬梯等所有工序，满足建设方及规范要求。按实计量	座	1		
1.2.10	500108007002	污水井	污水检查井，MU10砼砖砌400*400井径，井深1.0m，钢纤维钢筋砼井框、盖（400*400方形C250），含砼垫层、模板等所有工序，满足建设方及规范要求。按实计量	座	1		
1.2.11	500109001003	混凝土	200厚C30商品钢筋砼路面（内置钢筋另计），短驳、浇筑、养护、切缝等所有工序，施工详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	600		
1.2.12	500109001004	混凝土	200厚C30商品砼路面，短驳、浇筑、养护、切缝等所有工序，施工详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	200		
1.2.13	500109001005	混凝土	150厚C30商品砼路面（含模板），短驳、浇筑、养护、切缝等所有工序，施工详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ²	30		
1.2.14	500111001001	钢筋加工及安装	钢筋种类、规格:HRB400钢筋14	t	14.52		
1.2.15	500109009002	伸缩缝	道路沥青玛蹄脂灌缝（含沥青麻丝等），未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m	275		
1.2.16	500105006001	砖砌排水沟	路边排水沟：挖土方、浇筑砼基础、M10水泥砂浆砖砌沟渠、抹面、砼压顶及铸铁盖板（颜色、款式需甲方确认）、回填土等，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按沟体延长米计量	m	60		
1.2.17	500114001005	排水管	DN110PVC排水管，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m	4		
1.3	5001	山坡绿化部分			1		
1.3.1	500105009002	排水沟拆除	原坡面砖砌排水沟拆除，拆除方式综合考虑，拆除、清理、外运、弃置（弃场及运距由施工单位自行安排）等所有工序，符合城管要求，按实计量	m	35		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第4页 共4页

工程名称：东进水库坝体南端管理区维修加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.2	500105006002	砖砌排水沟	坡面排水沟：挖土方、浇筑砼基础、M10水泥砂浆砖砌沟渠、抹面、砼压顶、回填土等，未尽事宜详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按沟体延长米计量	m	35		
1.3.3	500114001006	边坡整治	山坡清理：清理杂树、杂草、碎石及建筑垃圾等（清理物装车弃置，弃场及运距由施工单位自行考虑）。满足城管及建设方要求，按实计量	m ²	900		
1.3.4	500103001001	外购种植土	种植土缺土外购（土源施工单位自理）。土方质量满足回填要求，包括土源费、装车、运进、卸土至作业现场全部工作内容，运距施工单位自行考虑，按实计量	m ³	100		
1.3.5	500103001002	种植土填筑	绿化种植土回填，松填，含堆土造型，详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m ³	100		
1.3.6	500114001007	栽植绿化	栽植青竹，6杆/m ² ，杆径2~3cm，高>2m，要求形态饱满、健康美观；工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、挖坑、栽种、培土、成活率100%，养护二年。	m ²	800		
1.3.7	500114001008	铺种草皮	中羊茅草皮，满铺；工作内容：购买苗木价（含运至施工现场费用）、平土、铺种、压实、成活率100%，养护期二年。	m ²	900		
1.3.8	500114001009	绿化移栽	桂花一移一栽（含土球开挖、草绳打包、吊车装运、枝条修剪），地径综合考虑，移栽至甲方指定处，满足建设方要求，成活率100%	株	6		

措施项目清单

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：东进水库坝体南端管理区维修加固工程

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	环境保护措施	项	1	
2	安全文明施工措施	项	1	
3	临时工程（施工期周边房屋沉降检测、基坑防护、排水等）	项	1	
4	交通工程	项	1	
5	保险费	项	1	
6	大型施工设备安拆费，此费用包干，结算时不调整	项	1	

