

投标报价

项目名称：常州工学院二期（I）建设工程防静电地板采购及安装项目

项目编号：JSZC-320400-STST-G2024-0007

序号	项目名称	参数	单位	数量	全费用综合单价（元）	合价（元）
1	150 高全钢瓷 砖面防静电活 动地板	603×603×44mm； ★荷载等级“Q”； 钢板壳结构，发泡水泥填充，米黄色 防静电瓷质地砖面层，配套镀锌钢支 架及横梁，地板安装高度 150mm； ★地板的防静电性能需达到 GB/T 36340-2018 标准的要求； ★燃烧性能级别须达到不燃 A 级。	平 方 米	2773.9 843	284.8	790030.73
2	150 高钢制活 动地板	600×600×33mm； ★荷载等级“Q”； 钢板壳结构，发泡水泥填充，钢壳喷 环氧树脂，配套镀锌钢支架及横梁， 地板安装高度 150mm； ★燃烧性能级别须达到不燃 A 级。	平 方 米	296.74	158	46884.92
3	100 高象牙白 成品铝合金踢 脚线		米	1817.2	30	54516
4	600×600 防静电 电块毯	600×600 mm； ★防静电块毯的防静电性能需达到 GB/T18044-2008 标准的要求； ★环保指标需达到 GB18587-2001 标 准的要求； ★燃烧性能级别须达到不燃 B1 级。	平 方 米	296.74	105	31157.7
5	可利用的旧活 动地板拆除安 装	可利用的旧活动地板从常工学院巫山路 校区拆至常州工学院二期（I）建设 项目安装，包括拆除、挑检、运输、 安装。	平 方 米	1200	69	82800
6	不可利用的旧 活动地板拆除 处置	不可利用的旧活动地板拆除、自行处 置。	平 方 米	800	48	38400
	合计					1043789.35

企业名称（加盖公章）：常州市晨星活动地板有限公司

日期：2024.5.28

