

## 投标分项报价表（分包号：1）

序号	1 分项服务名称	2 交付期	3 分项单位	4 数量	5 分项单价	6 分项总价	9 品牌、规格、备注
一	主副食库						
1	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
2	地米架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	500	1000	品牌：如棕；1200*600*200；使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
3	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	400	800	品牌：如棕；600*600，含安装，尺寸 600*600, 160W 大功率。
二	验收区						
1	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
2	地米架	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	500	500	品牌：如棕；1200*600*200；使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
3	风幕机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2000	2000	品牌：南洋有为；L=2000；风轮直径 125mm，出口风速 9-11 米/秒，出口风量 45-60 米 <sup>3</sup> /分，有效遮面 3.2 米 <sup>2</sup> ，功率 220V/120W，重量 26KG。
三	素菜粗加工						
1	单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；1000*800*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1200	1200	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
4	开水器带底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2750	2750	品牌：泳邦；15KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V，出水量 150L/小时。

							▲具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。
5	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W, 360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m <sup>2</sup> 。
四	素菜切配						
1	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1200	4800	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
4	全自动切菜机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	15000	15000	品牌：鸿鹰；850 型；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢； 2、输送带：2300*318mm； 3、切片转数：235-680r/min； 4、切片厚度：2~10mm； 5、竖刀次数：167~490 次/min； 6、切菜长度：1~30mm； 7、产量：300~1200kg/h； 8、电压功率：220V/2.75KW。
5	刀具刀板多功能消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6000	6000	品牌：如棕；1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁。上层消毒毛巾，下层消毒刀具和刀板。
6	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W, 360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m <sup>2</sup> 。
五	荤菜粗加工、切配						
1	单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；1000*800*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	950	950	品牌：如棕；850*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。

3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	950	950	品牌：如棕；900*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
4	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1200	2400	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
5	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
6	立式绞切两用机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	4200	4200	品牌：正元；ZY-3；全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。
7	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W，360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m <sup>2</sup> 。
六	水果清洗						
1	单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	1150	3450	品牌：如棕；1000*800*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
七	烹饪间						
1	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1450	1450	品牌：如棕；1400*760*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1200	4800	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
4	炉拼台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；400*1200*800/+450；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。

5	电磁 1000 单头大锅灶	合同签订后 20 天内安装到位	台	5	10500	52500	<p>品牌：莱凯；1200*1200*800+450；SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度 1.5mm，围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅：直径 1000mm，厚 3mm 不锈钢锅*1 只，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特</p> <p>有防静电设计，安全无忧。</p> <p>1、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的不锈钢电磁炉专用锅，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423. 22-2012 规定变化速率的温度变化试验的检测报告。提供满足所有要求检测报告复印件。</p> <p>2、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的关键部件线圈盘组件，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423. 4-2008 完成交变湿热 (12h+12h) 循环试验，试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的检测报告。提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。</p>
6	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	<p>品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W, 360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m<sup>2</sup>。</p>
八	蒸饭间						
1	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1450	1450	<p>品牌：如棕；1400*760*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。</p>
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	950	950	<p>品牌：如棕；940*760*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。</p>
3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1200	1200	<p>品牌：如棕；1500*760*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。</p>
4	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1100	1100	<p>品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。</p>

5	电热蒸饭柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	8500	25500	<p>品牌：如棕；24 层；门板：304-1.2mm 不锈钢板；背板：304-1.0mm 不锈钢板；骨架：40*40 角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；蒸饭盘数量：24 个；电压/功率：380V/12KW*2。</p> <p>1、▲所投产品的温控具有符合 GB/T 4207-2022 、GB/T 5169.10-2017 、GB/T 5169.11-2017 、GB/T 5169.12-2013 、GB/T 5169.13-2013 标准的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品的电热管具有符合 GB 4806.1-2016 和 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的检测报告。</p>
6	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	<p>品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W, 360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m<sup>2</sup>。</p>
九	备餐间						
1	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	<p>品牌：如棕；1200*600*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。</p>
2	感应水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	<p>品牌：如棕；1000*500*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含感应水龙头。</p>
3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1200	2400	<p>品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。</p>
4	留样冰柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2600	2600	<p>品牌：银都；600*700*1800；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。</p>
5	热风循环消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	7500	15000	<p>品牌：如棕；双门 125℃；热风循环使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.2KW。</p> <p>1、▲所投产品的配件质保条，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告；</p> <p>2、▲所投产品的配件不锈钢框具，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告。</p>

6	干手器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：莫顿；688 型；高速冷热，全自动感应。
7	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	400	1200	品牌：如棕；600*600；含安装，尺寸 600*600,160W 大功率。
十	一楼洗消间						
1	单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	1150	3450	品牌：如棕；1000*800*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	长龙式洗碗机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	90000	90000	<p>品牌：锡德悉；5000*850*2000；1、采用优质 304 不锈钢板（部分材料选用 316 不锈钢板），外围、水箱、喷嘴、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为 1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。</p> <p>2、节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。</p> <p>3、冲洗功能：50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。</p> <p>4、内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。</p> <p>5、机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。</p> <p>6、自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动。</p> <p>7、红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生。</p> <p>总功率：380v/75.5kw。</p> <p>1、▲洗碗机核心部件(电控箱)通过国家标准 GB/T 2423.16-2022《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉》(IEC60068-2-10:2018, IDT)/方法 1 严酷等级 2 的要求(培养时间：≥56 天) 试验菌种：黑曲霉 ATCC6275, 土曲霉 ATCC 10690 绿色木霉 ATCC 9645, 绳状青霉. ATCC 36839, 球毛壳霉 ATCC 6205, 短帚状青霉 ATCC 18502, 短帚霉 ATCC 36840, 树脂子囊菌 DSM1203. 检测结果符合长霉检测等级 0 级(放大 50 倍下，没有发现明显长霉)。(须提供投标产品由具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告及认证中心官网查询截图（或网页）打印（含网站）)；</p>

							<p>2、▲、洗碗机外壳材料需通过国家标准 GB/T 11713-2015《高纯锗γ能谱分析通用方法》的要求,对304 不锈钢板材进行:γ 放射性核素检测含:钠-22 (&lt;2.0Bq/kg)、铬-51 (&lt;10Bq/kg)、锰-54 (&lt;1.2Bq/kg)、钴-57 (&lt;1.2Bq/kg)、钴-60 (&lt;6Bq/kg)、钇-88 (&lt;1.2Bq/kg)、钇-103 (&lt;1.2Bq/kg)、钇-106 (&lt;10Bq/kg)、镉-109 (&lt;10Bq/kg)、碘-125 (&lt;10Bq/kg)、碘-129 (&lt;10Bq/kg), 碘-131 (&lt;2.0Bq/kg)、铯-134 (&lt;1.2Bq/kg)、铯-137 (&lt;1.2Bq/kg)、铷-141 (&lt;2.0Bq/kg)、铷-144 (&lt;10Bq/kg)、铊-152 (&lt;10Bq/kg)、铊-208 (&lt;10Bq/kg)、铋-214 (&lt;10Bq/kg)、铅-210 (&lt;10Bq/kg)、铀-235 (&lt;10Bq/kg)、镎-241 (&lt;1.2Bq/kg), 检测结果为以上元素均未检出,达到国家标准及测试要求。(须提供投标产品由具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告及认证中心官网查询截图(或网页)打印(含网站))。</p> <p>3、▲、投标人所投产品依据 GB/T 5750.6-2023 标准及《生活饮用水卫生规范》卫生部 2001 版 附件 2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范,进行卫生安全性浸泡试验,所检项目铝、砷、镉、汞、铅指标均符合要求。(须提供投标产品由具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告及认证中心官网查询截图(或网页)打印(含网站))。</p>
3	单星污碟台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2150	2150	品牌:如棕;1800*850*800/+150; SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作,带围板,整体满焊非组装,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器,含水龙头。
4	洁碟台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌:如棕;1500*850*800; SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM;腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管,台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固,配不锈钢重力可调整脚,整体满焊非组装。
5	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	950	1900	品牌:如棕;800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM;腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管,台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固,配不锈钢重力可调整脚,整体满焊非组装。
6	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌:如棕;1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管,整体满焊非组装,配可调平脚。
7	开水器带底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2750	2750	品牌:泳邦;15KW; SUS304 不锈钢板材制作,水箱内胆采用高密度发泡隔热保温,连续使用节能 45%以上,CPU 控制面板,对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制,采用铂金测温器检测水温,使水温差≤

							0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V，出水量150L/小时。
8	不锈钢管道	合同签订后20天内安装到位	m <sup>2</sup>	50	180	9000	品牌：如棕；定制；优质不锈钢板材制作，厚度1.2MM，全满焊制作。含趴管，管道，弯头，三通支架等附件。
9	加压风柜 (核心产品)	合同签订后20天内安装到位	台	1	3900	3900	<p>品牌：双枪；3KW；1、风柜外观：采用<math>t \geq 1.0\text{mm}</math> 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>2、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>3、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761-2020国家标准的2级能效。</p> <p>1、▲所投加压风柜具有通过GA 211-2009、CCCF-CPRZ-19:2019标注，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告；</p> <p>2、▲所投加压风柜（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速超过840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告；</p> <p>3、▲所投加压风柜符合GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率标准规定值不低于65%，能源效率等级评定为2级及以上，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告。</p>
10	二次启动器	合同签订后20天内安装到位	台	1	1000	1000	<p>品牌：五普电器；3KW；工作电压AC380V<math>\pm 10\%</math>，频率50Hz；需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。</p>
11	风幕机	合同签订后20天内安装到位	台	1	2000	2000	<p>品牌：南洋有为；L=1500；风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米<sup>3</sup>/分，有效遮面3.2米<sup>2</sup>，功率220V/120W，重量26KG。</p>
12	风幕机	合同签订后20天内安装到位	台	1	2000	2000	<p>品牌：南洋有为；L=1800；风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米<sup>3</sup>/分，有效遮面3.2米<sup>2</sup>，功率220V/120W，重量26KG。</p>
13	排气扇	合同签订后20天内安装到位	台	2	400	800	<p>品牌：如棕；600*600；品牌，含安装，尺寸600*600，160W大功率。</p>



14	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	200	400	品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W, 360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m <sup>2</sup> 。
十一	一楼餐厅						
1	五格保温台	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	2600	18200	品牌：如棕；1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚。原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节。功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热，使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	950	6650	品牌：如棕；1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
十二	二楼备餐间						
1	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	感应水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1000*500*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含感应水龙头。
3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1200	4800	品牌：如棕；1800*760*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
4	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
5	热风循环消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	6800	13600	品牌：如棕；双门 125℃；热风循环使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：五层双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/1.4KW。
6	干手器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：莫顿；688 型；高速冷热，全感应。
7	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	400	1600	品牌：如棕；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600, 160W 大功率。

十三	二楼洗消间						
1	单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；1000*800*800/+150；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	950	950	品牌：如棕；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1200	1200	品牌：如棕；1500*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
4	开水器带底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2750	2750	品牌：泳邦；15KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V，出水量 150L/小时。
5	风幕机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2000	2000	品牌：南洋有为；L=1500；风轮直径 125mm，出口风速 9-11 米/秒，出口风量 45-60 米 <sup>3</sup> /分，有效遮面 3.2 米 <sup>2</sup> ，功率 220V/120W，重量 26KG
6	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	400	400	品牌：如棕；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，160W 大功率。
7	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	200	200	品牌：宝视达；30W；电压/功率：220V/30W，360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m <sup>2</sup> 。
十四	二楼餐厅						
1	五格保温台	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	2600	18200	品牌：如棕；1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚。原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节。功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热，使用方便、操作简单，包含加厚保温份数盘及盖 5 套
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	950	6650	品牌：如棕；1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
十五	原排风改造						
1	加压风柜	合同签订后 20	台	2	9000	18000	品牌：双枪；380V/11KW；1、风柜外观：采用 t≥1.0mm

		天内安装到位					标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 2、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 3、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761—2020 国家标准的 2 级能效。
十六	送餐设备						
1	学生餐盒、小碗	合同签订后 20 天内安装到位	套	2,000	33	66000	品牌：百集；定制；SUS 304 材质，厚度 1.0MM。每套餐具包含学生餐盘一套，餐勺 1 只，304 隔热碗 1 只。
2	保温桶	合同签订后 20 天内安装到位	只	24	200	4800	品牌：百集；60L；食品级 304 不锈钢板材制作。
十七	空调	合同签订后 20 天内安装到位	台	9	8000	72000	品牌：吉荣；两匹变频；含铜管，含安装。
投标总报价（人民币：元）						555000	

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

