

三、符合条件

报价唯一性

评审要求：投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	定制书包柜	华茂	规格：10500*400*900（长度±50） 1. 基材：采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。背板厚度 9mm，柜门及柜体整体厚度 18mm，同色 PVC 封边； 2. 板材连接方式：加厚锌合金三合一扣件拼装； 3. 台面：采用 15mm 白色陶瓷板，切面同白色； 4. 五金：采用不锈钢带阻尼铰链，黑色铝合金拉手； 5. 功能：包含书包柜体两层 24 列共 48 格，储物柜体单层 5 列共 5 格，单层柜体内带一层可活动隔板，所有柜体均带柜门，每格子柜体间距依据总长度平均分配； 6. 复尺要求：规格以实际测量为准，中标单位现场复核尺寸，以现场尺寸为准生产供货。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	60	14900	894000
3	定制矮书柜	华茂	规格：5600*400*900（长度±50） 1. 基材：采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。背板厚度 9mm，柜体其余厚度 18mm，同色 PVC 封边； 2. 板材连接方式：加厚锌合金三合一扣件拼装； 3. 台面：采用 15mm*15mm 白色陶瓷板，切面同白色； 4. 功能：柜体采用两层结构，竖隔板间距不超过 800mm，间距均分； 5. 复尺要求：规格以实际测量为准，	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	60	7000	420000



			中标单位现场复核尺寸，以现场尺寸为准生产供货。					
4	钢制洗手台	华茂	<p>规格：1600*600*700-900</p> <p>1. 台面：采用 15mm 陶瓷板，裸露边角倒圆角处理，桌面开水槽孔（规格配套水槽尺寸）；</p> <p>2. 挡板：采用 15mm 陶瓷板，高度 200mm，挡板与台面收口处理；</p> <p>3. 柜体：采用 1.0mm 镀锌钢板，CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu\text{m}$）。外表面二次木纹转印工艺。柜体中间做横向加强筋支撑稳固，柜体内部空间贯通，便于放置拖把及清洁物品；柜体右侧做散气孔设计；</p> <p>4. 防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>5. 门板：采用双层钢板，两层双面都喷涂处理，表面二次木纹转印工艺。中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>6. 合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；</p> <p>8. 台盆：采用陶瓷台盆，三层釉面处理。外径 560*375*190mm，内径 500*325*130mm。搭配弹跳下水器+防臭下水管；</p> <p>9. 水龙头：单冷水龙头，主体采用不锈钢，表面电镀处理。</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	60	3970	238200
5	升降讲台	华茂	<p>规格：1050*550*（720-1105）</p> <p>1. 台面：采用 E0 级 MDF18mm 密度板，35UMPVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒；</p> <p>2. 钢架：升降柱采用 60*60*2.0mm 拉管，内含升降组件，底座采用 60*40*2.0+30*80*2.0mm 型管，搭配 2.0 寸活动轮，其中两个为锁定轮，单轮可承受静压为 100KG；</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	3	1780	5340



			3. 升降：一键式开关启动，可以在720-1105mm 范围内自由升降，调整高度。					
6	观摩课桌椅	华茂	<p>规格：课桌 650*450*640-760 课椅 410*380*360-460</p> <p>一、桌面：</p> <p>1. 材质：采用 ABS 塑胶注塑成型。桌面塑面硬化处理。</p> <p>2. 桌面尺寸：650mm×450mm×21mm±5mm。</p> <p>3. 功能与安全性：桌面两侧与前沿设置一门字型宽度 13mm 防落凸条，凸高 3mm 总长度为 1440mm±10mm。</p> <p>4. 安全承重：面板底部锁入双钢管支撑。</p> <p>二、书兜：</p> <p>1. 材质：采用 PP 塑料成型带一体双挂钩。内径：452mm×340mm×90mm±10mm。外径：600mm×350mm×103mm±10mm。符合 GB/T 3976-2014 课桌椅国家标准桌下净空高。</p> <p>2. 功能与安全性：</p> <p>(1) 书箱内部前沿梯形凹处方便小文具储放。</p> <p>(2) 书箱底部有排水槽缝设计，排水槽长缝不少于 22 条，短槽缝不少于 24 条，每条长槽缝 55mm×5mm±1mm，短槽缝 27mm×5mm±1mm，书箱底部有横向 6 条、纵向 3 条加强筋。</p> <p>三、钢制桌腿：</p> <p>1. 尺寸：桌脚贴地部与上部弯管尺寸为椭圆形口径 30mm×60mm±1mm×壁厚 1.4mm，桌脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形口径 23mm×50mm±1mm×壁厚 1.4mm；桌脚上部活动内管采用口径 23mm×50mm±1mm×壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；连接书箱 P 型支架管采用口径 20mm×40mm±1mm×壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；</p> <p>2. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。</p> <p>四、脚垫：</p> <p>1. 材质：PP 塑料圆头十字自攻螺丝锁</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	189	488	92232



		<p>付;脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝;</p> <p>2. 尺寸: 前脚垫: 73mm*50mm*71mm, 后脚垫: 196mm*50mm*85mm, 垫跟高 8mm±2mm。</p> <p>五、标识刻度:</p> <p>1. 工艺: 采用激光镭射单侧打标;</p> <p>2. 标识: 桌腿标记桌面离地面高度 “64-76” cm 高度值及 “新龙湖实验小学” 学校名称。</p> <p>六、手摇升降组件:</p> <p>1. 材质: 隐藏式升降传动装置: 内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶 (PA6 尼龙) 丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。</p> <p>2. 功能: 使用手摇柄插入孔内摇转, 通过传动装置及联动装置, 使桌面高度升降。左右两边均可调节。</p> <p>椅:</p> <p>一、靠背及座垫:</p> <p>1. 材质工艺: 采用 PP 塑料注塑成型;</p> <p>2. 尺寸: 靠背: 410mm×320mm±10mm, 座垫: 410mm×380mm±10mm;</p> <p>3. 功能:</p> <p>(1) 靠背与钢管采用直插套管卡扣式紧固, 无外露螺丝等紧固件。</p> <p>(2) 靠背设有 16 条长短细槽缝, 通气散热。</p> <p>(3) 座垫前端有两处下凹设计; 座垫深部有内陷设计, 坐时包覆臀部, 具有捧托感, 久坐不劳累。座垫设有共 17 条长短细槽缝设计, 通气散热。</p> <p>二、钢制椅架:</p> <p>1. 尺寸: 椅座贴地钢管尺寸为面包形口径 30mm×45mm±1mm×壁厚 1.4mm; 椅子横杆尺寸为面包形口径 20mm×30mm±1mm×壁厚 1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形口径 23mm×35mm±1mm×壁厚 1.4mm; 靠背弯管钢管尺寸为面包形口径 20 mm×30 mm±1mm×壁厚 1.2mm, 椅座补强钢管尺寸为面包形口径 20 mm×30 mm±1mm×壁厚 1.2mm。</p>				
--	--	---	--	--	--	--



			<p>2. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。</p> <p>3. 升降定位孔孔径小于 5mm，符合 GB28007-2011 中孔及间隙的大小，保护学生安全。</p> <p>三、脚垫：</p> <p>1. 材质：采用 PP 塑料圆头十字自攻螺丝锁付，脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝。</p> <p>2. 尺寸：前脚垫：100mm*38mm*57mm，后脚垫：115mm*38mm*58mm，垫跟厚度 8mm±2mm。</p> <p>四、升降调节：</p> <p>1. 功能：定制 M8 螺丝分为螺母与插销两部分，螺母与插销采用螺纹连接，插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位，可重复拆卸长久使用不滑牙、卡死。外管设有防脱落圆孔台阶，用于螺纹部位锁紧。</p> <p>五、标识刻度：</p> <p>1. 工艺：采用激光镭射单侧打标；</p> <p>2. 标识：椅腿标记椅面离地面高度“36-46”cm 高度值及“新龙湖实验小学”学校名称。</p>				
7	观摩椅	华茂	<p>规格：550（中心距）*660*940</p> <p>1. 外板：背板及座板采用桦木材质，多层旋切木皮经模具热压成型，厚度 15mm；外贴黑色免漆防火板，四周清油扫边；</p> <p>2. 内板：座背内板采用多层旋切木皮经模具热压成型，厚度 10mm；</p> <p>3. 海绵：座背海绵采用高密度冷发泡定型海绵，舒适耐用；</p> <p>4. 扶手面：扶手面采用 PU 材质，与金属框架采用 4*6*20 沉头螺丝固定；</p> <p>5. 写字板：板面采用密度防火板，外贴黑色免漆饰面，厚度：15mm，承重不小 30kg，不用时收缩于扶手脚内；</p> <p>6. 站脚框架：站脚采用 15*20*1.5mm 厚方管经二氧化碳焊接成型，脚底焊厚度 3.0mm 脚垫片与地面锁螺丝固定，经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温钎炉等工序处理；站脚中心长距</p>	 <p>合同 订后 40 天内完 成安装 调试及 验收</p>	880	155760	

			550mm, 短距 305mm; 7. 面料: 面料采用麻绒布料, 带阻燃功能; 8. 回复功能: 座内采用重力回位, 回复次数可达 10 万次, 经久耐用; 9. 固定方式: 台阶固定采用 M8 膨胀螺丝+M12 膨胀胶, 地面固定采用 8*45-60 的木牙螺丝。					
8	定制台阶	华茂	规格: 6750*4000*400 1. 框架: 采用 40mm*40mm*2.0mm 镀锌方管骨架, 间距 300mm; 2. 台阶: 基层采用 E0 级 18mm 厚阻燃板, 面层采用 15mm 厚 E0 级实木多层地板; 3. 防护栏: 采用不锈钢防护栏, 横杆 Φ63mm*1.5mm, 立杆 Φ32mm*0.9mm, 防护栏安装于台阶上; 4. 尺寸要求: 台阶为四踏, 每踏高度 100mm, 深度 1000mm, 总高度 400mm, 总深度 4000mm; 5. 复尺要求: 规格以实际测量为准, 中标单位现场复核尺寸, 以现场尺寸为准生产供货。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	3	16900	50700
9	带写字板听课椅	华茂	规格: 常规 1. 钢架: 采用 32*19*1.5 厚冷拉钢管经除油烤漆处理, 坚固防锈, 2 条钢丝保护增加拉力, 坚固耐用; 2. 靠背: 叶子形状护腰曲线设计, 符合人体工学, 全新 PP 材质一体成型, 加厚条纹网, 透气抗拉力强, 靠背连接件为铝合金材质; 3. 扶手采用 PP 材质, 前后活动功能, 螺丝加固; 4. 座包: 高密度定型海绵, 防尘底壳美观大方, 可整体折叠, 多张排列节省空间; 5. 脚塞: 尼龙材质, 防滑耐磨; 6. 写字板: 全铝合金旋转件搭配 PP 写字板, 承重不小于 20KG。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	20	580	11600
10	教师餐桌	华茂	规格: 1400*800*750 1、桌面: 采用 12mm 抗倍特一代板一体成型。面板四周 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2、钢架: 主横杆采用 50*25*2.0mm	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及	51	1850	94350

			<p>矩形管，宽边中间植入一根 25*25*1.2mm 方管增加面板支撑，桌脚采用Φ50*2.0 圆形钢管。钢架连接采用整体焊接方式，满焊连接，焊接部位牢固。钢管表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆。涂层无漏喷、锈蚀、光滑均匀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。</p> <p>3、脚垫：采用全封闭 PP 料制作，带升降调节功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。</p> <p>4、产品符合 GB/T35607-2017、GB/T 3325-2017、LY/T 1926-2020 标准。苯、甲苯、二甲苯、甲醛释放量、TVOC、力学性能检测合格，大肠杆菌抗菌性能 I 级、金黄色葡萄球菌抗菌性能 I 级。</p>		验收			
11	餐椅	华茂	<p>规格：485*550*820</p> <p>1. 靠背坐垫：曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，厚度 11mm，四周经多次打磨油漆防水封边；</p> <p>2. 椅脚选用 304 不锈钢，管壁Φ20*1.4mm，表面经多次打磨亮光处理。</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	204	290	59160
12	电脑桌	华茂	<p>规格：1600*600*750</p> <p>1. 桌面：采用 25mmE0 级三聚氰胺饰面实木多层板，符合 GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017 标准。含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）检测合格。1.5mm 厚 PVC 封边；</p> <p>2. 钢架：横梁采用 25*50*1.5mm 矩形管，桌腿采用 30*60*2.0mm 矩形管。钢架连接采用整体焊接方式，满焊连接，焊接部位牢固。钢管表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆。涂层无漏喷、锈蚀、光滑均匀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象；</p> <p>3. 线盒：30*60*0.8mm 钢制线盒，顶</p>	江苏宿迁	 <p>合同签订后 40 天内完成安装调试及验收</p>	1970	147750	

			部与面板螺丝固定； 4. 脚垫：PP 材质，脚垫带升降螺杆结构，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡； 5. 组合：钢架与桌面螺丝固定，桌面开Φ50 穿线孔，带铝合金穿线盒盖板。					
13	凳子	华茂	规格：240*340*400 1. 面板：采用 18mm 橡木拼接板，三底两面环保油漆喷涂处理； 2. 钢架：采用 25*25*1.5mm 钢管。采用整体焊接方式，满焊连接，焊接部位牢固。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑； 3. 脚垫：采用全封闭 PP 料。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	155	110	17050
14	收纳柜	华茂	规格：7900*400*800 1. 基材：采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，背板厚度 9mm，柜门及其余柜体厚度 18mm。同色 1.5mmPVC 封边； 2. 工艺：连接方式为加厚锌合金三合一扣件拼装而成，柜体为双层结构，可活动层板划分上下两层。柜门单个长度 400mm，柜门数量依据总长划分； 3. 五金：采用不锈钢带阻尼铰链，黑色铝合金拉手。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	3	8000	24000
15	美术展示收纳柜	华茂	规格：2000*600*2000 1、基材：选用 18mmE0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板； 2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用 PVC 塑胶封边，厚度 1.5mm； 3、五金配件：采用金属三合一扣件，液压缓冲铰链。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	8	5580	44640
16	美术准备台	华茂	规格：1800*900*750 1. 面板：桌面及层板采用 12mm 抗倍特板一体成型。符合 GB/T 26696-2011 标准。理化性能(耐酸碱、耐高温、表面耐干热、耐沸水、吸水率、耐光色牢度、抗老化、洛氏硬度、弯曲强度、弯曲弹性模量)检测合格。面板四周采 CNC 修边，四周倒角； 2. 钢架：桌脚采用 55*55*75*2.0mm 三角管钢管，横杆采用 50*25*1.5mm，	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	2	2850	5700

			<p>符合 GB/T 3325-2017 标准。结构安全、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格。钢架正中采用一条 25*25*1.2mm 加强筋增加结构稳定牢固性。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。</p> <p>3. 脚垫：采用全封闭 PP 料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。</p>					
17	水槽 (一套三位)	华茂	<p>规格：2000*600*800</p> <p>1. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角，桌面开水槽孔（规格配套水槽数量及尺寸）；</p> <p>2. 柜体：采用 1.0mm 镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值 $\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>3. 防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>4. 门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>5. 连接件：采用 ABS 专用连接组装件；</p> <p>6. 合页：采用不锈钢模具一体成型；</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；</p> <p>8. 龙头：采用单龙头，规格 380*180mm，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层；开关旋钮材质为高密度 PP，陶瓷阀芯 90° 旋转，可拆卸铜质水嘴，底部增加过滤网，过滤水中杂质主体管径为 18mm，开孔尺寸 $\phi 22\text{mm}$</p> <p>9. 水槽：外径尺寸不小于 410*410*210mm，采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽。</p> <p>10. 给水：采用 $\phi 25\text{PPR}$ 复合管敷设；</p> <p>11. 排水：使用 $\phi 50$ 国标 UPVC 专用排水管。</p>	江苏 宿迁	合同签 订后 40 天内完 成安装 调试及 验收	3	6353	19059



18	水槽 (一套四位)	<p>规格：8000*600*800</p> <p>1. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角，桌面开水槽孔（规格配套水槽数量及尺寸）；</p> <p>2. 柜体：采用 1.0mm 镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>3. 防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>4. 门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>5. 连接件：采用 ABS 专用连接组零件；</p> <p>6. 合页：采用不锈钢模具一体成型；</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；</p> <p>8. 龙头：采用单龙头，规格 380*180mm，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层；开关旋钮材质为高密度 PP，陶瓷阀芯 90° 旋转，可拆卸铜质水嘴，底部增加过滤网，过滤水中杂质主体管径为 18mm，开孔尺寸$\phi 22\text{mm}$</p> <p>9. 水槽：外径尺寸不小于 410*410*210mm，采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽。</p> <p>10. 给水：采用 $\phi 25\text{PPR}$ 复合管敷设；</p> <p>11. 排水：使用 $\phi 50$ 国标 UPVC 专用排水管。</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	19921	19921
19	水槽 (一套八位)	<p>规格：8000*600*800</p> <p>1. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角，桌面开水槽孔（规格配套水槽数量及尺寸）；</p> <p>2. 柜体：采用 1.0mm 镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>3. 防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>4. 门板：采用双层钢板，必须两层组</p>	江苏宿迁	 <p>合同签订后 40 天内完成安装调试及验收</p>	2	22000	44000

			<p>装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>5. 连接件:采用ABS专用连接组装件；</p> <p>6. 合页: 采用不锈钢模具一体成型；</p> <p>7. 固定桌脚: 采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；</p> <p>8. 龙头: 采用单龙头，规格380*180mm,加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层；开关旋钮材质为高密度PP,陶瓷阀芯90°旋转，可拆卸铜质水嘴，底部增加过滤网,过滤水中杂质主体管径为18mm,开孔尺寸ϕ22mm</p> <p>9. 水槽: 外径尺寸不小于410*410*210mm,采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。</p> <p>10. 给水: 采用ϕ25PPR复合管敷设；</p> <p>11. 排水:使用ϕ50国标UPVC专用排水管。</p>				
20	水槽 (一套 八位)	华茂	<p>规格: 9600*600*800</p> <p>1. 台面: 采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作,四角倒R15圆角,桌面开水槽孔(规格配套水槽数量及尺寸)；</p> <p>2. 柜体: 采用1.0mm镀锌钢板,采用CO2保护焊焊接,打磨处理,表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值\geq70μm)；</p> <p>3. 防撞胶垫: 装于门板内侧,减缓碰撞,保护柜体；</p> <p>4. 门板: 采用双层钢板,必须两层组装是设计,保证两层双面都喷涂处理,中间采用隔音材料,保证关门减少噪音；</p> <p>5. 连接件:采用ABS专用连接组装件；</p> <p>6. 合页: 采用不锈钢模具一体成型；</p> <p>7. 固定桌脚: 采用柜体内置可调ABS调整脚,保证调整脚前后都可以调节高低；</p> <p>8. 龙头: 采用单龙头,规格380*180mm,加厚铜质材料,高亮度环氧树脂涂层；开关旋钮材质为高密度PP,陶瓷阀芯90°旋转,可拆卸铜质</p>			25168	100672

			<p>水嘴，底部增加过滤网，过滤水中杂质主体管径为 18mm，开孔尺寸ϕ22mm</p> <p>9. 水槽：外径尺寸不小于 410*410*210mm，采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽。</p> <p>10. 给水：采用Φ25PPR 复合管敷设；</p> <p>11. 排水：使用Φ50 国标 UPVC 专用排水管。</p>					
21	教师演示台	华茂	<p>规格：1800*700*750</p> <p>1、面材及挡板：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。挡板宽边不小于 60mm。</p> <p>2、刚架：整体采用 50*50*2.0mm 方管，表面静电抗菌粉末白色喷涂处理。</p> <p>3、脚垫：采用全封闭 PP 料制作，带升降调节功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。</p>	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	3	3500	10500
22	美术绘画拼桌	华茂	<p>规格：650*450*750</p> <p>1. 面板：采用一代抗耐特板，桌面尺寸：650mm\times450mm\times12mm\pm2mm；</p> <p>2. 钢架：采用椭圆形亮光钢管、矩形管亮光钢管组合焊接而成，桌脚贴地部钢管尺寸为椭圆形口径 30mm\times60mm\pm1mm\times壁厚 1.5mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形口径 30mm\times60mm\pm1mm\times壁厚 1.5mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形口径 23mm\times50mm\pm1mm\times壁厚 1.4mm；连接书箱 T 型支架钢管尺寸椭圆形口径 20mm\times40mm\pm1mm\times壁厚 1.5mm，二桌脚贴地连接横钢管尺寸为椭圆形口径 20mm\times40mm\pm1mm\times壁厚 1.5mm，画画桌面固定管为矩形口径 25mm\times50mm\pm1mm\times壁厚 1.5mm。1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩，不可采用回收料生产；</p> <p>3. 书箱：内径尺寸 455mm\times340mm\times140mm\pm10mm，外径尺寸 600mm\times350mm\times150mm\pm10mm；</p> <p>4. 脚垫：采用环保 PP 塑料一体射出成型并用圆头十字自攻螺丝锁付。脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝保持平衡。尺寸：长 83mm\times宽 72mm\times高</p>	江苏宿迁	<p>合同签订后 40 天内完成安装调试及验收</p> 	144	660	95040

			43mm, 垫跟高 10mm±2mm; 5. 升降调节方式: 采用 ABS 耐冲击塑料一级新料一体射出成型。尺寸: (1) 旋钮尺寸: 30mm×24mm±3mm 内埋铜螺母, (2) 连接块尺寸: 35mm×25mm±3mm; 6. 刻度要求: 采用激光镭射雕刻, 标记高度值及“新龙湖实验小学”学校名称, 调整刻度从 640mm 至 760mm±10mm。					
23	座椅	华茂	规格: 490*530*820 1、椅面: 采用 PP 材质; 2、椅架: 采用 19*40*2.0mm 扁圆管, 椅面与钢架连接处附带有 ABS 卡槽, 椅架整体采用灰色烤漆; 3、脚垫: 采用尼龙稳固。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	147	280	41160
24	美术展示收纳柜	华茂	规格: 3200*400*2400 1、基材: 选用 18mmE0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板; 2、封边: 人造板制成的部件均进行封边处理, 采用 PVC 塑胶封边, 厚度 1.5mm; 3、五金配件: 采用金属三合一扣件, 液压缓冲铰链; 4、工艺: 柜体采用上下组合柜, 下柜带柜门, 高度 800mm, 柜体带一层可活动层板; 上柜为三层展示开放柜, 竖板间距约为 400mm, 间距按照总长度平均分配, 开放柜内套 9 套彩色 18mm 同材质隔板 (参考图片示意效果)。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	5750	5750
25	货架	华茂	规格: 2000*600*2000 1、立柱: 采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材; 2、横梁: 采用 60*40*1.5 厚的一级钢材, 层板厚 0.8mm, 层板底部设置加强筋不低于 7 条, 采用冷扎钢板制造。 3、结构: 立柱与横梁以蝴蝶孔卡扣紧锁的设计每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载可达 300 公斤; 4、表面处理: 经酸洗、磷化、静电喷涂处理	江苏宿迁	 合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	30	1200	36000

26	美术展示收纳柜	华茂	<p>规格：2400*400*2000</p> <p>1、基材：选用18mmE0级环保三聚氰胺饰面实木多层板；</p> <p>2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用PVC塑胶封边，厚度1.5mm；</p> <p>3、五金配件：采用金属三合一扣件，液压缓冲铰链；</p> <p>4、工艺：柜体采用上下组合柜，下柜带柜门，高度800mm，柜体带一层可活动层板；上柜为三层展示开放柜，竖板间距约为400mm，间距按照总长度平均分配，开放柜内套6套彩色18mm同材质隔板（参考图片示意效果）。</p>	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	6	5800	34800
27	定制全钢储存边台	华茂	<p>规格：6200*600*800</p> <p>1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。</p> <p>2.柜体：采用1.0mm镀锌钢板，采用C02保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>3.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>4.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>5.连接件：采用ABS专用连接组零件；</p> <p>6.合页：采用不锈钢模具一体成型；</p> <p>7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	2	12320	24640
28	定制全钢储存边台	华茂	<p>规格：8050*600*800</p> <p>1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。</p> <p>2.柜体：采用1.0mm镀锌钢板，采用C02保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>3.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>4.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处</p>	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	4	15576	62304



			理,中间采用隔音材料,保证关门减少噪音; 5.连接件:采用ABS专用连接组装件; 6.合页:采用不锈钢模具一体成型; 7.固定桌脚:采用柜体内置可调ABS调整脚,保证调整脚前后都可以调节高低。					
29	教师演示台	华茂	规格:2800*700*850 1.台面:采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚实芯理化板,边沿加厚至 $\geq 25.4\text{mm}$, 2.结构:演示台设有储物柜,中间为演示台,设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。 3.桌身:整体采用 $\geq 0.9\text{mm}$ 厚冷轧钢板,全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.滑道:抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道 5.采用液压铰链。	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	4	6500	26000
30	学生操作桌(4人)	华茂	规格:1400*800*750 1.面板:桌面采用12.7mm抗倍特板一体成型。面板四周采CNC修边,四周倒角; 2.桌兜:采用PP收纳盒,规格440*340*100mm,可放置书包、书本、文具、工具等; 3.钢架:桌脚采用55*55*75*1.5mm三角管钢管横杆采用50*25*1.5mm。喷涂表面处理,磷化后静电喷塑。 4.脚垫:采用全封闭PP料制作带微调功能,适合不平整地面,可随意调节桌面平衡。	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	48	2550	122400
31	实验凳	华茂	规格: $\Phi 300*400$ 1、凳面:采用高密度ABS材质的凳面,直径300mm。凳面下有2.5厚钢板托盘 2、凳脚:4个凳脚采用16 \times 36 \times 1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型,全自动焊接机械手焊接,焊点准确且均匀 3、结构:凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上,方便教室的打扫。 4、制作工艺:1.采用二氧化碳保护	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	196	160	31360



			焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理,再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂,经高温固化成光滑表面。					
32	定制后墙展示柜	华茂	规格: 7200*400*2000 1、基材: 选用18mmE0级环保三聚氰胺饰面实木多层板; 2、封边: 人造板制成的部件均进行封边处理,采用PVC塑胶封边,厚度1.5mm; 3、五金配件: 采用金属三合一扣件,液压缓冲铰链; 4、工艺: 柜体采用上下组合柜,下柜带柜门,高度800mm,柜体带一层可活动层板;上柜为三层展示开放柜,竖板间距约为400mm,间距按照总长度平均分配,开放柜内套15套彩色18mm同材质隔板(参考图片示意效果)。	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	4	18800	75200
33	三面高度音乐凳	华茂	规格: 450*350*350 1. 尺寸: 450*350*350mm±10mm; 2. 材质: 高密度PE一体滚塑成型; 3. 工艺: 滚塑制作,产品一体成型; 4. 功能: 三面可坐,三种颜色设计,三种高度(215/350/450mm)适合各年级师生使用。	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	192	375	72000
34	定制侧边满墙收纳矮柜	华茂	规格: 4750*400*800 1. 基材: 采用E0级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面,背板厚度9mm,柜门及其余柜体厚度18mm。同色 1.5mmPVC封边; 2. 工艺: 连接方式为加厚锌合金三合一扣件拼装而成,柜体为双层结构,可活动层板划分上下两层。柜门单个长度400mm,柜门数量依据总长划分; 3. 五金: 采用不锈钢带阻尼铰链,黑色铝合金拉手。	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	4500	13500	
35	定制侧边满墙收纳矮柜	华茂	规格: 6250*400*800 1. 基材: 采用E0级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面,背板厚度9mm,柜门及其余柜体厚度18mm。同色 1.5mmPVC封边; 2. 工艺: 连接方式为加厚锌合金三合一扣件拼装而成,柜体为双层结构,	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	1	5800	5800

			可活动层板划分上下两层。柜门单个长度 400mm, 柜门数量依据总长划分; 3. 五金: 采用不锈钢带阻尼铰链, 黑色铝合金拉手。					
36	乐器收纳柜	华茂	规格: 3950*400*800 1. 基材: 采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面, 背板厚度 9mm, 柜门及其余柜体厚度 18mm。同色 1.5mmPVC 封边; 2. 工艺: 连接方式为加厚锌合金三合一扣件拼装而成, 柜体为双层结构, 可活动层板划分上下两层。柜门单个长度 400mm, 柜门数量依据总长划分; 3. 五金: 采用不锈钢带阻尼铰链, 黑色铝合金拉手。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	3600	3600
37	塑料储物柜	华茂	规格: 385*500*1890mm (含底座 80 高度) 1、柜门及柜体: 采用 HDPE 塑料一次滚塑成型, 柜门规格: 358*556*20-40mm, 柜体规格: 385*500*1810mm。柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔, 方便与柜门安装; 柜体两侧设计凹槽筋条, 方便安装大隔板; 2、隔板: 隔板采用 HDPE 塑料一次成型, 厚度在 3mm。规格: 375*493*13-69mm, 隔板前端设计成两个 U 形结构, 方便卡在柜体壁厚处, 2 个大隔板把柜体分割成 3 柜门; 3、底座: 高度 80mm, 采用 HDPE 塑料吹塑一次成型, 厚度在 3mm; 4、铰链插杆: 直径 4*1795mm, 采用不锈钢 304 材质; 5、安装板: 142*105*1.2mm, 采用不锈钢 304 材质; 6、拉手: 配置模块化拉手, 门板与拉手卡合处加厚, 拉手边框紧密贴合在门板上, 提高强度和安全性能; 7、柜子顶部设置竖向凹槽加强筋条, 增加顶部强度。 8、产品符合 GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB/T 35607-2017 标准。外观、塑料件理化性能、力学性能、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	62	1670	103540



			多溴二苯醚、总挥发性有机化合物检测合格。					
38	更衣凳	华茂	规格：1800*450*440 1. 材质：凳架整体采用 A 级 ABS 工程塑料制成，八字样式凳脚设计，凳面采用回弹海绵，无针线缝合皮具，耐磨环保面料填充。可承重约 1000KG； 2. 五金：304 不锈钢加长螺丝固定凳面和凳脚。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	10	1200	12000
39	茶几	华茂	规格：Φ600*400 1. 茶几整体采用橡木材质； 2. 桌腿上粗下细，桌面厚度 18m，桌下带四脚链接框架，与桌腿螺丝连接固定。 3. 全实木不贴皮，环保清漆整体喷涂。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	750	750
40	茶几（副）	华茂	规格：Φ500*450 1. 茶几整体采用橡木材质； 2. 桌腿上粗下细，桌面厚度 18m，桌下带四脚链接框架，与桌腿螺丝连接固定。 3. 全实木不贴皮，环保清漆整体喷涂。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	650	650
41	三人沙发	华茂	规格：2100*800*800 面料：采用环保 PU 皮； 海绵：高密度回弹发泡海绵填充； 内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，AAA 级多层夹板封板，3.6 蛇簧搭配皮筋扣定线固定 脚：实芯不锈钢。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	2800	2800
42	单人沙发	华茂	规格：1050*800*730 面料：采用环保 PU 皮； 海绵：高密度回弹发泡海绵填充； 内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，AAA 级多层夹板封板，3.6 蛇簧搭配皮筋扣定线固定 脚：实芯不锈钢。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收		1800	3600
43	隔断文件柜	华茂	规格：2000*400*1800 1、基材：选用 E0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板，柜体整体采用 18mm。 2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用 PVC 塑胶封边，厚度 1.5mm；	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	2450	2450



			<p>3、五金配件：采用金属三合一扣件，液压缓冲铰链，铝合金拉手。</p> <p>4、更衣柜长度不小于400mm，矮柜整体长度不小于800mm，其余尺寸按照总长及产品图片示意均分布局。</p>					
44	办公桌	华茂	<p>规格：1800*1600*750</p> <p>1、基材：桌面采用25mmE0级多层实木板，柜体及挡板采用18mmE0级刨花板；</p> <p>2、封边用材：2mm厚PVC胶边；</p> <p>3、五金：采用金属三合一扣件，液压缓冲铰链，钢架采用Φ50*2.0斜角管。</p>	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	1	1750	1750
45	椅子	华茂	<p>规格：常规</p> <p>1.椅背靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布；</p> <p>2.扶手扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，四边固定，稳固舒适；</p> <p>3.座垫坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用环保针织布料；</p> <p>4.底盘采用蝴蝶底盘，角度倾仰；</p> <p>5.气杆采用三级气杆；</p> <p>6.椅脚加高强度320mm尼龙脚；</p> <p>7.脚轮万向椅轮。</p>	江苏宿迁	合同签订后40天内完成安装调试及验收	2	560	1120
46	礼堂用排椅	华茂	<p>规格：570*780*1050±10</p> <p>1、椅背：①背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，整体高700mm，顶端宽450mm，底部宽480mm，顶端最薄处厚度为48mm，底部最厚处为120mm，正面呈梯形状，与背板贴合。②背内板：采用多层硬木成型板，厚度8mm，符合人体学原理；③背外板：采用多层硬木成型板，厚度15mm，长740mm，顶端宽450mm，底部宽度为500mm；表面压木皮，弯曲半包围背海绵，板材油漆颜色可选择。（±5mm）</p> <p>2、椅座：①座海绵：采用高密度冷发泡定型绵；②座框架：采用1.5mm厚冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构；③座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，承托力强，抗变形；附</p>	江苏宿迁	 <p>合同签订后40天内完成安装调试及验收</p>	488	1175	573400

		<p>独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，板材油漆颜色可选择；</p> <p>3、面料：采用耐磨麻绒布料；进行3M(防潮、防尘、防污)和阻燃处理；面料有多种颜色可供选择；</p> <p>4、铝合金站脚：</p> <p>① 一体铝合金材料，经模具压铸连体成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锡；</p> <p>②站脚顶部：采用了椭圆形的镂空设计，镂空长度304mm，镂空最高处41mm,顶端总长为436mm；</p> <p>③站脚底部：采用了拱桥式脚板设计。为确保椅子安全稳固于地面，脚底板长度（跨度）为353mm，宽度为75mm；</p> <p>④站脚整体高度为634mm，宽度为55mm；</p> <p>⑤为确保质量，铝合金站脚重量不低于3.17Kg，壁厚4mm；</p> <p>⑥两个固定安装的孔距为320mm，外覆2个梯型PP注塑螺丝盖，防尘、安全。（±2mm）</p> <p>5、扶手面：采用榉木，多次油漆工艺精制而成，长435mm，宽56mm，中间最薄处厚度为160mm，左右两边最厚处厚度为300mm；整支木扶手呈梯形状，与铝合金站脚的扶手部位完美贴合。（±2mm）</p> <p>6、侧板：采用木板面覆薄海绵及麻绒布料，并采用活动式扣钉，易于拆装；</p> <p>7、写字板：采用黑色PP塑料写字板（300*260*12mm）；搭配铝合金旋转支架，下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内；</p> <p>8、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障；</p> <p>9、固定方式：采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用重力设计、隐避技术隐藏在地脚内</p>				
--	--	---	--	--	--	--



			部,外封地脚帽,整体采用喷塑工艺。 10、产品符合 GB/T3324-2017、 GB/T35607-2017 标准。主要尺寸及偏差、形状与位置公差、木材含水率、漆膜外观要求、漆膜表面理化性能 (耐干热、耐湿热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、力学性能 (椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性)、甲醛释放量 (GB/T35607-2017) 检测合格。					
47	椅套	华茂	规格: 配套礼堂椅 白色丝布材质, 印刷学校名称及 LOGO。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	488	29	14152
48	实木踏步	华茂	规格: 600*300*150 1. 实木材质, 板面全部采用清漆处理。底部带防滑脚垫; 颜色与发言台保持一致。 2. 功能: 用于发言台垫高。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	95	95
49	班前椅	华茂	规格: 常规 1. 面料: 靠背、坐垫接触面均采用环保、透气植皮 PU 皮包裹, 面料厚度 1.0mm 2. 椅背: 靠背骨架采用钢架结构, 定型海绵填充, 面料为环保透气背面板植皮 PU 皮 3. 座垫: 坐垫骨架采用 9 层 13mm 高强度层压胶合板, 填充物定型海绵组合, 面料为环保透气皮料 4. 钢架: 采用 Q195-Φ25 钢管制成, 壁厚 1.8mm, 喷塑金属脚架。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	12	880	10560
50	主席台	华茂	规格: 1600*600*760 1、基材: 采用 E0 级高密度纤维板 2、面材: 采用胡桃木木皮厚度 0.6mm, 全贴实木皮 3、胶合剂: 采用油漆配套胶黏剂 4、油漆: 采用的底漆和面漆, 均为环保漆, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上 5、五金: 采用强力“四合一”紧固件	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	6	2150	12900



			6、主要尺寸：台面厚度不低于 55mm，站脚及层板厚度 25mm，背板 15mm。					
51	演讲发言台	华茂	规格：723*580*1160 1、基材：采用 E0 级高密度纤维板，握钉力强 2、油漆：采用品牌木器专用漆 3、五金：金属配件； 4、工艺：成品外表与封边的倒棱圆角	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	1900	1900
52	班前桌	华茂	规格：1400*400*760 1、基材：采用 E0 级高密度纤维板，握钉力强 2、面材：采用胡桃木木皮 3、胶合剂：采用油漆配套胶黏剂 4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上 5、五金：采用强力“四合一”紧固件 6、主要尺寸：台面厚度不低于 30mm，站脚及层板厚度 25mm，背板 15mm。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	5	980	4900
53	三人沙发	华茂	规格：1960*850*830 1、皮革：采用西皮饰面 2、五金：4.0 高回弹弹簧及 5 公分弹力橡筋打底，S 型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上 3、海绵：采用高回弹海绵、柱形发泡技术 4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光 5、站脚：采用实芯烤漆金属脚。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	2000	2000
54	单人沙发	华茂	规格：960*850*830 1、皮革：采用西皮饰面 2、五金：4.0 高回弹弹簧及 5 公分弹力橡筋打底，S 型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上 3、海绵：采用高回弹海绵、柱形发泡技术 4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温熏蒸防虫处理。 5、站脚：采用实芯烤漆金属脚。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	2	900	1800



55	茶几	华茂	规格：1500*650*450 1、基材：采用优质 E0 级中密度纤维板，面板厚度 25mm, 其余 18mm；面贴木皮厚度 ≥ 0.6 mm，木皮纹理清晰自然； 2、油漆：采用 UV 工艺底漆，面漆采用优质亚光聚脂漆； 3、五金配件：采用锌合金三合一配件。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	1360	1360
56	矮柜	华茂	规格：1600*400*825 1、基材：采用环保 E0 级中密度纤维板+三聚氰胺饰面板，台面及层板厚度 25mm, 其余柜体厚度 18mm, 2、油漆：采用 UV 工艺底漆，面漆采用优质亚光聚脂漆； 3、五金配件：采用锌合金三合一配件。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	2500	2500
57	定制化妆台	华茂	规格：3600*600*750 1、面板：基材采用 E0 级实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mmPVC 直封边制作。 2、钢架：横管采用 50*25*2.0mm, 立管及下根管采用 50*50*2.0mm 三角管，钢架整体满焊连接，烤漆喷涂。 3、镜面尺寸 100cm*80cm*3 面，圆角无框镜，台玻银镜高清镜面，底层防爆膜板，海绵胶及免钉胶贴墙安装。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	2	2480	4960
58	化妆椅	华茂	规格：常规 1. 钢架：11mm 圆实芯冷拉钢筋； 2. 靠背：全新 PP 材质； 3. 座板：全新 PP 材质，带海绵软包； 4. 脚垫：白色尼龙脚塞。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	1	180	3060
59	办公台	华茂	规格：1600*750*750 1、基材：选用 E0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板，台面及桌脚厚度 40mm, 背板厚度 18mm； 2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用 PVC 塑胶封边，厚度 2.0mm； 3、五金配件：采用金属三合一扣件。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	4	980	3920
60	收纳三抽柜	华茂	规格：400*400*630 1、基材：选用 E0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板，柜面厚度 25mm, 其余	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完	4	380	1520

			厚度 18mm; 2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用 PVC 塑胶封边，厚度 1.5mm; 3、五金配件：采用金属三合一扣件，阻尼缓冲导轨，金属拉手。		成安装调试及验收			
61	椅子	华茂	规格：常规 1.背框：全新 PP 料加纤维； 2.面料：尼龙网镂空背配金属座布料； 3.扶手：全新 PP 料加纤维； 4.坐垫：夹层 12mm 多层板，50 密高回弹科技切割定型棉； 5.铁架：采用 20*1.8mm 圆管。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	6	190	1140
62	文件柜	华茂	规格：830*400*2000 1、基材：选用 E0 级环保三聚氰胺饰面实木多层板，顶板及层板厚度 25mm，其余厚度 18mm 2、封边：人造板制成的部件均进行封边处理，采用 PVC 塑胶封边，厚度 1.5mm; 3、五金配件：采用金属三合一扣件，缓冲合页，铝合金把手。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	4	1180	4720
63	凳子	华茂	规格：320*320*450 1.注塑一体成型椅子全新工程聚丙烯材质； 2.可叠，产品承重静态 200KG。	江苏宿迁	合同签订后 40 天内完成安装调试及验收	200	105	21000
投标总报价（人民币：元）								3898735

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。