

投标分项报价表（分包号：采购包 4）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	储物衣柜一	汇聚	 <p>储物衣柜采用1.0mm 优质冷轧钢板制作,宽 700mm,深500mm,高 1740mm。侧边设190mm 固定板,余下为单扇外 开门,内分两层,上层 高度980mm,内设一根 直径19*1.2mm挂衣 杆,柜门反面安装一面 镜子,柜门焊接挂锁结 构,挂锁扣钢板厚度≥ 3.0mm,柜门正面设床 位卡和透气孔。衣柜侧 板、门板和需要承重的 层板须采用加强筋工 艺,增加承重力。柜体 底部四角安装M10调 节螺丝,使柜底与地面 有10~20mm间隙,用 于透气、防潮和调节水 平。钢制品须经除油、 除锈、硅烷磷化、热固 性粉末涂料静电喷塑 处理,热固性粉末涂料 符合HG/T 2006-2022 要求。门板为浅绿色, 柜体为灰白色。▲外 观、颜色、造型等参照 在用品,尽可能接近。 衣柜开门方向须按数 量左右各半镜像制作, 固定板在扶梯后面。</p>	安徽	自合同 签订之 日起 20日 内完成 拆除、 搬运、 调整、 改造、 供货、 安装调 试、保 洁等并 投入使 用。	260只	1025	266500


3	学习桌	汇聚	<p>学习桌宽 1200mm，深 500mm，高 800mm。原材料采用厚度 1.0mm 优质冷轧钢板制作。桌腿采用直径 88 mm 厚度 1.5mm 的圆钢管，连接管采用 25*25*1.2mm 方钢管。桌面板采用 E0 级多层实木板，厚度为 25mm。表面包浅绿色防火板，二条长边半园型包边，二条直边封边条封边。桌斗左右分三格，前后贯通不设背板，下沿到地面距离高度为 580mm，桌腿钢管与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮消声。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合 HG/T 2006-2022 要求。钢架颜色为灰白色，台面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。</p>	安徽	自合同签订之日起 20 日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	582 张	360	209520
4	床架	汇聚	<p>每个床架改造包括床挺架 1 只、床板 1 张、2 个床头护栏。1. 床挺架：1950*900mm 床挺主梁采用 30*60*1.5mm 钢管，床挺连接横梁 25*25*1.5mm 钢管（5 根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接 3.0mm 厚钢板与原床屏立柱螺栓连接。现场钻孔施</p>	安徽	自合同签订之日起 20 日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保	582 位	400	232800

		<p>工，安装高度离地面450mm，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合 HG/T 2006-2022 要求。颜色与原床架尽可能接近。</p> <p>与改造床位相邻的另一根靠墙连接杆进行现场钻孔移位安装。</p> <p>2. 床板：尺寸与床挺架配套，材质为杉木板，每条木板宽度$\geq 80\text{mm}$，厚度$\geq 20\text{mm}$，每条木板间的缝隙$\leq 10\text{mm}$，铺板横档≥ 4根，规格为30*40mm 硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。</p> <p>3. 床头安全栏： 798*300mm，上部一根25*50*1.5mm 护栏钢管，中间三根$\Phi 19*1.2\text{mm}$的竖管，外围三面采用3.0mm厚钢板，整体焊接成框，现场钻孔与床屏立柱螺钉连接，连接点不少与4处，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合 HG/T 2006-2022 要求。颜色与原床架尽可能接近。</p>		<p>洁等并投入使用。</p>		
--	--	---	--	-----------------	--	--

5	钢 木 方 凳	汇聚	 <p>钢木方凳长度 340mm，宽度 260mm，高度 450mm。钢木结构，凳面框采用 2.0mm 冷轧钢板折边成角铁型包边，凳面为环保双饰面多层实木板，厚度大于 18mm，凳面四周封边处理，凳面嵌入角铁边框，不少于 6 只螺钉连接固定。凳脚为 25*25*1.2mm 钢管，凳脚与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮防锈。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合 HG/T 2006-2022 要求。颜色为黑色，凳面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。</p>	安徽	自合同签订之日起 20 日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	582 张	50	29100
6	组 合 学 习 桌 改 造	汇聚	<p>36-37 栋 161 间 644 套组合学习桌，其中 148 套搬运到 55 栋，并按学校摆放清单放置到位；496 套组合学习桌拆除桌上的书架并将书架搬运到校内指定地点堆放整齐，然后将学习桌运回工厂改造（修复补平桌面钢架上的书架安装孔、切割拆除 2 只抽屉及配件和支架、改造焊接增添 1 块桌斗底板和 2 块中隔板，钢板厚度 1.0mm、学习桌按原颜</p>	安徽	自合同签订之日起 20 日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	496 张	240	119040

			色翻旧出新重新喷塑涂装,改造后的学习桌左右分3格,前后贯通),改造后的学习桌运在5栋宿舍,每间宿舍摆放2张。					
7	钥匙配置	汇聚	根据学校提供的钥匙进行配置,每把钥匙配置2把。	安徽	自合同签订之日起20日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	582把	4	2328
8	宿舍保洁	汇聚	1、宿舍地面目视无纸屑杂物,干净无污迹,2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。3、宿舍家具设施等干净整洁,无污渍。4、卫生间地面目视无纸屑杂物,干净无污迹;台面、砖墙目视无污迹,用纸巾擦拭50cm后,纸巾无明显污染;台盆、蹲坑洁净无黄渍。5、所有垃圾清运至校外。	安徽	自合同签订之日起20日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	520间	100	52000

9	拆除、移位、调整、改造、搬运等工作	汇聚	<p>1. 拆除 36、37 栋共 291 间学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆 2 根, 共 582 根, 全部搬运至校内指定地点堆放整齐, 另外两根连接杆进行打孔移位安装。</p> <p>2. 36、37 栋宿舍 (以学校提供宿舍清单为准) 644 只衣柜进行调整搬运, 调整后每间宿舍放置 3 只双门衣柜和 1 只公用柜, 并维修 644 只衣柜的门锁和上下门缝间隙, 改造后衣柜必须摆放一侧。</p> <p>3. 36、37 栋共计 130 间, 拆除 520 只书柜, 其中 128 只搬运调整至 36、37 指定宿舍 (以学校提供宿舍清单为准), 每间宿舍放 1 只, 392 只搬运调整至 52、53 栋指定宿舍 (以学校提供宿舍清单为准), 所有书柜固定在离地面 80 cm 高的阳台墙面上。</p> <p>4. 36、37 栋共计 130 间, 需拆除 520 张写字桌 (含书架) 搬运至校内指定地点堆放整齐。</p> <p>5. 拆除、调整、改造、</p>	安徽	自合同签订之日起 20 日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	1 项	128280	128280
---	-------------------	----	---	----	---	-----	--------	--------

			搬运过程中,做好物品保护,若有损坏须免费修复或更新。					
 投标总报价 (人民币: 元)								1039568

备注: 1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输、保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的费用,招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。