

合同

甲方：溧阳市第二实验小学

乙方：常州百集教育装备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照溧阳市政府采购中心的招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0023。
2. 项目名称：溧阳市第二实验小学食堂设备采购及安装项目。
3. 具体内容：详见报价表（详见乙方报价表）。
4. 合同金额：人民币 527720 元（大写：伍拾贰万柒仟柒佰贰拾元整）。

二、1. 付款方式：合同签订后预付合同价的 30%，货物送达、安装结束、验收合格后付至合同价的 100%。

2. 其他要求：中标人在合同签订前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

三、交货时间、交货地点

1. 交货时间：合同签订后 20 天内安装到位。
2. 质保期：2 年
3. 交货地点：采购人指定地点。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

1. 在产品“三包”期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的 24 小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的 24 小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3. 具有完善的售后服务体系，保证买方售后服务满意。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合招标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按招标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请采购监管部门取消其中标资格，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同。甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金，并提请采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的 10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的 10%，按有关规定处理。

十一、其它

1. 本合同一式五份，甲方、乙方各执二份、集中采购机构执一份。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人：

委托代理人：

地址：

联系电话：

签订时间：2024. 7. 30

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：

委托代理人：

地址：江苏省常州市天宁区兰陵街道浦前社
区驴场头 105 号 E 座-1338

联系电话：13641504879

开户行：中国建设银行股份有限公司常州飞
龙东路支行

账号：32050162733600000464

签订时间：2024. 7. 30

附：乙方报价表。

序号	1 分项服务 名称	2 交付期	3 分项 单位	4 数量	5 分项 单价	6 分项 总价	7 品牌、规格、参数
一	男更						
1	六门更衣柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1100	1100	品牌：百集；900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。
2	感应单星洗手池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；1100*500*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。▲具有《食品接触产品安全认证证书》
二	女更						
1	六门更衣柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	5	1100	5500	品牌：百集；900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。
2	感应单星洗手池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；1100*500*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
三	仓库						
1	不锈钢低位货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	500	1500	品牌：如棕；1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。
2	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；1200*500*1600SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
3	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。
四	验收、过磅区						
1	风幕机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2000	2000	品牌：南洋有为；L=1500；品牌，含安装。
2	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	350	350	品牌：宝视达；40W；外型尺寸：660*150*430，设有牢固的防触电保护网，采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成，表面经电化处理，电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
3	不锈钢低位货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	500	500	品牌：如棕；1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。
4	带挂架拖	合同签订后 20	台	1	1650	1650	品牌：如棕；1500*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，

	把池	天内安装到位					厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带围板, 整体满焊非组装, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。
5	电子秤	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	500	500	品牌: 友声; 300KG; 1、规格: 300kg, 精密度: 1/3000FS; 2、键盘: 16 键双防水; 3、去皮: 去皮重量等于最大称量。超重报警: 超过最大称量的 0.15%时, 软件会自动报警; 4、工作电源: 1.5kw, 交流 220V (-15%-10%) 50Hz, 直流裴勇 6V4AH 可充电电池。
五	素菜粗加工						
1	加大单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	6	1200	7200	品牌: 如棕; 1000*750*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带围板, 整体满焊非组装, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。
2	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌: 如棕; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管, 整体满焊非组装, 配可调平脚
3	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌: 如棕; 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。
4	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1180	2360	品牌: 如棕; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。 ▲具有《食品接触产品安全认证证书》
5	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1800	1800	品牌: 古戈尔; 10M; 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头)
六	荤菜粗加工						
1	加大单星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	6	1200	7200	品牌: 如棕; 1000*750*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带围板, 整体满焊非组装, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌: 如棕; 1100*750*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌: 如棕; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管, 整体满焊非组装, 配可调平脚
4	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌: 如棕; 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。
七	素菜切配间						

1	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	6	1180	7080	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
2	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
3	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。
4	全自动多功能切菜机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	15500	15500	品牌：鸿鹰；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢；2、输送带：2300*318mm；3、切片转数：235-680r/min；4、切片厚度：2~10mm；5、竖刀次数：167~490 次/min；6、切菜长度：1~30mm；7、产量：300~1200kg/h；8、电压功率：220V/2.75KW
5	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1250	2500	品牌：如棕；1200*600*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
6	刀具刀板消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6200	6200	品牌：如棕；1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁
八	荤菜切配间						
1	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	1180	3540	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
2	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800 (+150) SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
3	立式多功能绞切两用机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	4500	4500	品牌：正元；全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。
4	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。
5	刀具刀板消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6200	6200	品牌：如棕；1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁
6	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
九	蒸饭间						

1	双门电热式蒸饭箱	合同签订后 20 天内安装到位	台	5	9000	45000	品牌：如棕；28 盘；门板：304-1.2mm 不锈钢板；背板：304-1.0mm 不锈钢板；骨架：40*40 角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；蒸饭盘数量：28 个；电压/功率：380V/12.0KW*2。1、▲所投产品的温控具有符合 GB/T 4207-2022 、GB/T 5169.10-2017 、GB/T 5169.11-2017 、GB/T 5169.12-2013 、GB/T 5169.13-2013 标准的检测报告。 2、▲具有《食品接触产品安全认证证书》
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	加大双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1350	1350	品牌：如棕；1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
4	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1800	1800	品牌：古戈尔；10M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；3、重工无痕三层液压钢管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度；4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）
十	热厨区						
1	单 1000 电磁大锅灶	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	10500	73500	品牌：莱凯；1300*1300*800（+400）；SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度 1.5mm，围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅：直径 800mm，厚 3mm 不锈钢锅*2 只，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。1、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的关键部件线圈盘组件，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423.4-2008 完成交变湿热(12h+12h) 循环试验，试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的检测报告。2、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的不锈钢电磁炉专用锅，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423.22-2012 规定变化速率的温度变化试验的检测报告。

2	电磁单头单尾小炒灶	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	8500	8500	品牌：莱凯；1000*1000*800（+400）；SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度 1.5mm，围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅：直径 800mm，厚 3mm 不锈钢锅*2 只，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
3	炉拼台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	950	950	品牌：如棕；400*1000*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。
4	炉拼台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	950	1900	品牌：如棕；400*1300*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。
5	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	8	1180	9440	品牌：如棕；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
6	不锈钢低位货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	500	1000	品牌：如棕；1500*500*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。
7	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
8	加大双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1300	1300	1400*700*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
9	风幕机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2000	2000	品牌：南洋有为；L=1500；品牌，含安装。
10	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	350	350	品牌：宝视达；40W；外型尺寸：660*150*430，设有牢固的防触电保护网，采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成，表面经电化处理，电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
11	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1800	1800	品牌：古戈尔；10M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度；4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）

12	吹地机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2200	2200	405*475*475mm；实用的伸缩拉杆设计，可轻松拖动机 器；实用的手柄和电线收纳设计，确保最大程度的灵活 性。定时功能可设定鼓风机运行时间，并在到时后自动 关机，无须照看，便于充分利用时间处理其他事物。 高效、出色的清洁效果，可灵活调整摆放位置，实现 0°，20° 和 90° 三个角度的吹风，加快干燥。
十一 消毒间							
1	四层平板 货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作， 厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体 满焊非组装，配可调平脚
2	紫外线消 毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	2	250	500	品牌：宝视达；40W；1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间 的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集 中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可 对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原） 等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后， 紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
3	双门热风 循环消毒 柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	7500	22500	品牌：如棕；125℃高温消毒；热风循环使内部消毒温 度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全 可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双 门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃； 柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。 1、▲所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具 的符合 GB/T10125-2021 GB/T6461-2002 标准，并且中 性盐雾试验时间达 120h 的检测报告； 2、▲所投产品的配件不锈钢框具，具有国家行政机 关认可的检测机构出具符合 GB 4806.1-2016 食品安 全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报 告。 3、▲具有《食品接触产品安全认证证书》
十二 洗碗间							
1	加大单星 水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	13	1200	15600	品牌：如棕；1000*750*800（+150）；SUS304 不锈 钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方 管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。 配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	开水器含 底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2750	2750	品牌：泳邦；15KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内 胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上， CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微 电脑控制，采用铂金探头检测水温，使水温差≤ 0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超 高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。
3	收餐工作 台	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1100	4400	品牌：如棕；1100*750*800；SUS304 不锈钢板材制作， 台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台 面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不

							锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
4	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	2	250	500	品牌：宝视达；40W；1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
5	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1800	1800	品牌：古戈尔；10M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度；4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）
十三	面点间						
1	压面机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	4500	4500	品牌：恒宇；350 型；材质：与食品接触面采用食品级 304 不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。
2	搅拌机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	3900	3900	品牌：恒宇；30 型；材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级（IPNO）：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。
3	平冷工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2800	2800	品牌：银都；1800*800*800；工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：4~ -15℃ 压缩机输出功率：733W。
4	掀门碗柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2900	2900	品牌：如棕；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。
5	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
6	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。
十四	二更						
1	感应单星带平台洗手池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；1000*500*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。

2	干手器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：莫顿；高速冷热，全自动感应。
3	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	1	250	250	品牌：宝视达；40W;1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
十五 备餐间							
1	五格保温台	合同签订后 20 天内安装到位	台	8	2800	22400	品牌：如棕；1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	6	1100	6600	品牌：如棕；1400*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	950	3800	品牌：如棕；700*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
4	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
5	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
6	掀门碗柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	2900	8700	品牌：如棕；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。
7	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	300	900	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。
8	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	2	250	500	品牌：宝视达；40W;1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。

十六	餐车存放						
1	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	2	250	500	品牌：宝视达；40W；1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
十七	二楼二更						
1	感应单星带平台洗手池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；1000*500*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	干手器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：莫顿；高速冷热，全自动感应。
3	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	1	250	250	品牌：宝视达；40W；1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
十八	二楼备餐间						
1	四格保温台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	2700	5400	品牌：如棕；1500*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 4 套。
2	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；1400*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	双星水池	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；1200*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
4	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚
5	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	300	300	品牌：如棕；含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。

6	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	盏	1	250	250	品牌：宝视达；40W；1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。
十九	排风系统						
1	不锈钢油烟罩	合同签订后 20 天内安装到位	m ²	25	900	22500	品牌：百集；（主厨）；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。
2	不锈钢油烟罩	合同签订后 20 天内安装到位	m ²	14	900	12600	品牌：百集；（蒸饭）；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。
3	不锈钢排风管道	合同签订后 20 天内安装到位	m ²	400	150	60000	食品级 304 不锈钢材质。厚度 1.2，全满焊制作。含趴管，管道，弯头，三通支架等
4	低噪音箱式风机 (核心产品)	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	16500	16500	品牌：北沃；22KW；1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。 1、▲所投产品满足 GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014 检测标准，检测机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求，判定合格的检测报告。 2、▲所投产品满足 GB/T2423.63-2019、GB/T12085.22-2022 检测标准，进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速度试验，检测结果符合要求；依据 GB/T 2423.58-2008 标准，进行环境检测(振动混合模式)试验，检测结果符合要求；依据 GB/T 2423.17-2008 标准，通过盐雾测试，盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂

							纹等现象；依据 GB/T2423. 4-2008 标准，在温度 40℃，湿度≥95% 的环境下工作 48 小时，循环次数 6 次，电气性能正常，表面无明显的损坏和变化，样品功能正常；依据 GB/T2423. 43-2008 环境试验(振动、冲击、动力学)冲击试验，检测结果合格。
5	低噪音箱式风机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	8500	8500	品牌：北沃；11KW；1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。
6	星三角变频电机保护器	合同签订后 20 天内安装到位	套	1	3500	3500	品牌：五普电器；22KW；本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。
7	星三角变频电机保护器	合同签订后 20 天内安装到位	套	1	900	900	品牌：五普电器；11KW；本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。
8	油烟净化器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	9800	9800	品牌：北沃；规格：40000 风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达 85%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m ³ ；自动调压电源；安装、清洁、维护方便。 1、▲所投产品满足 GB/T17626. 5-2019，GB/T13870. 5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求的检测报告。 2、▲所投产品满足 GB/T23717. 1-2009，GB/T5095. 2502-2021， GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423. 5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423. 17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶

							液 PH 值 6.7 (23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。
9	风机底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	350	700	品牌：百集；1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。
二十	厨房杂件 预留金	合同签订后 20 天内安装到位	项	1	12000	12000	部分旧设备，该项价格为固定价格，供应商报价不可调整，需包含在总价里面。
投标总报价（人民币：元）					527720		