投标总价

招　标　人：	常州市交通运输综合行政执法支队
工程名称：	常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目
投标总价（小写）：	868000.00
（大写）：	捌拾陆万捌仟元整
投　标　人：	江苏弘宇建设工程有限公司 （单位盖章）
法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）
时　　间：	2024/9/5

单项工程投标报价汇总表

工程名称：常州	标段：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目	编制日期：2024-08-12			
序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（装饰）	538599.23		8965.26	13552.23
2	常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（安装）	329400.77		4758.9	8127.38
	总计	868000		13724.16	21679.61

单位工程投标报价汇总表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（装饰）	标段：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	462468.58	
1.1	人工费	109369.33	
1.2	材料费	287385.25	
1.3	施工机具使用费	1442.78	
1.4	未计价材料费		
1.5	企业管理费	47649.65	
1.6	利润	16621.58	
2	措施项目	18106.92	
2.1	单价措施项目费	4472.25	
2.2	总价措施项目费	13634.67	
2.2.1	安全文明施工费	8965.26	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13552.23	
5	税金	44471.5	
6	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	538599.23	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0001	拆除工程				44067.57	
1	011601001001	原建筑拆除【装修拆除：原建筑地台、墙体拆除、顶面石膏板、顶面扣板拆除、墙砖拆除、地砖拆除、凿毛、门拆除、台盆拆除、乳胶漆铲除、柜台、柜体拆除、彩钢板墙拆除、灯具、防水、地板拆除原屋面防水拆除及垃圾清理外运,费用自行测算包干使用，其它详见图纸设计】	项	1	44067.57	44067.57	
	0104	砌筑工程				27084.15	
2	010401012001	零星砌砖【卫生间地台：M7.5混合砂浆混凝土标准砖;其它详见图纸设计】	m3	4.212	793.68	3342.98	
3	010401003001	实心砖墙【内外墙:加气混凝土砌块;M5.0混合砂浆;其它详见图纸设计】	m3	51.753	458.74	23741.17	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				3717.94	
4	010502002001	构造柱【构造柱;商品砼C25;】	m3	1.778	849.42	1510.27	
5	010515001001	现浇构件钢筋【砌体加固钢筋】	t	0.05	9814.33	490.72	
6	010515001002	现浇构件钢筋【HRB400；直径12mm以内；层高综合考虑】	t	0.088	6605.8	581.31	
7	010515001003	现浇构件钢筋【HRB400；直径14-25mm；层高综合考虑】	t	0.203	5594.28	1135.64	
	0108	门窗工程				55947.86	
8	010808004001	金属门窗套【门套、不锈钢门楣板;15MM阻燃板基层1mm厚不锈钢板饰面（含剪、铣槽、折边）；具体详见图纸;】	m2	12.612	524.39	6613.61	
9	010801002001	木质门带套【成品免漆套装实木复合单开门（含双面门套）;不锈钢铰链3个/樘;不锈钢门吸1只/樘;单开门锁1把/樘;五金;其他详见图纸设计】	樘	15	1676.93	25153.95	
10	010801001001	木质门【成品木套色实木双开门（含双面门套）;不锈钢铰链6个/樘;不锈钢门吸2只/樘;双开门锁1把/樘;五金；具体详见图纸;】	樘	1	3572.88	3572.88	
11	010805005001	全玻自由门【单开铝合金玻璃门（不透明双层玻璃）】	樘	3	2064.11	6192.33	
12	010805005002	全玻自由门【BLM1524;双开有框玻璃门:12MM钢化玻璃,地弹簧,304不锈钢拉手,304不锈钢门夹;含门禁】	樘	1	5631.09	5631.09	
13	010807001001	铝合金窗【新作75系列铝合金中空玻璃窗;含五金】	m²	5.76	1150	6624	
14	010809004001	石材窗台板【20厚石材窗台板（磨双边）;水泥砂浆粘贴;】	m	7.2	300	2160	
	0109	屋面及防水工程				1492	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
15	010904002001	楼（地）面 涂膜防水【卫生间及有水房间;1.5厚JS防水层;墙面翻高0.3m;清单量同计价量】	m²	34.569	43.16	1492	
	0111	楼地面装饰工程				116438.8	
16	011102003001	块料楼地面【通体大理石砖;800*800地砖20厚干硬性水泥砂浆粘贴;】	m²	484.21	189.05	91539.9	
17	011105006001	金属踢脚线【成品1.0厚黑钛304不锈钢板饰面（含剪板、铣槽、折边）踢脚线；具体详见图纸;】	m	447.5	55.64	24898.9	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				59984.98	
18	011204003001	块料墙面【原建筑面刷界面剂一道，20mm厚1:3水泥砂浆找平，粘结剂黏贴400*800mm墙砖（含砖背面刷界面剂）；环氧彩砂美缝;具体详见图纸;】	m²	130.596	272.25	35554.76	
19	011210006001	其他隔断【石膏板隔墙;75系列轻钢龙骨,中距竖0.40m横1m2；内填隔音棉；双面单层12mm纸面石膏板；板缝贴自粘胶带,板面钉眼封点防锈漆】	m2	32.328	218.67	7069.16	
20	011210006002	其他隔断【石膏板隔墙;75系列轻钢龙骨,中距竖0.40M横1M2；内填隔音棉；细木工板基层；双面单层12MM纸面石膏板；板缝贴自粘胶带,板面钉眼封点防锈漆】	m2	8	279.75	2238	
21	011210006003	其他隔断【石材台面750，加挂边宽2.7米，柜体2.7米长，上方玻璃隔断不锈钢边框5.5m2漆】	m	2.7	2487	6714.9	
22	011207001001	墙面装饰板【数字化指挥中心、处理大厅工作区，15厚防火板基层，灰色，交通蓝铝塑板贴面面积;】	m²	23.29	361.02	8408.16	
	0113	天棚抹灰				89544.27	
23	011302001001	吊顶天棚【卫生间300*600铝板吊顶;】	m²	36.68	244	8949.92	
24	011302001002	吊顶天棚【简单吊顶:Φ8MM镀锌全牙吊筋;50系列轻钢龙骨，吊杆间距900MM;主龙骨间距为900MM，副龙骨间距为300*600MM;面层为单层9.5MM石膏板;其他详见图纸设计】	m²	275.455	158.69	43711.95	
25	011302001003	吊顶天棚【复杂吊顶:Φ8mm镀锌全牙吊筋;50系列轻钢龙骨，吊杆间距900mm;主龙骨间距为900mm，副龙骨间距为300*600mm;面层为单层9.5mm石膏板;其他详见图纸设计】	m²	29.43	167.46	4928.35	
26	011302001004	吊顶天棚【600*600PVC石膏板吊顶;Φ8mm镀锌全牙吊筋;60系列轻钢龙骨;】	m²	152.37	155.05	23624.97	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
27	010810002001	木窗帘盒【暗窗帘盒：18厚细木工板基层;刷防火涂料2遍;面贴9.5mm单层石膏板;板面钉眼封点防锈漆;板缝贴自粘胶带】	m	126.834	55.3	7013.92	
28	011304002001	送风口、回风 口【开筒灯孔;其它详见图纸设计】	个	118	4.58	540.44	
29	011304002002	送风口、回风 口【检修口;】	个	9	86.08	774.72	
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**				**54039.8**	
30	011406001001	抹灰面油漆【墙面涂料三底三面】	m²	1102.62	36.7	40466.15	
31	011406001002	抹灰面油漆【天棚简单吊顶涂料三底三面】	m²	340.533	39.86	13573.65	
	0115	**其他装饰工程**				**10151.21**	
32	011505001001	洗漱台【镀锌方管支架，15厚防火层板，灰色石材台面,木饰面洗手台；详见图纸;】	m²	1.884	1215.28	2289.59	
33	011505010001	镜面玻璃【20宽黑钛不锈钢边框银镜;】	m²	3.46	126.05	436.13	
34	030701007001	石材挡水条	m	1.95	150	292.5	
35	011210003001	玻璃隔断【淋浴房玻璃隔断;含五金拉手;】	m²	4.875	250	1218.75	
36	011210003002	保洁	m²	739.28	8	5914.24	
		合 计				**462468.58**	

单价措施项目清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执 标段：常州市郑陆交通综合执法站 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额			其中:暂估价
						综合单价	合价	
1	011701006001	满堂脚手架【其余楼层施工脚手架;】	m2	739.28	2.7	1996.06		
2	011702003001	构造柱模板	m2	19.74	125.44	2476.19		
		合 计				4472.25		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（装饰）	标段：常州市郑陆交通综合执法站（三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工		100%	8965.26			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.7%	7937.99			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.22%	1027.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
3	011707003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
5	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.00%	4669.41			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
13	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
		合 计			13634.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（装饰）	标段：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合 计		

规费、税金项目计价表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（装饰）	标段：常州市郑陆交通综合执法站（三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页		

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	13552.23	100%	13552.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	480575.50	2.4%	11533.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	480575.50	0.42%	2018.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	480575.50	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	494127.73	9%	44471.5
	合 计				58023.73

单位工程投标报价汇总表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（安装）	标段：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	282382.81	
1.1	人工费	38006.91	
1.2	材料费	16302.7	
1.3	施工机具使用费	342.71	
1.4	未计价材料费	207227.79	
1.5	企业管理费	15203.8	
1.6	利润	5298.93	
2	措施项目	11692.35	
2.1	单价措施项目费	1784.94	
2.2	总价措施项目费	9907.41	
2.2.1	安全文明施工费	4758.9	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8127.38	
5	税金	27198.23	
6	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	329400.77	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		电气设备安装工程				228646.33	
1	030404017001	配电箱【动力配电箱;1AP 非标，落地安装】	台	1	7224.73	7224.73	
2	030404017002	配电箱【动力配电箱;CFAL 非标，挂墙暗装;含端子接线】	台	1	8718.64	8718.64	
3	030404017003	配电箱【照明配电箱;1AL 非标，挂墙暗装;含端子接线】	台	1	4688.03	4688.03	
4	030404017004	配电箱【照明配电箱;2AL 非标，挂墙暗装;含端子接线】	台	1	6856.73	6856.73	
5	030404017005	配电箱【照明配电箱;3AL 非标，挂墙暗装;含端子接线】	台	1	7497.31	7497.31	
6	030411003001	桥架【桥架（强电）;槽式 200*100】	m	65.59	189.3	12416.19	
7	030413001001	铁构件【桥架支架;制作;安装;含除锈;刷漆】	kg	58.38	22.09	1289.61	
8	030408001001	电力电缆【电力电缆;YJV 4×120+1×70】	m	51.25	778.12	39878.65	
9	030408001002	电力电缆【电力电缆;YJV 4×35+1×16】	m	9.49	243.41	2309.96	
10	030408001003	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-4X25+16】	m	33.33	185.19	6172.38	
11	030408001004	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-4X16+16】	m	9.7	125.36	1215.99	
12	030408001005	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-4X10.0+10.0】	m	12.58	84.65	1064.9	
13	030408001006	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-4X6+6】	m	30.7	56.04	1720.43	
14	030408001007	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-2X10.0+10.0】	m	9.35	54.9	513.32	
15	030408001008	电力电缆【电力电缆;WDZ-YJY-2X6.0+6.0 】	m	11.26	36.74	413.69	
16	030408006001	电力电缆头【电力电缆头制作;安装 120-35mm2】	个	4	264.5	1058	
17	030408006002	电力电缆头【电力电缆头制作;安装 35mm2以下】	个	6	157.74	946.44	
18	030411001001	配管【JDG钢管;DN50;暗配;含开槽修补】	m	21.39	37.74	807.26	
19	030411001002	配管【JDG钢管;DN32;暗配;含开槽修补】	m	30.96	23.56	729.42	
20	030411001003	配管【JDG钢管;DN25;暗配;含开槽修补】	m	402.83	19.49	7851.16	
21	030411001004	配管【JDG钢管;DN20;暗配;含开槽修补】	m	1488.47	14.38	21404.2	
22	030411001005	配管【SC钢管;DN100;暗配;含开槽修补】	m	50	126.68	6334	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
23	030411001006	配管【SC钢管;DN65;暗配;含开槽修补】	m	36.18	79.19	2865.09	
24	030411001007	配管【SC钢管;DN50;暗配;含开槽修补】	m	36.18	56.9	2058.64	
25	030411004001	配线【配线WDZ-BYJ-2.5】	m	4465.41	7.11	31749.07	
26	030411004002	配线【配线WDZ-BYJ-4】	m	1196.48	9.37	11211.02	
27	030412005001	荧光灯【LED300*600平板灯 20W】	套	17	155.65	2646.05	
28	030412005002	荧光灯【LED600*600平板灯 32W】	套	24	181.91	4365.84	
29	030412004001	装饰灯【LED射灯 5W】	套	35	79.04	2766.4	
30	030412004002	装饰灯【LED筒灯 9W】	套	69	92.02	6349.38	
31	030412004003	装饰灯【暗藏LEDT5灯管 10W/m】	m	160.78	61.82	9939.42	
32	030412001001	普通灯具【吸顶灯 40W】	套	6	590.7	3544.2	
33	030412001002	普通灯具【楼梯间感应吸顶灯 20W】	套	1	160.49	160.49	
34	031006005001	太阳能集热装置【浴霸 1500W 含开关】	套	1	1169.77	1169.77	
35	030108006001	其他风机【排气扇 20W】	台	2	228.41	456.82	
36	030404034001	照明开关【单开单控开关 10A 220V】	个	4	25.41	101.64	
37	030404034002	照明开关【单联双控开关 10A 220V】	个	10	44.38	443.8	
38	030404034003	照明开关【双开单控开关 10A 220V】	个	9	26.04	234.36	
39	030404034004	照明开关【三开单控开关 10A 220V】	个	13	31.06	403.78	
40	030404034005	照明开关【四开单控开关 10A 220V】	个	4	35.74	142.96	
41	030404035001	插座【安全型二、三极插座 10A 220V】	个	90	27.46	2471.4	
42	030404035002	插座【安全型防水二、三极插座 10A 220V】	个	13	30.41	395.33	
43	030404035003	插座【安全型挂壁空调插座 16A 220V】	个	16	30.21	483.36	
44	030404035004	插座【安全型挂壁空调插座 25A 380V】	个	16	69.77	1116.32	
45	030411006001	接线盒【接线盒;开关盒】	个	315	7.81	2460.15	
		建筑智能化工程				**31849.95**	
46	030502005001	双绞线缆【CAT6 网线敷设】	m	1911.44	3.92	7492.84	
47	030411001008	配管【JDG钢管;DN20;暗配;含开槽修补】	m	1019.92	14.38	14666.45	
48	030411003002	桥架【桥架（弱电）;槽式 100*100】	m	65.92	106	6987.52	
49	030413001002	铁构件【桥架支架;制作;安装;含除锈;刷漆】	kg	48.12	22.09	1062.97	

分部分项工程量清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队） 标段：常州市郑陆交通综合执法 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中:暂估价
50	030502012001	信息插座【TOP 网络电话插座;含模块】	个(块)	14	37.08	519.12	
51	030502012002	信息插座【TO 网络插座;含模块】	个(块)	35	32.03	1121.05	
		给排水、采暖、燃气工程				21886.53	
52	031001006001	塑料管【PPR给水管;DN40;热熔连接;1.6MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	14.86	48.48	720.41	
53	031001006002	塑料管【PPR给水管;DN32;热熔连接;1.6MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	5.88	36.2	212.86	
54	031001006003	塑料管【PPR给水管;DN25;热熔连接;1.6MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	3.44	30.59	105.23	
55	031001006004	塑料管【PPR给水管;DN20;热熔连接;1.6MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	11.79	24.59	289.92	
56	031001006005	塑料管【PPR给水管;DN15;热熔连接;1.6MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	38.01	23.48	892.47	
57	031001006006	塑料管【PPR热水管;DN20;热熔连接;2.0MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	11.55	23.77	274.54	
58	031001006007	塑料管【PPR热水管;DN15;热熔连接;2.0MP; 消毒冲洗试压;含管件】	m	4.1	27.31	111.97	
59	031003001001	螺纹阀门【截止阀 DN32】	个	2	144.5	289	
60	031003001002	螺纹阀门【闸阀 DN40】	个	1	363.29	363.29	
61	031003001003	螺纹阀门【自动排气阀 DN25】	个	1	320.9	320.9	
62	031003013001	水表【水表 DN40】	组(个)	1	643.33	643.33	
63	031006012001	热水器、开水炉【电热水器】	台	1	4301.42	4301.42	
64	031006012002	热水器、开水炉【小厨宝】	台	1	838.49	838.49	
65	031001006008	塑料管【UPVC管 DN100 承插接口;胶水粘接;通球试验】	m	22.68	46.43	1053.03	
66	031001006009	塑料管【UPVC管 DN75 承插接口;胶水粘接;通球试验】	m	22.68	33.59	761.82	
67	031001006010	塑料管【UPVC管 DN50 承插接口;胶水粘接;通球试验】	m	8.32	23.2	193.02	
68	031004003001	洗脸盆【陶瓷洗手盆;含五金件】	组	2	1058.27	2116.54	
69	031004004001	洗涤盆【拖把池;含五金件】	组	1	733.84	733.84	
70	031004010001	淋浴器【淋浴器;含五金件】	套	1	1381.49	1381.49	
71	031004006001	大便器【座便器;含五金件】	组	3	1538.12	4614.36	
72	031004007001	小便器【小便器;含五金件】	组	1	1165.79	1165.79	
73	031004014001	给、排水附（配）件【地漏 DN50】	个(组)	7	71.83	502.81	
		合 计				282382.81	

单价措施项目清单

工程名称：常州市郑陆交通综合执 标段：常州市郑陆交通综合执法站 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额			其中:暂估价
						综合单价	合价	
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	1784.94	1784.94		
		合 计				1784.94		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（安装）	标段：常州市郑陆交通综合执法站（三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100%	4758.9			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	4174.47			
	2	增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
	3	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21%	584.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	222.64			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.3%	834.89			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.09%	250.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	139.15			
7	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.3%	3617.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	83.49			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			9907.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（安装）	标段：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合 计		

规费、税金项目计价表

工程名称：常州市郑陆交通综合执法站 （三大队三中队）功能布局改造项目（安装）	标段：常州市郑陆交通综合执法站（三大队三中队）功能布局改造项目	第 页共 页		

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	8127.38	100%	8127.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	288205.16	2.4%	6916.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	288205.16	0.42%	1210.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	288205.16	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	302202.54	9%	27198.23
	合 计				35325.61